

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ แผนกโยธา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

ประเภท จ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนบริเวณเขาขลวดพื้นที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เจ้าของอาคาร นย.

สถานที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนก โยธา กชธ.รฐท.สส.

แบบหมายเลข ย.347

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ก.ค.67

ประมาณการเลขที่ 21/67

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2.	ประเภทงานทาง	3,144,772.00	1.3039	4,100,468.21	
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5.	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6.	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%		
	เงินประกันผลงานหัก		0.00%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7.00%		
	VAT		7.00%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,100,468.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปิดเศษ)			4,100,000.00	
	(สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ตรวจ

ว่าที่ น.ท.




หน.โยธา ฯ

(ญัฐพงศ์ ทุมงาม)

เห็นชอบ

น.อ.



ผอ.กชธ.รฐท.สส.

(เกรียงศักดิ์ พงษ์หาญ)

3 ก.ค. 67

รายละเอียดประมาณการ จ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนบริเวณเขาตลอดพื้นที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

สถานที่ก่อสร้าง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ย.347


รายการเลขที่

แผนก โยธา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ ก.ค.67

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปรงาน ทาง		
1.	จ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนบริเวณเขาตลอดพื้นที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า	3,144,772.00	
	รวมเงิน ประเภทงาน ทาง	3,144,772.00	
	งานครุภัณฑ์		
	ครุภัณฑ์	0.00	
	รวมเงินประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้างของรัฐ		
	รวมเงิน หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงิน	0.00	

ผู้ตรวจ ว่าที่ น.ท.



หน.โยธา ฯ

(ณัฐพงศ์ พุ่มงาม)

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน :

งานจ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนบริเวณเขาลอดพื้นที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

๑. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

- ทางราชการจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วดังนี้
- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบ ดังนี้
- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อหน่วยเจ้าของพื้นที่
 - ถากถางวัชพืชไหล่ทางพร้อมลอกรางระบายน้ำปรับเกรดบดอัดแน่นแล้วเสร็จตามแบบ
 - ลงหินคลุกปรับเกรดบดอัดแน่น แล้วเสร็จตามแบบ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบ ดังนี้

- ทำการ PRIME COAT แล้วเสร็จตามแบบ
- ปูผิวจราจรด้วย ASPHALTIC CONCRETE แล้วเสร็จตามแบบ
- งานานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จตามแบบ
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งรอยเปื้อนซึ่งเป็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานกันที่ละ ๑ งวด

แผนกโยธา กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.ต

—(๒) ๙๙

(ผดุง สุขชา)

ประจำแผนกโยธา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกโยธา

กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ

