

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ <u>จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารกราบพักทหาร ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. จำนวน ๖๔ รายการ</u>					
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ</u>					
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร <u>๙๙๕,๗๘๐ บาท</u>					
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ <u>๒๔ พ.ค.๖๗</u>					
เป็นเงิน <u>๙๙๕,๗๘๐ บาท</u>					
ราคาต่อหน่วยดังนี้					
ที่	รายการ ชนิด ขนาด หรือคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม
งานหลังคา					
๑.	หลังคาเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนารวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ มม. ติดตั้งฉนวน PU FOAM หนา ๒๕ มม. ได้แผ่นพร้อมติดตั้งหน้างาน	ตร.ม.	๑๒๐	๓๘๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐
๒.	ครอบหลังคาเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีสันกลางหลังคา พร้อมติดตั้งหน้างาน	เมตร	๖๕	๘๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
๓.	ครอบสันหลังคาเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี พร้อมติดตั้งหน้างาน	เมตร	๖๕	๘๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
งานฝ้าเพดาน					
๔.	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ขอบลาดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมติดตั้งหน้างาน	ตร.ม.	๖๐	๒๙๒.๐๐	๑๗,๕๒๐.๐๐
๕.	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดทึบขึ้นขอบลาดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมติดตั้งหน้างาน	ตร.ม.	๖๐	๓๑๒.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐
๖.	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ พร้อมติดตั้งหน้างาน	ตร.ม.	๖๕	๖๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
งานสุขภัณฑ์และสุขขาภิบาล					
๗.	โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑๐	๔,๘๕๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐
๘.	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐
๙.	สายอ่อนฉีดชำระพร้อมวาล์ว	ชุด	๑๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๐.	ฝักบัวก้านอ่อน	ชุด	๑๐	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑๑.	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	๑๐	๓๙๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
๑๒.	ที่ใส่สบู่	ชุด	๑๐	๓๗๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
๑๓.	กระจกเงาปรับได้ + ชั้นวางของ	ชุด	๑๐	๓๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๑๔.	ราวแขวนผ้า	ชุด	๑๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๑๕.	รูน้ำทิ้ง ๒"	ชุด	๑๐	๑๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๑๖.	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ๔๐๐ W. พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งหน้างานพร้อมใช้งาน	ชุด	๑	๑๓,๙๙๐.๐๐	๑๓,๙๙๐.๐๐
๑๗.	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๑๗,๔๕๐.๐๐	๑๗,๔๕๐.๐๐

ที่	รายการ ชนิด ขนาด หรือคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม
๑๘.	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ	งาน	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙.	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ไฟเบอร์กลาสชนิดเสริมแรง ทรงแคบซูล ชนิดฝังใต้ดิน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร	ชุด	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐.	คอนกรีต ๑:๒:๔	ลบ.ม.	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐
๒๑.	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๕	๔๙๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐
๒๒.	ท่อน้ำประปาภายนอก/ใน ทุกขนาดพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	งาน	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๓.	ท่อน้ำทิ้งภายนอก/ใน ทุกขนาดพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	งาน	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	งานพื้นผิว				
๒๔.	กระเบื้องเซรามิค ลายไม้ ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ ม.	กล่อง	๕๐	๓๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๕.	กระเบื้องเซรามิค (ผิวกันลื่น) ขนาด ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.	กล่อง	๕๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
๒๖.	ม้านั่ง ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง พร้อมติดตั้ง	เมตร	๑๐	๘๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๒๗.	บัวเชิงผนังทรายล้างสูง ๐.๑๐ ม. พร้อมติดตั้ง	ชุด	๓๐	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๒๘.	ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ - ฉาบ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง	ถุง	๒๐	๑๕๒.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐
๒๙.	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๕	๔๙๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐
๓๐.	ยาแนวบรรจุ ๑ กก.	ถุง	๒๐	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐
๓๑.	ใบตัดกระเบื้อง ๔"	ใบ	๕	๑๓๕.๐๐	๖๗๕.๐๐
๓๒.	อุปกรณ์อื่นๆ	งาน	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	งานทาสี				
๓๓.	สีน้ำอะครีลิคภายนอก บรรจุ ๑๘.๙๒๕ ลิตร/ถัง	ถัง	๑๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐
๓๔.	สีน้ำอะครีลิคภายใน บรรจุ ๑๘.๙๒๕ ลิตร/ถัง	ถัง	๑๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐
๓๕.	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง บรรจุ ๑๘.๙๒๕ ลิตร/ถัง	ถัง	๑๐	๒,๓๗๕.๐๐	๒๓,๗๕๐.๐๐
๓๖.	สีน้ำมัน บรรจุ ๓.๘๘๕ ลิตร/แกลลอน (สีน้ำตาล)	แกลลอน	๑๐	๖๕๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๓๗.	ยูริเทน + ทินเนอร์ บรรจุ ๓.๗๘๕ ลิตร	ชุด	๑๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๓๘.	ทินเนอร์ บรรจุ ๓.๗๘๕ ลิตร/แกลลอน	แกลลอน	๑๐	๒๖๕.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐
๓๙.	น้ำมันสน บรรจุ ๓.๗๘๕ ลิตร/แกลลอน	แกลลอน	๑๐	๒๗๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
๔๐.	แปรงทาสี ๔"	อัน	๑๐	๔๕.๐๐	๔๕๐.๐๐
๔๑.	แปรงทาสี ๓"	อัน	๑๐	๓๕.๐๐	๓๕๐.๐๐
๔๒.	แปรงทาสี ๒"	อัน	๑๐	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐
๔๓.	ลูกกลิ้งทาสี ๘" พร้อมด้ามจับ	อัน	๑๐	๑๑๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๔๔.	ลูกกลิ้งทาสี ๕" พร้อมด้ามจับ	อัน	๑๐	๗๖.๐๐	๗๖๐.๐๐
๔๕.	ถาดพลาสติกทาสี	ใบ	๑๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๔๖.	กระดาษขัดเหล็ก	โหล	๑๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

ที่	รายการ ชนิด ขนาด หรือคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม
๔๗.	น้ำยากำจัดปลวก ๔๐ EC. ชนิดผสมน้ำราดพื้น บรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน	แกลลอน	๓	๓,๔๕๖.๐๐	๑๐,๓๖๘.๐๐
งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร					
๔๘.	ดวงโคม LED (T8) ชนิดฝังฝ้าพร้อมลูมิเนียมสะท้อนแสง ขนาด 2 x 18 W. (DL)	ชุด	๒๐	๑,๗๕๕.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐
๔๙.	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดติดลอยครอบอะคริลิก ขนาด 2 x 18 W. (DL)	ชุด	๒๐	๘๑๑.๐๐	๑๖,๒๒๐.๐๐
๕๐.	ดวงโคมดาวไลท์ 5" Compack LED ติดฝังฝ้า ขนาด 13 W. (DL)	ชุด	๒๐	๑๑๕.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
๕๑.	ดวงโคมไฟกิ่ง Compack LED ติดฝังฝ้า ขนาด 15 W. (DL)	ชุด	๑๕	๗๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๕๒.	สวิตช์ปิด - เปิด ดวงโคม ขนาด 16 A. 250 V.AC.	ชุด	๕๐	๙๕.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐
๕๓.	เต้ารับคู่ (2P + G) ชนิดมีกล่องต่อสายฝังผนัง ขนาด 16A. 250 V.AC.	ชุด	๒๐	๑๗๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐
๕๔.	กล่องต่อสายชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก (ตามหน้างาน)	งาน	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕๕.	ตู้ MDB 42 วงจร พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ ตามรูปแบบ	ตู้	๑	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
๕๖.	สายไฟฟ้า 185 Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๖๖๘.๐๐	๓๓,๔๐๐.๐๐
๕๗.	สายไฟฟ้า 95 Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๓๖๕.๗๑	๑๘,๒๘๕.๕๐
๕๘.	สายไฟฟ้า 35 Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๑๒๙.๐๓	๖,๔๕๑.๕๐
๕๙.	สายไฟฟ้า 25 Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๙๗.๒๐	๔,๘๖๐.๐๐
๖๐.	สายไฟฟ้า 10 Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๓๖.๙๓	๑,๘๔๖.๕๐
๖๑.	สายไฟฟ้า 1 x 2.5 Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๙.๒๓	๔๖๑.๕๐
๖๒.	สายไฟฟ้า 1 x 2.5 (G) Sq.mm.THW.	เมตร	๕๐	๙.๒๓	๔๖๑.๕๐
๖๓.	Grounding System 5/8" - 10"	ชุด	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๖๔.	ท่อร้อยสายไฟ ชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	งาน	๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ					๙๓๐,๘๕๙.๕๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					๖๕,๑๖๐.๑๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๙๙๖,๐๑๙.๖๗
หรือเป็นเงินประมาณ					๙๙๕,๗๘๐.๐๐
(เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)					
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)					
ราคาตามประมาณการราคาของแผนกออกแบบ กรง.รฐท.สข.ทรม.๒ เลขที่ ๕๕/๖๗ ลงวันที่ ๓ พ.ค.๖๗					
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน					
๖.๑ น.ท.ธีรศักดิ์ คงนอมพรรณ					
๖.๒ น.ท.พัฒนวัชร โถขารี					
๖.๓ น.ต.นิมิตร์ สมัครพงษ์					