

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร					
ชื่อโครงการ				ซ่อมทำปั้มน้ำประจําอาคาร จำนวน 8 อาคาร (อาคาร 1 - 8) พื้นที่บุคคล			
สถานที่		บุคคล จว.กรุงเทพมหานคร ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		สก.	
คำนวณโดย จ.อ.ว.รพ.กษั ศรวิงศ์,จ.อ.ว.สุ คัลยสุบรรณ,น.ท.นิพนธ์ รัชคิษ				7 พฤศจิกายน พ.ศ.2567		ผู้ตรวจสอบ น.ท.....	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
	ซ่อมทำปั้มน้ำประจําอาคาร จำนวน 8 อาคาร (อาคาร 1 - 8) พื้นที่บุคคล						
	รายการงานรื้อถอน						
	- งานรื้อถอนปั้มน้ำ พ่อน้ำเหล็กท่ออุดและท่อส่ง พร้อมอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟจากตู้ควบคุมจำนวน 8 ชุดของเดิมออก	8	งาน	40,000.0	320,000.00	-	320,000.00
	รายการงานติดตั้ง						
	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ END SUCTION PUMP อัตราการสูบ 50.00 ลบ.ม./ชม. ระยะสูง (THD) 42.00 เมตร ประสิทธิภาพ : 55% ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า TEFC IP55, INSULATION CLASS: F, IEC STANDARD ขนาด 11 KW. ที่ความเร็วรอบ 2,900รอบ/นาที/ 3 เฟส / 50 เฮิร์ต	16	ชุด	95,500.0	1,528,000.00	-	1,528,000.00
	- ติดตั้งตู้ควบคุม TRANSFER PUMP CONTROLLER 11 KW / 380V / 3PH / 50HZ	8	ตู้	90,000.0	720,000.00	-	720,000.00
	- ติดตั้ง FOOT VALVE	8	ชุด	42,500.0	340,000.00	-	340,000.00
	- ติดตั้ง FLEXIBLE JOINT	8	ชุด	42,500.0	340,000.00	-	340,000.00
	- ติดตั้ง CHECK VALVE	8	ชุด	42,500.0	340,000.00	-	340,000.00
	- ติดตั้ง GATE VALVE	8	ชุด	42,500.0	340,000.00	-	340,000.00
	- ติดตั้ง PRESSURE GAUGE	8	ชุด	42,500.0	340,000.00	-	340,000.00
	- ติดตั้ง ท่อ PPR	8	ชุด	42,500.0	340,000.00	-	340,000.00
	- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างในส่วนที่ชำรุด เกี่ยวข้อง ใหม่ทั้งหมด	16	ชุด	80,000.0	1,280,000.00	-	1,280,000.00
	- ติดตั้ง แขนค.ส. ทน 0.15 ม. รองรับปั้มน้ำ	16	ชุด	4,000.0	64,000.00	-	64,000.00
	- ติดตั้ง ท่ออุดและท่อส่ง พร้อมอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟจากตู้ควบคุมมาถังเครื่องสูบน้ำ	16	ชุด	6,000.0	96,000.00	-	96,000.00
	รวม			6,048,000.00	-	-	-
	รวมเงินหน้านี้					6,048,000.00	