

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมทำโป๊ะ ทำหอประชุม กองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน	/
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอู่ทหารเรือ	/
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท	/
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๕ มี ค ๒๕๖๗	
เป็นเงิน	๒,๔๗๕,๘๕๕.๘๐ บาท	/
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย	บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๕.๑	สืบราคาจาก บริษัท สกายมารีน จำกัด	/
๕.๒	สืบราคาจาก บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	/
๕.๓	สืบราคาจาก บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดีคยาร์ด จำกัด	/
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง		/
๖.๑	นาวาเอก นวรมี คัมภีรานนท์	
๖.๒		
๖.๓		
๖.๔		
๖.๕		

บัญชีรายการแบบบทย่อย
การซ่อมโต๊ะ ทำหอประชุม ทร.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	เสียดัดสะพานทอดโต๊ะ หรือสวมประกอบต่าง ๆ							
๑.๑	ถอมเสียดัดโต๊ะด้านข้าง ขวา - ซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๘ ต้น	๘	ต้น	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕๓,๒๐๐.๐๐	๑๕๙,๖๐๐.๐๐
๑.๒	เสียดัดสะพานทอดโต๊ะ เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดไร้ตะขี้บ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว หนา ๙.๒ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน (๘ ต้น/ต้นละ ๔ ท่อน)	๓๒	ท่อน	๒๐,๗๒๐.๐๐	๖๖๓,๐๔๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐	๒๘๕,๑๖๐.๐๐	๙๕๗,๒๐๐.๐๐
๑.๓	ปีกเสียดัดสะพานทอดโต๊ะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๘ ต้น	๘	ต้น	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๖๕,๘๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐
๑.๔	เหล็กรูปตัว C ยึดหัวเสาสะพานทอดโต๊ะ ขนาด ๖ x ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ มิลลิเมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔	ท่อน	๖,๖๕๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๓๘,๖๐๐.๐๐
๑.๕	หัวมีดหัวเสียดัดสะพานทอดโต๊ะ ทำด้วยไฟเบอร์กลาสพร้อมยึดทำสีทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ ชุด	๑๐	ชุด	๓,๑๕๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
๑.๖	ยึดหัวเสาสะพานทอดโต๊ะ เสียดัดโต๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ให้มีความสะอาดพื้นผิวในเกณฑ์ Sa 2.5	๕๘	ตารางเมตร	๓๕๐.๐๐	๑๙,๗๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘,๑๒๐.๐๐	๒๗,๙๙๐.๐๐
	เสร็จแล้วจัดทำความสะอาดทำสีรองพื้น ๑ ชั้น สีหมอกกับหน้า ๒ ชั้น พื้นที่ได้โดยประมาณ ๕๘ ตารางเมตร							
๒	ซ่อมทำตัวโต๊ะ หรือสวมประกอบต่าง ๆ							
๒.๑	นำโต๊ะและสะพานทอดโต๊ะชิ้นเดิมเพื่อซ่อมทำ และนำลงความหลังจากซ่อมทำแล้วเสร็จ	๑	งาน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒	โต๊ะ และสะพานทอดโต๊ะนอนคนเป็นจำนวน ๔๕ วัน - หรือจนซ่อมทำแล้วเสร็จ	๔๕	วัน	๑,๔๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๒.๓	พันทรา - จัดทำความสะอาด ทำสีแผ่นเหล็กภายใน และภายนอกตัวโต๊ะ พร้อมสวมประกอบต่าง ๆ	๕๕๐	ตารางเมตร	๓๕๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐
	พื้นที่โดยประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร							
๒.๔	เปลี่ยนแผ่นเหล็กกันลื่นพื้นโต๊ะบาน ขนาด ๔.๕ x ๑๒๐๐ x ๒๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น	๒	แผ่น	๗,๘๓๕.๐๐	๑๕,๖๗๐.๐๐	๓,๓๕๕.๐๐	๖,๗๑๐.๐๐	๒๖,๗๓๕.๐๐
๒.๕	เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโต๊ะ ขนาด ๖ x ๑๒๐๐ x ๒๕๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ แผ่น	๔	แผ่น	๑๐,๔๕๕.๐๐	๔๑,๗๘๐.๐๐	๔,๕๗๕.๐๐	๑๗,๓๐๐.๐๐	๕๙,๖๘๐.๐๐
๒.๖	เปลี่ยนเหล็กโครงสร้างตั้งในโต๊ะโต๊ะ ขนาด ๖ x ๗๕ x ๖๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น	๕	เส้น	๕,๕๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๑,๙๑๐.๐๐	๙,๕๕๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐
๒.๗	เปลี่ยนแผ่นเหล็กแผ่นบานมัลทแบบยกขอบ ขนาด ๕๐๐ x ๗๐๐ มิลลิเมตร พร้อมยกบานน้ำและสลักเหล็กโรลลิ่ง	๔	ฝา	๑,๗๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	แบบเกยทางปลา บริเวณพื้นโต๊ะด้านบน จำนวน ๔ ฝา							
๒.๘	เปลี่ยนแผ่นเหล็กชุดตั้งโต๊ะโต๊ะ - ขวา พร้อมสลัก บัดและแหวนรอง ยึดเสาและยึด Roller	๔	แผ่น	๑๗,๔๐๐.๐๐	๖๙,๖๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๕๐.๐๐	๙๖,๕๕๐.๐๐
	ขนาด ๑๐ x ๑๒๐๐ x ๒๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ แผ่น							

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๒.๙	เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว หนา ๒ นิ้ว พร้อมสลัก นัตและแหวนรอง บริเวณด้านข้างไว้จะซ้าย - ขวา จำนวน ๑๖ ชุด	๑๖	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐
๒.๑๐	เปลี่ยนสลักหูช้าง ใ้จ พร้อมยางรถยนต์กันกระแทก บริเวณด้านหน้าตัวไว้จะ จำนวน ๑๒ ชุด	๑๒	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒.๑๑	เปลี่ยนพุกผูกเชือก บริเวณตัวไว้จะ ให้ตามลักษณะเดิม จำนวน ๖ ชุด	๖	ชุด	๒,๕๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๒,๖๕๐.๐๐
๒.๑๒	ซ่อมทำ/ปรับแต่งอัลลอย (แบบสวดลาย) กันคนตกไม้ที่ชำรุด พร้อมหัวเม็ด และฐานรองรับ บริเวณตัวไว้จะ เสร็จแล้วขัด - ทาสีให้ตามแบบเดิม จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑๓	เปลี่ยนพวงซูฟไฟเบอร์ (FiberGlass) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๑ นิ้ว พร้อมทั้งแขวนและเขียนตัวอักษร จำนวน ๔ พวง	๔	พวง	๒,๕๕๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒.๑๔	เปลี่ยนแผ่นป้ายพร้อมที่แขวนบอกจำนวนผู้โดยสาร บริเวณอัลลอย (แบบสวดลาย) กันคนตกไม้ซ้าย - ขวา จำนวน ๒ ชุด	๒	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๓	ซ่อมทำสะพานทอดไว้จะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	๘๕	ตารางเมตร	๓๔๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐
๓.๑	พ่นทราย - ทำความสะอาด ทำสีเหล็กโครงสร้างสะพานทอดไว้จะ แผ่นเหล็กกันเส้นพื้นสะพานทอดไว้จะ ด้านล่าง - ด้านบน พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ พื้นที่ใช้โดยประมาณ ๘๕ ตารางเมตร	๖๐	ตารางเมตร	๓๔๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐
๓.๒	ขัดทำความสะอาดเสายึดไว้จะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ให้มีความสะอาดพื้นผิวในเกณฑ์ Sa 2.5	๑	งาน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
๓.๓	เสร็จแล้วขัดทำความสะอาดทำสีรองพื้น ๑ ชั้น สีหมอกกับหน้า ๒ ชั้น พื้นที่ใช้โดยประมาณ ๖๐ ตารางเมตร	๑	งาน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
๓.๔	ซ่อมทำ/ปรับแต่งอัลลอย (แบบสวดลาย) กันคนตกไม้ที่ชำรุด พร้อมหัวเม็ด และฐานรองรับ บริเวณตัวไว้จะ เสร็จแล้วขัด - ทาสีให้ตามแบบเดิม จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
๓.๕	เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว หนา ๒ นิ้ว พร้อมสลัก นัตและแหวนรอง จำนวน ๔ ชุด	๔	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๒,๓๑๒,๙๔๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๔,๘๕๕.๘๐