แบบก บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน ๑๐๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย เป็นซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ๑๐๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อาคาร C^3I กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ซ่อมปรับปรุงประตูรั้วบานเลื่อนและแนวรั้วเดิม ก่อสร้างและซ่อมแซมโรงจอดรถบริเวณโรงเก็บอากาศยาน ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ หลัง

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ	กรรมการ
ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/	จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ระยอง	ประมาณการเลขที่	**46/68**
แบบเลขที่	67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		กร	
แบบ ปร.4 ปร.4 (พ) และ ปร.5 (ก) ปร.5 (ข) ที่แนบ		มีจำนวน 90 แผ่น	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.	41,014,993.56	
2	งานครุภัณฑ์	3,985,139.03	
รวมค่าปรับปรุงทั้งโครงการ		45,000,132.59	
สรุปราคา(ปัดเศษ)		**45,000,000.-**	
ราคา (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ	กรรมการ
ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ก่อสร้าง จว.ระยอง

แบบเลขที่ 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กร แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 84 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้างซ่อมฯ โรงจอดอากาศยานฯ	740,372.40			
2	งานสถาปัตยกรรมซ่อมฯ โรงจอดอากาศยานฯ	9,088,010.00			
3	งานระบบไฟฟ้าภายในซ่อมฯ โรงจอดอากาศยานฯ	4,027,231.00			
4	งานระบบประปาภายใน และดับเพลิงภายนอกซ่อมฯ โรงจอดอากาศยานฯ	3,685,857.62			
5	งานก่อสร้างและซ่อมแซมโรงจอดรถ	1,125,654.42			
6	งานสถาปัตยกรรมซ่อมฯ อาคาร C3I บก.กร	561,365.00			
7	งานระบบไฟฟ้าภายในซ่อมฯ อาคาร C3I บก.กร	850,935.00			
8	งานระบบดับเพลิงภายในซ่อมฯ อาคาร C3I บก.กร	955,410.00			
9	งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ และโรงเก็บเครื่องกำเนิดฯ	318,494.59			
10	งานสถาปัตยกรรม อาคารพักเจ้าหน้าที่ และโรงเก็บเครื่องกำเนิดฯ	438,643.00			
11	งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารโรงเก็บเครื่องกำเนิดฯ จำนวน 2 หลัง	211,998.48			
12	งานสถาปัตยกรรม อาคารโรงเก็บเครื่องกำเนิดฯ จำนวน 2 หลัง	256,868.00			
13	งานระบบไฟฟ้าภายใน อาคารพักเจ้าหน้าที่ และโรงกำเนิดฯ จำนวน 2 หลัง	77,809.00			
14	งานระบบประปา และสุขาภิบาล อาคารพักเจ้าหน้าที่ และโรงเก็บเครื่องกำเนิดฯ	892,717.00			
15	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงคลุมเครื่อง GCS	232,484.61			
16	งานระบบเครื่องปรับอากาศ ซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ และอาคาร C3I บก	1,125,882.00			
17	งานติดตั้งประตู + รั้วตะแกรงเหล็ก	415,604.65			
18	งานรื้อถอน, งานลานหินคลุก และงานฐาน ค.ส.ล.	621,721.30			
19	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	8,294,862.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	33,921,920.07	1.2091	41,014,993.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			**41,014,993.56**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล ประธานกรรมการ

น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการ

ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ กรรมการ

ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ก่อสร้าง จว.ระยอง แบบเลขที่ 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กร แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงานโรงเก็บอากาศยาน	1,002,900.00			
2	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	788,823.00			
3	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคารโรงจอดอากาศยาน	1,841,746.00			
4	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคาร C3I บก.กร.	73,200.00			
5	งานครุภัณฑ์ระบบประปา และสุขาภิบาล	17,760.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	3,724,429.00	1.07	3,985,139.03	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				**3,985,139.03**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล ประธานกรรมการ

น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการ

ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ กรรมการ

ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	**งานวิศวกรรมโครงสร้างซ่อมแซมโรงจอดอากาศยานฯ**								
	งานต่อเติมหลังคา								
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm.	148.32	กก.	25.00	3,708.00	-	-	3,708.00	
	- เหล็ก L-50x50x4 mm.	36.72	กก.	25.00	918.00	-	-	918.00	
	- Chemical Boly M12 L>125 mm.	24	ชุด	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	185.04	กก.	-	-	10.00	1,850.40	1,850.40	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	16	ตร.ม.	115.00	1,840.00	35.00	560.00	2,400.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	30	ตร.ม.	430.00	12,900.00	70.00	2,100.00	15,000.00	
	- FLASHING METAL SHEET เคลือบสี	22	ม.	300.00	6,600.00	50.00	1,100.00	7,700.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. GS								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	30	ตร.ม.	-	-	20.00	600.00	600.00	
	- ทรายปรับระดับ บดอัดแน่น	2	ลบ.ม.	514.00	1,028.00	112.00	224.00	1,252.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	30	ตร.ม.	35.00	1,050.00	5.00	150.00	1,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	3	ลบ.ม.	2,186.00	6,558.00	419.00	1,257.00	7,815.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1.0 ซม.	16	ม.	10.00	160.00	-	-	160.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	30	ตร.ม.	-	-	64.00	1,920.00	1,920.00	
	รวม				**37,642.00**		**9,761.40**		
	รวมเงินหน้านี้							**47,403.40**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมพื้น ค.ส.ล. เพื่อติดตั้งระบบสายดิน ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 5 จุด								
	- งานกรีตผิวคอนกรีต	20	ม.	-	-	55.00	1,100.00	1,100.00	
	- งานสกัดรื้อ-ถอนพื้น ค.ส.ล.	5	ตร.ม.	-	-	97.00	485.00	485.00	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	5	ตร.ม.	-	-	20.00	100.00	100.00	
	- งานหินคลุก	1.5	ลบ.ม.	330.00	495.00	-	-	495.00	
	- งานบดอัดแน่นหินคลุก	5	ตร.ม.	-	-	20.00	100.00	100.00	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.5	ลบ.ม.	514.00	257.00	112.00	56.00	313.00	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	5	ตร.ม.	65.00	325.00	5.00	25.00	350.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	1	ลบ.ม.	2,186.00	2,186.00	419.00	419.00	2,605.00	
	- Dowel Bar DB16 @0.30 m. L>0.50 m.	80	ท่อน	35.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- Epoxy	9	กก.	550.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ MASTIC JOINT SEALER	20	ม.	15.00	300.00	-	-	300.00	
	- ทำผิว FLOOR HARDENER	5	ตร.ม.	120.00	600.00	87.00	435.00	1,035.00	
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต	1	ถัง	686.00	686.00	-	-	686.00	
	รวม				**12,599.00**		**2,720.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**15,319.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมประตูโรงเก็บอากาศยาน								
	- งานขัดสนิมโครงเหล็กบานประตู	1,290	ตร.ม.	-	-	35.00	45,150.00	45,150.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1,290	ตร.ม.	115.00	148,350.00	35.00	45,150.00	193,500.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนตลับลูกปืนในเพลาล้อ (ขนาดประมาณ dia.2"-2.5" รับน้ำหนัก								
	ได้ไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/ชุด) จำนวน 10 บาน (20 ชุด) รายละเอียดตามแบบ								
	พร้อมอัดจารบีรอบๆ เพลาล้อ และพ่นสารกันสนิม	20	ชุด	18,000.00	360,000.00	2,700.00	54,000.00	414,000.00	
	- พ่นสารกันสนิมชุดล้อด้านบน พร้อมปรับแต่งให้หมุนสะดวก	1	เหมา	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวม				**533,350.00**		**144,300.00**		
	รวมเงินหน้านี้							677,650.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	**งานสถาปัตยกรรมซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน**								
	งานรื้อถอน ชั้น 1 , 2								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมพร้อมดวงโคมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมที่เสียหายพร้อมดวงโคมนอกเหนือพื้นที่ซ่อมปรับปรุง	300	ตร.ม.	-	-	35.00	10,500.00	10,500.00	
	- รื้อถอนประตู-หน้าต่าง ของเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์ ของเดิม ออกตามรายการ	210	ตร.ม.	-	-	50.00	10,500.00	10,500.00	
	- รื้อถอนหลังคา (บน+ข้าง) ผนังด้านข้างและประตูด้านหน้าส่วนที่เป็น Metal sheet	4,300	ตร.ม.	-	-	25.00	107,500.00	107,500.00	
	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	4,300	ตร.ม.	430.00	1,849,000.00	70.00	301,000.00	2,150,000.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. (ประตูโรงจอด)	580	ตร.ม.	430.00	249,400.00	70.00	40,600.00	290,000.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีฟอล์ย 2 ด้าน ความหนารวมไม่น้อยกว่า 25 มม								
	(เฉพาะส่วนที่เป็นสำนักงาน)	1,470	ตร.ม.	165.00	242,550.00	25.00	36,750.00	279,300.00	
	- ติดตั้งลวดตะแกรง (wire mesh) ชุบกัลวาไนซ์ เบอร์ 18 ขนาดช่องตะแกรง								
	ไม่เกิน 25x25 มม. (เฉพาะส่วนที่เป็นสำนักงาน)	1,470	ตร.ม.	90.00	132,300.00	5.00	7,350.00	139,650.00	
	- แผ่นครอบจั่ว , ครอบข้าง METAL SHEET	160	ม.	220.00	35,200.00	50.00	8,000.00	43,200.00	
	รวม				2,508,450.00		560,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							3,068,650.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 1,2								
	งานฝ้าเพดาน ชั้น 1,2								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	862	ตร.ม.	305.00	262,910.00	75.00	64,650.00	327,560.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น ขนาด 60x60 ซม. หนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็ก								
	ชุบสังกะสี ชนิด T-BAR พร้อมอุปกรณ์ยึดปรับระดับครบชุด	210	ตร.ม.	310.00	65,100.00	52.00	10,920.00	76,020.00	
C3	- ฝ้าเพดานอะคูสติก Mineral Fiber ขนาด 60x60 ซม. หนา 16 มม. โครงเคร่าเหล็ก								
	ชุบสังกะสี เคลือบ Polyester ชนิด T-BAR พร้อมอุปกรณ์ยึดปรับระดับครบชุด	88	ตร.ม.	600.00	52,800.00	120.00	10,560.00	63,360.00	
C4	- ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ตีชนชิด								
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	48	ตร.ม.	560.00	26,880.00	110.00	5,280.00	32,160.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	นอกเหนือพื้นที่ซ่อมปรับปรุง	300	ตร.ม.	305.00	91,500.00	75.00	22,500.00	114,000.00	
	ซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 1,2 (ต่อ)								
	งานผนัง ชั้น 1,2								
	- ติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบโลหะ (LOUVER) โครงเคร่าเหล็ก								
	RHS-50x100x3.2 มม. ขนาดประมาณ 3.00x6.70 ม.ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	8	ชุด	######	132,000.00	1,650.00	13,200.00	145,200.00	
	- ดำเนินการติดตั้งตาข่ายกันนก PP (Polypropylene) สีดำ ขนาดตา 17x20 มม.								
	พร้อมลวดสลิงขึง บริเวณใต้โครงเหล็กหลังคาจั่วทั้งหมด	2,200	ตร.ม.	30.00	66,000.00	40.00	88,000.00	154,000.00	
	รวม				**697,190.00**		**215,110.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**912,300.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง ชั้น 1,2 (ต่อ)								
	- ซ่อมอุดรอยรั่วแนวปีกนก ค.ส.ล. (ประมาณ 30%)	27	ม.	120.00	3,240.00	40.00	1,080.00	4,320.00	
W1,W1A	- ผนังเดิมขูดลอกสี ภายใน-ภายนอก	1600	ตร.ม.	-	-	15.00	24,000.00	24,000.00	
W2	- ผนังก่ออิฐมอญ	90	ตร.ม.	300.00	27,000.00	82.00	7,380.00	34,380.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	180	ตร.ม.	90.00	16,200.00	87.00	15,660.00	31,860.00	
	งานพื้น ชั้น 1,2								
F1	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 24"x24"								
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมยาแนว	435	ตร.ม.	450.00	195,750.00	222.00	96,570.00	292,320.00	
F2	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 16"x16" พร้อมยาแนว	210	ตร.ม.	400.00	84,000.00	174.00	36,540.00	120,540.00	
F3	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวพื้นระบบโพลียูริเทน สำหรับพื้นที่ใช้งานหนัก หนาไม่ต่ำกว่า 4.0 มม.	2,500	ตร.ม.	800.00	2,000,000.00	215.00	537,500.00	2,537,500.00	
F4	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ทำระบบกันซึม POLYURETHANE (PU)	657	ตร.ม.	650.00	427,050.00	100.00	65,700.00	492,750.00	
	รวม				2,753,240.00		784,430.00		
	รวมเงินหน้านี้							3,537,670.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู - หน้าต่าง ชั้น 1,2								
	- D1	2	ชุด	######	40,000.00	2,000.00	4,000.00	44,000.00	
	- D2	3	ชุด	######	60,000.00	2,000.00	6,000.00	66,000.00	
	- D3	2	ชุด	######	28,000.00	1,400.00	2,800.00	30,800.00	
	- D4	2	ชุด	######	42,000.00	2,100.00	4,200.00	46,200.00	
	- D5	2	ชุด	######	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- D6	15	ชุด	6,800.00	102,000.00	680.00	10,200.00	112,200.00	
	- D7	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	680.00	680.00	7,480.00	
	- D8	1	ชุด	######	71,000.00	7,100.00	7,100.00	78,100.00	
	- D9	20	ชุด	5,400.00	108,000.00	540.00	10,800.00	118,800.00	
	- D9'	32	ชุด	5,400.00	172,800.00	540.00	17,280.00	190,080.00	
	- W1	8	ชุด	3,800.00	30,400.00	380.00	3,040.00	33,440.00	
	รวม				**681,000.00**		**68,100.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**749,100.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ (ห้องน้ำ 1-8)								
	- ซ่อมเปลี่ยนก็อกน้ำพร้อมอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง,ท่อน้ำทิ้ง,สายน้ำดี) ใหม่ทั้งหมด	36	ชุด	800.00	28,800.00	80.00	2,880.00	31,680.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ใหม่ทั้งหมด	52	ชุด	800.00	41,600.00	80.00	4,160.00	45,760.00	
	- เปลี่ยนสายชำระพร้อมหัวฉีดและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด	44	ชุด	850.00	37,400.00	70.00	3,080.00	40,480.00	
	- เปลี่ยนก็อกซักล้างใหม่ทั้งหมด (ห้องน้ำ 1 - 4)	4	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-เปิด ใหม่ทั้งหมด (ห้องน้ำ 1 - 4)	8	ชุด	1,280.00	10,240.00	70.00	560.00	10,800.00	
	- เปลี่ยนโถชักโครก ชนิดมีหม้อน้ำ ใหม่ทั้งหมด	44	ชุด	5,200.00	228,800.00	450.00	19,800.00	248,600.00	
	- เดินท่อน้ำดีและน้ำเสีย เชื่อมต่อระบบเดิมให้ใช้งานได้	1	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	- เปลี่ยนกระจกเงาบริเวณอ่างล้างหน้า โดยติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60 x 1.80 ม.								
	ขอบเจียรปรี ใหม่ทั้งหมด	12	ชุด	2,200.00	26,400.00	220.00	2,640.00	29,040.00	
	งานทาสี ชั้น 1,2 และ ด้านข้าง								
	- ทาสีน้ำอะครีลิค ภายใน-ภายนอก	4,000	ตร.ม.	55.00	220,000.00	30.00	120,000.00	340,000.00	
	- ผนังซ่อมทาสีใหม่ นอกเหนือพื้นที่ซ่อมปรับปรุง	500	ตร.ม.	55.00	27,500.00	30.00	15,000.00	42,500.00	
	งานซ่อมราวบันได ชั้น 1,2								
	- ซ่อมราวบันไดเหล็ก สูง 0.90 ม.พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	7,150.00	
	รวม				**629,240.00**		**191,050.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**820,290.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
3	**งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ**								
	- โคมพรีสเมติกสี พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x300mm.)	142	ชุด	2,800.00	397,600.00	150.00	21,300.00	418,900.00	
	- โคมตะแกรงถี่ พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x300mm.)	40	ชุด	2,800.00	112,000.00	150.00	6,000.00	118,000.00	
	- โคมตะแกรงถี่ พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด (1200x300mm.)	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	135.00	540.00	10,940.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบวงกลม (Dia.ไม่น้อยกว่า 140mm.)								
	ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 9W.	101	ชุด	760.00	76,760.00	115.00	11,615.00	88,375.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบวงกลม (Dia.ไม่น้อยกว่า 170mm.)								
	ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 12W.	58	ชุด	1,000.00	58,000.00	115.00	6,670.00	64,670.00	
	- โคม DOWN LIGHT ขนาดไม่น้อยกว่า 40W.	1	ชุด	6,900.00	6,900.00	115.00	115.00	7,015.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมฝาครอบพลาสติก หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8W								
	จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13	36	ชุด	1,200.00	43,200.00	115.00	4,140.00	47,340.00	
	- โคม HIGHT BAY LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200W	42	ชุด	13,500.00	567,000.00	650.00	27,300.00	594,300.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 9W จำนวน 2 หลอด	10	ชุด	3,000.00	30,000.00	200.00	2,000.00	32,000.00	
	รวม				1,301,860.00		79,680.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,381,540.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	37	ชุด	60.00	2,220.00	80.00	2,960.00	5,180.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	24	ชุด	350.00	8,400.00	110.00	2,640.00	11,040.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.สำหรับพัดลมดูดอากาศ	15	ชุด	60.00	900.00	80.00	1,200.00	2,100.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	5	ชุด	96.00	480.00	85.00	425.00	905.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	73	ชุด	200.00	14,600.00	90.00	6,570.00	21,170.00	
	- เต้ารับเดียว แบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	22	ชุด	100.00	2,200.00	90.00	1,980.00	4,180.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.2P.220 V.AC.	34	ชุด	518.00	17,612.00	100.00	3,400.00	21,012.00	
	- WEATER PROOF ISOLATCHES (IP66) 20A.3P.380V.AC.	25	ชุด	602.00	15,050.00	100.00	2,500.00	17,550.00	
	- GROUND OUTLEL POP UP TYPE OR STATIC	5	ชุด	25,000.00	125,000.00	2,500.00	12,500.00	137,500.00	
	รวม				186,462.00		34,175.00		
	รวมเงินหน้านี้							**220,637.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้ DB1								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 400A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 400AT. 3P. MCCB IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 125AT. 3P. MCCB IC ≥18kA. 1 ชุด								
	- 100AT. 3P. MCCB IC ≥18kA. 1 ชุด								
	- 63AT. 3P. ELCB IC ≥18kA. 7 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB IC ≥18kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 2 ชุด	1	ชุด	216,000.00	216,000.00	20,000.00	20,000.00	236,000.00	
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 400/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	ตู้ LP-1B (ของเดิม)								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	7	ชุด	180.00	1,260.00	100.00	700.00	1,960.00	
	ตู้ LP-2B (ของเดิม)								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	4	ชุด	180.00	720.00	100.00	400.00	1,120.00	
	รวม				217,980.00		21,100.00		
	รวมเงินหน้านี้							**239,080.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้ LP-2C (ของเดิม)								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	5	ชุด	180.00	900.00	100.00	500.00	1,400.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	100.00	300.00	840.00	
	ตู้ AC1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	125 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	25,690.00	25,690.00	2,500.00	2,500.00	28,190.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	9	ชุด	2,030.00	18,270.00	-	-	18,270.00	
	ตู้ AC2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	100 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	16,415.00	16,415.00	2,000.00	2,000.00	18,415.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	10	ชุด	2,030.00	20,300.00	-	-	20,300.00	
	ตู้ AC3								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	80 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	14,287.00	14,287.00	1,500.00	1,500.00	15,787.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	12	ชุด	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	4	ชุด	2,030.00	8,120.00	-	-	8,120.00	
	รวม				109,382.00		6,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							**116,182.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้ AC4								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	63 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	13,657.00	13,657.00	1,500.00	1,500.00	15,157.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	12	ชุด	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	2	ชุด	2,030.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	MCCB PANEL No.1								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 50A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	50 AT. 3P. MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	MCCB PANEL No.2 & No.3								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 30A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	25 AT. 3P. MCCB IC ≥10kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	รวม				52,377.00		4,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							**56,877.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	PP No.1 to PP No.5								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 70A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	63 AT. 4P. ELCB IC ≥10kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	5	ชุด	88,500.00	442,500.00	5,000.00	25,000.00	467,500.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 2P+G 16A 230V.AC. 4 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	รวม				442,500.00		25,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**467,500.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	3,400	เมตร	6.00	20,400.00	5.00	17,000.00	37,400.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	3,500	เมตร	9.00	31,500.00	7.00	24,500.00	56,000.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	5,700	เมตร	14.00	79,800.00	10.00	57,000.00	136,800.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC-01	640	เมตร	23.00	14,720.00	12.00	7,680.00	22,400.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	400	เมตร	39.00	15,600.00	16.00	6,400.00	22,000.00	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC-01	1,600	เมตร	95.00	152,000.00	25.00	40,000.00	192,000.00	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. IEC-01	260	เมตร	260.00	67,600.00	45.00	11,700.00	79,300.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	640	ท่อน	93.00	59,520.00	66.00	42,240.00	101,760.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	300	ท่อน	197.00	59,100.00	78.00	23,400.00	82,500.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC	250	ท่อน	262.00	65,500.00	84.00	21,000.00	86,500.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC	50	ท่อน	354.00	17,700.00	96.00	4,800.00	22,500.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC	5	ท่อน	457.00	2,285.00	114.00	570.00	2,855.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2" IMC	120	ท่อน	561.00	67,320.00	126.00	15,120.00	82,440.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2 1/2" IMC	20	ท่อน	852.00	17,040.00	165.00	3,300.00	20,340.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวม				770,085.00		274,710.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,044,795.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	FIRE ALARM SYSTEM งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ								
	- FCP CONVENTIONAL ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE,2 OUTPUT	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- 7AH SEALED LEAD ACID BATTERY - 12 VDC.	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- LAMP DRIVER ANNUNCIATOR 5 ZONE	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR ALUMINUM PLATE SIZE A3, 5 ZONE, ONE COLOUR	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- 2 WIRE SMOKE SMOKE/HEAT DETECTOR/W REMOTE A/T LED	86	ชุด	1,500.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	- BASE WITH TERMINAL CONNECT	107	ชุด	300.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
	- HEAT DETECTOR, FT, 135^{0} F,ROR/FIXED TEMPERATURE	21	ชุด	1,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	- FIRE ALARM MANUAL STATION-SINGLE POLE,6" WIRE LEADS-METAL	10	ชุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- BELL	10	ชุด	1,827.00	18,270.00	-	-	18,270.00	
	- END OF LINE	7	ชุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- 2.5 Sq.mm. THW.	1,800	เมตร	9.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	1,000	เมตร	48.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT.	150	ท่อน	93.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง พร้อมซ่อมฝ้าเพดานคืนสภาพเดิม	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวม				400,620.00		100,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**500,620.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	**ระบบประปา**								
	PVC 13.5								
	- Dia 3/4"	102	เมตร	15.00	1,530.00	30.00	3,060.00	4,590.00	
	- Dia 1"	57	เมตร	23.00	1,311.00	30.00	1,710.00	3,021.00	
	- Dia 1 1/2"	12	เมตร	50.00	600.00	30.00	360.00	960.00	
	- Dia 2"	70	เมตร	65.00	4,550.00	40.00	2,800.00	7,350.00	
	- Dia 2 1/2"	8	เมตร	100.00	800.00	60.00	480.00	1,280.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	900.00	900.00	90.00	90.00	990.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	450.00	450.00	45.00	45.00	495.00	
	HDPE PE 100 PN 10								
	- Dia 75 mm.	8	เมตร	174.00	1,392.00	100.00	800.00	2,192.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	300.00	300.00	50.00	50.00	350.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	HOSEE BIBB								
	- Dia 3/4"	8	ชุด	225.00	1,800.00	50.00	400.00	2,200.00	
	รวม				14,733.00		9,925.00		
	รวมเงินหน้านี้							**24,658.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ชั่วโมง	4	ชุด	6,000.00	24,000.00	600.00	2,400.00	26,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ มาตรฐาน NFC หรือ WQA								
	- ball valve Dia 1/2"	4	ชุด	240.00	960.00	100.00	400.00	1,360.00	
	AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE								
	- Dia 1/2"	8	ชุด	2,390.00	19,120.00	240.00	1,920.00	21,040.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 1 1/2"	8	ชุด	1,460.00	11,680.00	300.00	2,400.00	14,080.00	
	มาตรวัดน้ำประปา (Dia 2 1/2")(2 ชุด)								
	- PE-LSP Dia 2 1/2"	3	เมตร	660.00	1,980.00	150.00	450.00	2,430.00	
	- WATER METER Dia 2 1/2"	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	4	ชุด	5,260.00	21,040.00	500.00	2,000.00	23,040.00	
	- STRAINER Dia 2 1/2"	2	ชุด	9,675.00	19,350.00	500.00	1,000.00	20,350.00	
	- NIPPLE Dia 2 1/2"	4	อัน	175.00	700.00	40.00	160.00	860.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning พร้อมฐาน ค.ส.ล.	2	งาน	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	รวม				111,830.00		12,130.00		
	รวมเงินหน้านี้							**123,960.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	หมวดงานดับเพลิง								
	เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (WHEELED FIRE EXTINGUISHER)								
	- ชนิดถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถังติดตั้งบนชุดล้อเลื่อน	6	ถัง	150,000.00	900,000.00	15,000.00	90,000.00	990,000.00	
	สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์								
	ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 20B:C								
	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง								
	- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อัตรการไหลไม่น้อยกว่า 6 ลิตร/นาที ขนาดไม่น้อยกว่า								
	2,100 วัตต์ แรงดันไม่น้อยกว่า 140 บาร์ มีระบบ Auto Stop	4	ชุด	12,850.00	51,400.00	1,300.00	5,200.00	56,600.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนประปาของเดิม	10	งาน	1,000.00	10,000.00	100.00	1,000.00	11,000.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปารอบอาคาร)	2	ลบ.ม.	-	-	112.00	224.00	224.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปารอบอาคาร)	1	ลบ.ม.	514.00	514.00	104.00	104.00	618.00	
	- ซ่อมคืนสภาพลานแอลฟัลท์ติกคอนกรีต	8	เมตร	200.00	1,600.00	20.00	160.00	1,760.00	
	การดำเนินการ								
	- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ท่อโสโครก ห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง	224	ตร.ม	-	-	100.00	22,400.00	22,400.00	
	ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ								
	รวม				963,514.00		119,088.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,082,602.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	HDPE PE 100 PN 10								
	- Dia 110 mm.	116	เมตร	344.00	39,904.00	120.00	13,920.00	53,824.00	
	SLEEVE (GSP)								
	- Dia 6"	14	เมตร	747.00	10,458.00	330.00	4,620.00	15,078.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	บ่อ VALVE BOX 1,2 (รายละเอียดตามแบบ)								
	- บ่อ VALVE	2	ชุด	3,450.00	6,900.00	700.00	1,400.00	8,300.00	
	- PE-LSP Dia 2 1/2"	2	เมตร	660.00	1,320.00	150.00	300.00	1,620.00	
	- PE-LSP Dia 4"	2	เมตร	1,090.00	2,180.00	327.00	654.00	2,834.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนประปาของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปาภายนอก)	50	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,600.00	5,600.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปาภายนอก)	25	ลบ.ม.	514.00	12,850.00	112.00	2,800.00	15,650.00	
	- ซ่อมคืนสภาพลานแอลฟัลท์ติกคอนกรีต	120	เมตร	200.00	24,000.00	20.00	2,400.00	26,400.00	
	รวม				119,132.00		33,794.00		
	รวมเงินหน้านี้							**152,926.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดตั้งบนดิน	2	ชุด	35,000.00	70,000.00	3,500.00	7,000.00	77,000.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. /ถัง								
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0x2.0x0.2 ม.	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
	เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.2 m. 2 ชั้น								
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำสำเร็จรูป								
	- PE-LSP Dia 2 1/2"	16	เมตร	660.00	10,560.00	150.00	2,400.00	12,960.00	
	- PE-LSP Dia 3"	6	เมตร	835.00	5,010.00	170.00	1,020.00	6,030.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	6	ชุด	5,260.00	31,560.00	500.00	3,000.00	34,560.00	
	- MODULATING FLOAT VAVLE Dia 2 1/2"	2	ชุด	28,500.00	57,000.00	2,800.00	5,600.00	62,600.00	
	- FLANGE Dia 3"	2	ชุด	876.00	1,752.00	262.80	525.60	2,277.60	
	- FLANGE Dia 4"	2	ชุด	1,136.00	2,272.00	300.00	600.00	2,872.00	
	- REDUCING Dia 3"	2	ชุด	200.00	400.00	40.00	80.00	480.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
	รวม				218,554.00		24,225.60		
	รวมเงินหน้านี้							**242,779.60**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (รายละเอียดตามแบบ)								
	(PACKAGED BOOSTER PUMP) จำนวน 2 เครื่อง								
	- เครื่องสูบน้ำ END SUCTION CLOSE COUPED CENTRIFUGAL PUMPS	2	ชุด	215,000.00	430,000.00	21,000.00	42,000.00	472,000.00	
	จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 19 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง								
	(TDH) 18 ม.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ (KW)								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 55,Insulation Class:F,								
	3 Phase,50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC								
	ถังอัดแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นชนิดกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 54 หรือ 55 และระบบป้องกันของตู้								
	การทำงาน ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง โดยสามารถสลับกันทำงาน								
	ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ ควบคุมการเดินเครื่อง และ								
	หยุดเครื่องด้วย PRESSURE SWITCH และควบคุมโดยบังคับด้วยมือได้								
	รวม				430,000.00		42,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**472,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	<u>อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน</u>								
	- PE-LSP Dia 2"	12	เมตร	485.00	5,820.00	145.00	1,740.00	7,560.00	
	- PE-LSP Dia 2 1/2"	36	เมตร	660.00	23,760.00	150.00	5,400.00	29,160.00	
	- PVC Class 13.5 Dia 2"	10	เมตร	63.00	630.00	40.00	400.00	1,030.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	6	ชุด	1,755.00	10,530.00	300.00	1,800.00	12,330.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	4,665.00	9,330.00	500.00	1,000.00	10,330.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	6	ชุด	2,320.00	13,920.00	400.00	2,400.00	16,320.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	10	ชุด	5,260.00	52,600.00	500.00	5,000.00	57,600.00	
	- GATE VALVE Dia 3"	4	ชุด	7,325.00	29,300.00	600.00	2,400.00	31,700.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 2"	4	ชุด	3,250.00	13,000.00	400.00	1,600.00	14,600.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 3"	4	ชุด	4,620.00	18,480.00	600.00	2,400.00	20,880.00	
	- FLANGE Dia 2 1/2"	2	ชุด	368.00	736.00	100.00	200.00	936.00	
	- STRAINER Dia 3"	4	ชุด	12,770.00	51,080.00	600.00	2,400.00	53,480.00	
	- PRESSURE RELIEF VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	41,000.00	82,000.00	4,100.00	8,200.00	90,200.00	
	- VACUUM GAUGE หน้าปัด Dia 4"	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	225.00	450.00	4,950.00	
	- แท่น ค.ส.ล.รองรับท่อขนาด 1.2x2.0x0.15 ม. เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.2 m.	2	งาน	1,700.00	3,400.00	300.00	600.00	4,000.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00	
	รวม				349,086.00		38,990.00		
	รวมเงินหน้านี้							**388,076.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) (ภายนอกอาคาร) รายละเอียดตามแบบ ประกอบด้วย								
	- FIRE HYDRANT Dia 4"x4"x4" วัสดุเหล็กหล่อ มาตรฐาน ASTM	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	พร้อมฝาปิดและโซ่คล้อง								
	- GSP Dia 4" จุดละประมาณ 1.50 ม.	1	ชุด	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	
	- หลอดกันดิน	1	อัน	1,020.00	1,020.00	306.00	306.00	1,326.00	
	- Dia 4" GATE VALVE (NON-RISING STEM)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x Dia 100 mm.	1	อัน	2,840.00	2,840.00	852.00	852.00	3,692.00	
	- ท่อสั้นหน้าจานคู่ Dia 100 mm.	1	อัน	2,250.00	2,250.00	675.00	675.00	2,925.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.50×1×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	รวม				29,240.00		8,472.00		
	รวมเงินหน้านี้							**37,712.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขาภิบาลภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Dia 2"	10	เมตร	45.00	450.00	40.00	400.00	850.00	
	- Dia 2 1/2"	46	เมตร	80.00	3,680.00	50.00	2,300.00	5,980.00	
	- Dia 4"	38	เมตร	156.00	5,928.00	100.00	3,800.00	9,728.00	
	- Dia 6"	16	เมตร	307.00	4,912.00	200.00	3,200.00	8,112.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 6"	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	240.00	240.00	5,040.00	
	TRAP Dia 4" & 2-FCO Dia 4"	4	ชุด	2,205.00	8,820.00	440.00	1,760.00	10,580.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 3"	2	ชุด	2,420.00	4,840.00	600.00	1,200.00	6,040.00	
	- Dia 4"	10	ชุด	2,650.00	26,500.00	800.00	8,000.00	34,500.00	
	- Dia 6"	4	ชุด	4,100.00	16,400.00	1,200.00	4,800.00	21,200.00	
	รวม				80,330.00		26,100.00		
	รวมเงินหน้านี้							**106,430.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขาภิบาลภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (WWT) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- WWT ชนิดถังเกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.	2	ถัง	131,000.00	262,000.00	13,000.00	26,000.00	288,000.00	
	เป็นฝาเหล็กหล่อ ชนิด HEAVY DUTY จำนวน 2 ชุด								
	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.								
	(ชนิดใต้ถนน,ลานจอดรถ,ขนาด 3.50x6.00 ม.)								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	85	ลบ.ม.	-	-	112.00	9,520.00	9,520.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	26	ตร.ม.	200.00	5,200.00	139.00	3,614.00	8,814.00	
	- ตะปู	7	กก.	45.00	315.00	-	-	315.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม HP 0.15x6.00 m. พร้อมค่าต่อหัวเสาเข็ม	12	ต้น	660.00	7,920.00	100.00	1,200.00	9,120.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	2.2	ลบ.ม.	2,074.00	4,562.80	426.00	937.20	5,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	12.5	ลบ.ม.	2,186.00	27,325.00	419.00	5,237.50	32,562.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.02	ตัน	21,470.00	429.40	4,400.00	88.00	517.40	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	1.10	ตัน	20,242.00	22,266.20	3,600.00	3,960.00	26,226.20	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.33	ตัน	19,504.00	6,436.32	3,600.00	1,188.00	7,624.32	
	รวม				336,454.72		51,744.70		
	รวมเงินหน้านี้							388,199.42	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.(ต่อ)								
	- ลวดผูกเหล็ก	44	กก.	56.00	2,464.00	-	-	2,464.00	
	- SAND FILL	57	ลบ.ม.	514.00	29,298.00	104.00	5,928.00	35,226.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (WWT) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- WWT ชนิดถังเกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.	2	ถัง	171,000.00	342,000.00	17,000.00	34,000.00	376,000.00	
	ฝาเหล็กหล่อ ชนิด HEAVY DUTY จำนวน 2 ชุด								
	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.								
	(ชนิดใต้ถนน,ลานจอดรถ,ขนาด 3.50x8.50 ม.)								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	120	ลบ.ม.	-	-	112.00	13,440.00	13,440.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	48	ตร.ม.	200.00	9,600.00	139.00	6,672.00	16,272.00	
	- ตะปู	13	กก.	45.00	585.00	-	-	585.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม HP 0.15x6.00 m. พร้อมค่าต่อหัวเสาเข็ม	16	ต้น	660.00	10,560.00	100.00	1,600.00	12,160.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	3	ลบ.ม.	2,074.00	6,222.00	426.00	1,278.00	7,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	17	ลบ.ม.	2,186.00	37,162.00	419.00	7,123.00	44,285.00	
	รวม				437,891.00		70,041.00		
	รวมเงินหน้านี้							507,932.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.(ต่อ)								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.04	ตัน	21,470.00	858.80	4,400.00	176.00	1,034.80	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	1.50	ตัน	20,242.00	30,363.00	3,600.00	5,400.00	35,763.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.70	ตัน	19,504.00	13,652.80	3,600.00	2,520.00	16,172.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	68	กก.	56.00	3,808.00	-	-	3,808.00	
	- SAND FILL	78	ลบ.ม.	514.00	40,092.00	104.00	8,112.00	48,204.00	
	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคารโรงเก็บอากาศยาน								
	ท่อ ค.ส.ล.								
	ชั้น 2								
	- Dia 0.30 m.	45	ท่อน	300.00	13,500.00	90.00	4,050.00	17,550.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- MH 2	4	บ่อ	3,960.00	15,840.00	400.00	1,600.00	17,440.00	
	- ซ่อมคืนสภาพลานแอลฟัลท์ติกคอนกรีต	45	เมตร	200.00	9,000.00	20.00	900.00	9,900.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปาภายนอก)	15	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปาภายนอก)	5	ลบ.ม.	514.00	2,570.00	112.00	560.00	3,130.00	
	รวม				132,684.60		25,898.00		
	รวมเงินหน้านี้							158,582.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5	**ซ่อมแซมโรงจอดรถของเดิม (จำนวน 2 หลัง)**								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องโค้งพร้อมอุปกรณ์เดิมออกทั้งหมด	446	ตร.ม.	-	-	25.00	11,150.00	11,150.00	
	งานหลังคา								
	- ติดตั้งหลังคากระเบื้องโค้งเอสโซ่ ขนาด 83x226x0.6 ซม.พร้อมอุปกรณ์	446	ตร.ม.	320.00	142,720.00	55.00	24,530.00	167,250.00	
	งานทาสี								
	- ขัดสีและสนิมพร้อมทาสีน้ำมันบริเวณโครงเหล็กโรงจอดรถทั้งหมด	560	ตร.ม.	115.00	64,400.00	50.00	28,000.00	92,400.00	
	- งานสีตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ	150	ม.	35.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	งานอื่นๆ								
	- ยางกั้นล้อรถยนต์	28	ชุด	1,200.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	รวม				245,970.00		63,680.00		
	รวมเงินหน้านี้							309,650.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โรงจอดรถ ความยาว 25 ม. (10 ช่องจอด) สร้างใหม่								
	- งานขุดดินและถมคืน	54.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,048.00	6,048.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	514.00	1,028.00	112.00	224.00	1,252.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.75	ลบ.ม.	2,074.00	1,555.50	426.00	319.50	1,875.00	
	- คอนกรีตฐานราก 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	7.00	ลบ.ม.	2,186.00	15,302.00	491.00	3,437.00	18,739.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	139.00	4,170.00	10,170.00	
	- ตะปู	7.50	กก.	45.00	337.50	-	-	337.50	
	- RB 6 mm. (SR 24)	0.02	ตัน	21,470.00	429.40	4,400.00	88.00	517.40	
	- RB 9 mm. (SR 24)	0.11	ตัน	20,981.00	2,307.91	4,400.00	484.00	2,791.91	
	- DB 12 mm. (SD 40)	0.20	ตัน	20,242.00	4,048.40	3,600.00	720.00	4,768.40	
	- DB 16 mm. (SD 40)	0.25	ตัน	19,504.00	4,876.00	3,600.00	900.00	5,776.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	56.00	952.00	-	-	952.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี รายละเอียดตามแบบ	159	ตร.ม.	430.00	68,370.00	70.00	11,130.00	79,500.00	
	- ไม้ตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ C-Channels ขนาด 30X300X1.2X5 ซม. ทาสี	64	ม.	230.00	14,720.00	73.00	4,672.00	19,392.00	
	- เหล็ก WF-200X150X6X9 มม.	1,232.00	กก.	25.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	- เหล็ก WF-150X150X7X10 มม.	1,455.00	กก.	25.00	36,375.00	-	-	36,375.00	
	- เหล็ก C-125X50X20X3.2 มม.	1,208.00	กก.	25.00	30,200.00	-	-	30,200.00	
	รวม				217,301.71		32,192.50		
	รวมเงินหน้านี้							249,494.21	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอด) (ต่อ)								
	- Pipe OD. 60.50 มม. หนา 3.2 มม.	248	กก.	25.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	- Pipe OD. 42.7 มม. หนา 2.3 มม.	31	กก.	25.00	775.00	-	-	775.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	4,238.00	กก.	-	-	10.00	42,380.00	42,380.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	199	ตร.ม.	115.00	22,885.00	35.00	6,965.00	29,850.00	
	- PL. 200X250X15 mm. Anchor bolt 6-M20 L=0.50m.	12	ชุด	950.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	- ยางกั้นล้อรถยนต์	10	ชุด	800.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- งานสีตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ	55	ม.	35.00	1,925.00	-	-	1,925.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายในโรงจอดรถ								
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด								
	ขั้ว G 13 Dayligh	10	ชุด	2,418.00	24,180.00	115.00	1,150.00	25,330.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	36	เมตร	6.00	216.00	5.00	180.00	396.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	72	เมตร	9.00	648.00	7.00	504.00	1,152.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2" IMC	12	ท่อน	197.00	2,364.00	78.00	936.00	3,300.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	100.00	800.00	20,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวม				105,593.00		52,915.00		
	รวมเงินหน้านี้							**158,508.00**	
	- งานโรงจอดรถ ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอด)	**1**	**หลัง**	**408,002.21**	**408,002.21**	**-**	**-**	**408,002.21**	
	- งานโรงจอดรถ ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอด)	**2**	**หลัง**	**408,002.21**	**816,004.42**	**-**	**-**	**816,004.42**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
6	**ซ่อมปรับปรุงอาคาร C3I บก.กร.**								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมภายในห้อง IGCS ออกทั้งหมด	20	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.90x2.60 ม.	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.10x2.60 ม.	1	ชุด	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนแผ่นพื้นยก (RAISED FLOOR) พร้อมขาตั้งรับพื้น ของเดิม ออกทั้งหมด	87	ตร.ม.	-	-	85.00	7,395.00	7,395.00	
	ซ่อมปรับปรุงห้อง IGCS และโถงทางเดิน								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ								
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ใหม่ทั้งหมด	47	ตร.ม.	335.00	15,745.00	75.00	3,525.00	19,270.00	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐมวลเบา (บริเวณรื้อถอนประตูและบริเวณใต้พื้นยก)	6	ตร.ม.	250.00	1,500.00	56.00	336.00	1,836.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	12	ตร.ม.	90.00	1,080.00	87.00	1,044.00	2,124.00	
	งานพื้น								
	- ติดตั้งแผ่นพื้นยก (Raised Floor) ขนาด 600x600 มม. พร้อมขาตั้งรับพื้นใหม่ทั้งหมด	87	ตร.ม.	3,200.00	278,400.00	320.00	27,840.00	306,240.00	
	รวม				**296,725.00**		**42,840.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**#######**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ซ่อมปรับปรุงห้อง IGCS และโถงทางเดิน (ต่อ)								
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ติดตั้งประตู D1	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	
	ซ่อมรางน้ำหลังคาส่วนที่เป็น ค.ส.ล.								
	- ขัดทำความสะอาดผิวพื้นรางน้ำของเดิมทั้งหมด	170	ตร.ม.	-	-	15.00	2,550.00	2,550.00	
	- ทำระบบกันซึม Polyurethane หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.ค่าความยืดหยุนไม่น้อยกว่า 800%								
	พร้อมทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้ง	185	ตร.ม.	650.00	120,250.00	100.00	18,500.00	138,750.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคลีลิค (ทาภายนอก - ภายใน)	750	ตร.ม.	55.00	41,250.00	34.00	25,500.00	66,750.00	
	รวม				174,000.00		47,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							#######	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
7	**งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมปรับปรุงอาคาร C3I บก.กร.**								
	- โคมตะแกรงถี่ พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x300mm.)	6	ชุด	2,800.00	16,800.00	150.00	900.00	17,700.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	2	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	5	ชุด	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.2P.220 V.AC.	2	ชุด	518.00	1,036.00	100.00	200.00	1,236.00	
	- Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC.	2	ชุด	3,460.00	6,920.00	300.00	600.00	7,520.00	
	ตู้ LC								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	100 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	12,425.00	12,425.00	1,500.00	1,500.00	13,925.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 10 kA. 3P.	1	ชุด	2,478.00	2,478.00	-	-	2,478.00	
	- RCCB 4P With EXTENSION BOX	1	ชุด	10,030.00	10,030.00	500.00	500.00	10,530.00	
	รวม				52,429.00		4,310.00		
	รวมเงินหน้านี้							**56,739.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท) ราคาหน่วยละ	ค่าวัสดุ (บาท) จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท) ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน (บาท) จำนวนเงิน	รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมปรับปรุงอาคาร C3I บก.กร. (ต่อ)								
	ตู้ DB2								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 100A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 100AT. 3P. MCCB IC ≥25kA. 1 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB IC ≥15kA. 2 ชุด								
	- MTS. 100AT. 4Pole 2 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 2 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	5,000.00	5,000.00	155,000.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	รวม				150,000.00		5,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**155,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน งานซ่อมปรับปรุงอาคาร C3I บก.กร. (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	120	เมตร	6.00	720.00	5.00	600.00	1,320.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	200	เมตร	9.00	1,800.00	7.00	1,400.00	3,200.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	125	เมตร	14.00	1,750.00	10.00	1,250.00	3,000.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	20	เมตร	39.00	780.00	16.00	320.00	1,100.00	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC-01	80	เมตร	95.00	7,600.00	25.00	2,000.00	9,600.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	140	เมตร	79.00	11,060.00	20.00	2,800.00	13,860.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	550	เมตร	260.00	143,000.00	40.00	22,000.00	165,000.00	
	- สายไฟฟ้า 4x16,1-10 Sq.mm. NYY-GRD.	30	เมตร	639.00	19,170.00	40.00	1,200.00	20,370.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	17	ท่อน	93.00	1,581.00	66.00	1,122.00	2,703.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	30	ท่อน	197.00	5,910.00	78.00	2,340.00	8,250.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2" IMC	7	ท่อน	561.00	3,927.00	126.00	882.00	4,809.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	37	ท่อน	767.00	28,379.00	144.00	5,328.00	33,707.00	
	- ท่อ Ø 90 mm. HDPE	32	เมตร	166.00	5,312.00	30.00	960.00	6,272.00	
	- CABLE TRAY 100x100x3000mm. HDG. หนา 2 mm.	9	ท่อน	2,445.00	22,005.00	105.00	945.00	22,950.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	100.00	400.00	10,400.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S (ฝาปูน)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	15	เมตร	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวม				320,994.00		44,747.00		
	รวมเงินหน้านี้							**365,741.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	FIRE ALARM SYSTEM งานซ่อมปรับปรุงอาคาร C3I บก.กร.								
	- FCP CONVENTIONAL ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE,2 OUTPUT	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	- 7AH SEALED LEAD ACID BATTERY - 12 VDC.	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- LAMP DRIVER ANNUNCIATOR 5 ZONE	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR ALUMINUM PLATE SIZE A3	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- 2 WIRE SMOKE SMOKE/HEAT DETECTOR/W REMOTE A/T LED	41	ชุด	1,500.00	61,500.00	-	-	61,500.00	
	- BASE WITH TERMINAL CONNECT	41	ชุด	300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
	- HEAT DETECTOR, FT, 135^{0} F,ROR/FIXED TEMPERATURE	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- FIRE ALARM MANUAL STATION-SINGLE POLE,6" WIRE LEADS-METAL	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- BELL	5	ชุด	1,827.00	9,135.00	-	-	9,135.00	
	- END OF LINE	5	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 2.5 Sq.mm. THW.	670	เมตร	9.00	6,030.00	-	-	6,030.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	230	เมตร	48.00	11,040.00	-	-	11,040.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT.	50	ท่อน	93.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง พร้อมซ่อมฝ้าเพดานคืนสภาพเดิม	1	งาน	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	รวม				203,455.00		70,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**273,455.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
8	**งานระบบดับเพลิงภายในอาคาร C3I บก.กร.**								
	FIRE SUPPERSSION SYSTEM								
	- RELEASE CONTROL PANEL w/BATTERY BACKUP	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	5,100.00	5,100.00	65,100.00	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR ZONE A	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	400.00	800.00	8,800.00	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR ZONE B	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	400.00	800.00	8,800.00	
	- MANUAL RELEASE STATION	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- ABORT SWITCH	1	ชุด	8,300.00	8,300.00	830.00	830.00	9,130.00	
	- ALARM BELL	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	- HORN/STROBE LIGHT	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	- DISCHARGE PRESSURE SWITCH	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,450.00	1,450.00	15,950.00	
	- ELECTRICAL RELEASE DEVICE	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	760.00	760.00	11,760.00	
	- LOW PRESSURE SWITCH	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- DISABLE SWITCH	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- MONITORING RELEASE DEVICE	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- 360° DISCHARGE NOZZLE	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- 180° DISCHARGE NOZZLE	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	รวม				178,800.00		16,640.00		
	รวมเงินหน้านี้							**195,440.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายในอาคาร C3I บก.กร. (ต่อ)								
	FK-5-1-12 SEAMLESS CYLINDER	1	ชุด	350,400.00	350,400.00	35,000.00	35,000.00	385,400.00	
	- FK-5-1-12 (FOR ROOM AREA,LBS)								
	- 100 LB.CYL./1"SS VALVE C/W TOP PLUG ADAPTER								
	- 1"NPT FLEXIBE CYLINDER HOSE								
	- 100 LB.CYLINDER STRAP								
	- ELBOW 90° FITTING	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	170.00	170.00	1,870.00	
	- ELBOW LOOKING UP	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	170.00	170.00	1,870.00	
	- ELBOW LOOKING DOWN	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	170.00	170.00	1,870.00	
	- TEE FITTING	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	170.00	680.00	7,480.00	
	- REMOVABLE CAP END FITTING	1	ชุด	800.00	800.00	80.00	80.00	880.00	
	- DISCHARGE PIPNG	6	เมตร	500.00	3,000.00	50.00	300.00	3,300.00	
	INSTALLATION WORK								
	- CONDUIT,CABLE,SUPPORT,ACCESSORIES AND INSTALLATION	1	งาน	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	
	ADDITIONAL ITEM								
	- ROOM INTEGRITY TEST	1	งาน	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- TRANSPORTATION & MACHINE	1	งาน	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- SAFETY EQUIPMENT	1	งาน	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ELECTRICAL PROTECTION ACC.	1	งาน	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	รวม				646,100.00		64,570.00		
	รวมเงินหน้านี้							**710,670.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายในอาคาร C3I บก.กร. (ต่อ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดสารสะอาด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	2	ถัง	14,500.00	29,000.00	1,450.00	2,900.00	31,900.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 1A:10B:C								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า								
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 10 B:C	2	ถัง	8,500.00	17,000.00	200.00	400.00	17,400.00	
	รวม				46,000.00		3,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							**49,300.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
9	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า**								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	22	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,464.00	2,464.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	95	ตร.ม.	200.00	19,000.00	139.00	13,205.00	32,205.00	
	- ตะปู	24	กก.	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,074.00	2,074.00	426.00	426.00	2,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	13	ลบ.ม.	2,186.00	28,418.00	419.00	5,447.00	33,865.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.05	ตัน	21,470.00	1,073.50	4,400.00	220.00	1,293.50	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.31	ตัน	20,981.00	6,504.11	4,400.00	1,364.00	7,868.11	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.24	ตัน	20,242.00	4,858.08	3,600.00	864.00	5,722.08	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.28	ตัน	19,504.00	5,461.12	3,600.00	1,008.00	6,469.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	27	กก.	56.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	514.00	1,028.00	112.00	224.00	1,252.00	
	รวม				71,008.81		25,222.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							**96,230.81**	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ต่อ)								
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- PLANK SLAB หนา 0.05 m. รับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	14	ตร.ม.	300.00	4,200.00	25.00	350.00	4,550.00	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	6	ตร.ม.	65.00	390.00	5.00	30.00	420.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	37	ตร.ม.	35.00	1,295.00	5.00	185.00	1,480.00	
	- โฟมกั้นโครงสร้าง หนา 1.0 ซม.	19	ม.	10.00	190.00	-	-	190.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF-200x150x6x9 mm. (30.60 kg/m.)	1,101.60	กก.	25.00	27,540.00	-	-	27,540.00	
	- เหล็ก WF-200x100x5.5x8 mm. (21.30 kg/m.)	255.60	กก.	25.00	6,390.00	-	-	6,390.00	
	- เหล็ก Channel-75x40x5x7 mm.	41.52	กก.	25.00	1,038.00	-	-	1,038.00	
	- เหล็ก C-150x50x20x2.30 mm.	357.12	กก.	25.00	8,928.00	-	-	8,928.00	
	- เหล็ก SHS-100x100x3.20 mm.	456.96	กก.	25.00	11,424.00	-	-	11,424.00	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	294.42	กก.	25.00	7,360.50	-	-	7,360.50	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.20 mm.	882.72	กก.	25.00	22,068.00	-	-	22,068.00	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.20 mm.	495.00	กก.	25.00	12,375.00	-	-	12,375.00	
	- PL-100x10 mm.	345	กก.	25.00	8,625.00	-	-	8,625.00	
	- Sfn.PL. 10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	210	กก.	80.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- PL. 200x200x10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	38	กก.	80.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	4,477.94	กก.	-	-	12.00	53,735.28	53,735.28	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	242	ตร.ม.	115.00	27,830.00	35.00	8,470.00	36,300.00	
	รวม				**159,493.50**		**62,770.28**		
	รวมเงินหน้านี้							**222,263.78**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
10	**อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า**								
	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	122	ตร.ม.	430.00	52,460.00	70.00	8,540.00	61,000.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีฟอล์ย 2 ด้าน ความหนารวมไม่น้อยกว่า 25 ม	122	ตร.ม.	165.00	20,130.00	25.00	3,050.00	23,180.00	
	- ติดตั้งลวดตะแกรง (wire mesh) ชุบกัลวาไนซ์ เบอร์ 18 ขนาดช่องตะแกรง								
	ไม่เกิน 25x25 มม.	122	ตร.ม.	90.00	10,980.00	5.00	610.00	11,590.00	
	- FLASHING METAL SHEET เคลือบสี	32	ม.	220.00	7,040.00	50.00	1,600.00	8,640.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 6" และ 8" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ทาสี	50	ม.	250.00	12,500.00	73.00	3,650.00	16,150.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	13	ตร.ม.	305.00	3,965.00	75.00	975.00	4,940.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสัง	11	ตร.ม.	335.00	3,685.00	75.00	825.00	4,510.00	
C3	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" ความหนาไม่น้อยว่า 8 มม.								
	ตีเว้นร่อง 5 มม. ภายในติดตาข่ายไนล่อนกันแมลงสีดำ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	68	ตร.ม.	660.00	44,880.00	130.00	8,840.00	53,720.00	
	รวม				155,640.00		28,090.00		
	รวมเงินหน้านี้							183,730.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	82	ตร.ม.	250.00	20,500.00	56.00	4,592.00	25,092.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	156	ตร.ม.	90.00	14,040.00	87.00	13,572.00	27,612.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ซม.	6	ตร.ม.	350.00	2,100.00	166.00	996.00	3,096.00	
	- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี	111	ตร.ม.	430.00	47,730.00	70.00	7,770.00	55,500.00	
	- ผนังแผ่นบานเกล็ด LOUVER เหล็กรีดลอน เคลือบสี ขนาด 5 เกล็ดต่อเมตร	6	ตร.ม.	380.00	2,280.00	70.00	420.00	2,700.00	
	- ราวกันตกเหล็ก รายละเอียดตามแบบ	8	ม.	2,000.00	16,000.00	200.00	1,600.00	17,600.00	
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
F1	- ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 24"x24"	13	ตร.ม.	450.00	5,850.00	222.00	2,886.00	8,736.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC สูง 3"	14	ม.	80.00	1,120.00	40.00	560.00	1,680.00	
F2	- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	11	ตร.ม.	350.00	3,850.00	158.00	1,738.00	5,588.00	
F3	- พื้นขัดมัน	37	ตร.ม.	100.00	3,700.00	87.00	3,219.00	6,919.00	
	รวม				117,170.00		37,353.00		
	รวมเงินหน้านี้							154,523.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ต่อ)								
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	800.00	800.00	6,200.00	
	- D2	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	800.00	800.00	5,100.00	
	- D3	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00	
	- D4	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,600.00	1,600.00	16,600.00	
	- W1	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	420.00	840.00	9,240.00	
	- W2	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	รวม				48,100.00		6,240.00		
	รวมเงินหน้านี้							54,340.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	450.00	450.00	5,650.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1	ชุด	4,635.00	4,635.00	450.00	450.00	5,085.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1	ชุด	849.00	849.00	70.00	70.00	919.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	1,281.00	1,281.00	70.00	70.00	1,351.00	
	- กระจกเงาเจียปลี ขนาด 0.60x0.80 ซม..	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	1	ชุด	325.00	325.00	120.00	120.00	445.00	
	- ตะขอแขวนผ้า สแตนเลส	2	ชุด	320.00	640.00	70.00	140.00	780.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. Top กรุกระเบื้อง กว้าง 0.40 ม.	1.50	ม.	2,000.00	3,000.00	500.00	750.00	3,750.00	
	งานทาสี								
	- สีอะคลีริค	52	ตร.ม.	55.00	2,860.00	30.00	1,560.00	4,420.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานกำจัดปลวก	235	ตร.ม.	55.00	12,925.00	5.00	1,175.00	14,100.00	
	รวม				40,215.00		5,835.00		
	รวมเงินหน้านี้							46,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
11	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 4.50x5.00 ม.**								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	9	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,008.00	1,008.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	24	ตร.ม.	200.00	4,800.00	139.00	3,336.00	8,136.00	
	- ตะปู	6	กก.	46.00	276.00	-	-	276.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,075.00	1,037.50	426.00	213.00	1,250.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	7	ลบ.ม.	2,187.00	15,309.00	419.00	2,933.00	18,242.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.04	ตัน	22,593.00	903.72	4,400.00	176.00	1,079.72	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.02	ตัน	21,854.00	437.08	4,400.00	88.00	525.08	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.08	ตัน	21,224.00	1,697.92	3,600.00	288.00	1,985.92	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.18	ตัน	20,709.00	3,727.62	3,600.00	648.00	4,375.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	57.00	570.00	-	-	570.00	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	6	ตร.ม.	65.00	390.00	5.00	30.00	420.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	23	ตร.ม.	35.00	805.00	5.00	115.00	920.00	
	- โฟมกั้นโครงสร้าง หนา 1.0 ซม.	19	ม.	25.00	475.00	-	-	475.00	
	รวม				**30,428.84**		**8,835.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**39,263.84**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 4.50x5.00 ม. (ต่อ)								
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-150x50x20x2.30 mm.	148.80	กก.	25.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	- เหล็ก SHS-100x100x3.20 mm.	228.48	กก.	25.00	5,712.00	-	-	5,712.00	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	84.12	กก.	25.00	2,103.00	-	-	2,103.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.20 mm.	367.80	กก.	25.00	9,195.00	-	-	9,195.00	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.20 mm.	495.00	กก.	25.00	12,375.00	-	-	12,375.00	
	- PL. 200x200x10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	20	กก.	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	1,344.20	กก.	-	-	12.00	16,130.40	16,130.40	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	106	ตร.ม.	115.00	12,190.00	35.00	3,710.00	15,900.00	
	รวม				46,895.00		19,840.40		
	รวมเงินหน้านี้							66,735.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
12	**โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า**								
	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	47	ตร.ม.	430.00	20,210.00	70.00	3,290.00	23,500.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีฟอล์ย 2 ด้าน ความหนารวมไม่น้อยกว่า 25 มม	47	ตร.ม.	165.00	7,755.00	25.00	1,175.00	8,930.00	
	- ติดตั้งลวดตะแกรง (wire mesh) ชุบกัลวาไนซ์ เบอร์ 18 ขนาดช่องตะแกรง								
	ไม่เกิน 25x25 มม.	47	ตร.ม.	90.00	4,230.00	5.00	235.00	4,465.00	
	- แผ่นปิดครอบ (FLASHING)	21	ม.	220.00	4,620.00	50.00	1,050.00	5,670.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 6" และ 8" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ทาสี	28	ม.	250.00	7,000.00	73.00	2,044.00	9,044.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" ความหนาไม่น้อยว่า 8 มม. ทาสี								
	ตีเว้นร่อง 5 มม. ภายในติดตาข่ายไนล่อนกันแมลงสีดำ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	25	ตร.ม.	660.00	16,500.00	130.00	3,250.00	19,750.00	
	รวม				60,315.00		11,044.00		
	รวมเงินหน้านี้							71,359.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
W1	- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี	52	ตร.ม.	430.00	22,360.00	70.00	3,640.00	26,000.00	
W2	- ผนังแผ่นบานเกล็ด LOUVER เหล็กรีดลอน เคลือบสี ขนาด 5 เกล็ดต่อเมตร	6	ตร.ม.	380.00	2,280.00	70.00	420.00	2,700.00	
	งานพื้น								
F1	พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	25	ตร.ม.	100.00	2,500.00	87.00	2,175.00	4,675.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,500.00	16,500.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานกำจัดปลวก	120	ตร.ม.	55.00	6,600.00	5.00	600.00	7,200.00	
	รวม				48,740.00		8,335.00		
	รวมเงินหน้านี้							57,075.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
13	**งานระบบไฟฟ้าภายใน อาคารพักเจ้าหน้าที่ พร้อมโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง และ โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 หลัง**								
	- โคมพรีสเมติกใส พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด (1200x300mm.)	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	135.00	540.00	10,940.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบวงกลม (Dia.ไม่น้อยกว่า 140mm.)								
	ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 9W.	6	ชุด	760.00	4,560.00	115.00	690.00	5,250.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมฝาครอบพลาสติกอะคริลิคใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13	8	ชุด	1,445.00	11,560.00	115.00	920.00	12,480.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมฝาครอบพลาสติกอะคริลิคใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8W จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13	1	ชุด	1,445.00	1,445.00	115.00	115.00	1,560.00	
	- โคมป้องกันฝุ่นและน้ำ ฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขั้ว G13 ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	135.00	270.00	3,970.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 9W จำนวน 2 หลอด	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	3	ชุด	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6	ชุด	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.สำหรับพัดลมดูดอากาศ	2	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	4	ชุด	96.00	384.00	85.00	340.00	724.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	1	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	4	ชุด	200.00	800.00	90.00	360.00	1,160.00	
	- เต้ารับเดียว แบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	1	ชุด	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.2P.220 V.AC.	1	ชุด	518.00	518.00	100.00	100.00	618.00	
	รวม				39,317.00		4,800.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							**44,117.00**	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน อาคารพักเจ้าหน้าที่ พร้อมโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง และ โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 หลัง (ต่อ)								
	ตู้ CU								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 10 ช่อง พร้อม MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER								
	40 AT. 2P. MCB. IC ≥ 10 kA. at. 230 V.AC.	1	ชุด	2,787.00	2,787.00	1,000.00	1,000.00	3,787.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	4	ชุด	180.00	720.00	-	-	720.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	5	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P. RCBO	1	ชุด	1,848.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	รวม				6,255.00		1,000.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							**7,255.00**	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน อาคารพักเจ้าหน้าที่ พร้อมโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง และ โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 หลัง (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	30	เมตร	6.00	180.00	5.00	150.00	330.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	100	เมตร	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	100	เมตร	14.00	1,400.00	10.00	1,000.00	2,400.00	
	- สายไฟฟ้า 3x2.5 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	10	เมตร	63.00	630.00	12.00	120.00	750.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	13	ท่อน	93.00	1,209.00	66.00	858.00	2,067.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	8	ท่อน	197.00	1,576.00	78.00	624.00	2,200.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. HDPE	10	เมตร	13.00	130.00	16.00	160.00	290.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	10	เมตร	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	100.00	300.00	7,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				22,525.00		3,912.00		
	รวมเงินหน้านี้							**26,437.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
14	**งานระบบประปาอาคารพักเจ้าหน้าที่**								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	13	เมตร	15.00	195.00	30.00	390.00	585.00	
	- Dia 3/4"	11	เมตร	18.00	198.00	30.00	330.00	528.00	
	- Dia 1"	3	เมตร	26.00	78.00	30.00	90.00	168.00	
	PB SDR 13.5								
	- Dia 3/4"	18	เมตร	43.00	774.00	30.00	540.00	1,314.00	
	- Dia 1 1/2"	10	เมตร	143.00	1,430.00	50.00	500.00	1,930.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	400.00	400.00	40.00	40.00	440.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	300.00	300.00	30.00	30.00	330.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2 "	3	ชุด	220.00	660.00	50.00	150.00	810.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	3	ชุด	620.00	1,860.00	150.00	450.00	2,310.00	
	- Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	CHECK VALAE								
	- Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,755.00	1,755.00	300.00	300.00	2,055.00	
	HOSEE BIBB								
	- Dia 3/4"	4	ชุด	225.00	900.00	50.00	200.00	1,100.00	
	รวม				11,570.00		3,650.00		
	รวมเงินหน้านี้							**15,220.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาอาคารพักเจ้าหน้าที่								
	เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ชั่วโมง	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ มาตรฐาน NFC หรือ WQA								
	- ball valve Dia 1/2"	1	ชุด	240.00	240.00	100.00	100.00	340.00	
	หมวดงานดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดสารสะอาด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	14,500.00	14,500.00	1,450.00	1,450.00	15,950.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 1A:10B:C								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า								
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 10 B:C	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์								
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-30B	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	200.00	200.00	1,750.00	
	เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (WHEELED FIRE EXTINGUISHER)								
	- ชนิดถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถังติดตั้งบนชุดล้อเลื่อน	2	ถัง	150,000.00	300,000.00	15,000.00	30,000.00	330,000.00	
	สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์								
	ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 20B:C								
	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดตั้งบนดิน	1	ชุด	23,500.00	23,500.00	2,350.00	2,350.00	25,850.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. /ถัง								
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0x3.02x0.15 ม.	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.2 m. 2 ชั้น								
	รวม				362,790.00		35,750.00		
	รวมเงินหน้านี้							**398,540.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาอาคารพักเจ้าหน้าที่								
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำสำเร็จรูป								
	- PE-LSP Dia 1 1/2"	3	เมตร	141.00	423.00	42.00	126.00	549.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	3	ชุด	1,460.00	4,380.00	300.00	900.00	5,280.00	
	- MODULATING FLOAT VAVLE Dia 1 1/2"	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,100.00	2,100.00	23,100.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (รายละเอียดตามแบบ)								
	(AUTOMATIC WATER PUMP)								
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ อัตราการสูบจ่ายไม่	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	2,200.00	4,400.00	48,400.00	
	น้อยกว่า 65 ลิตรต่อนาที								
	- แท่น ค.ส.ล.รองรับ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x1.20x0.1 ม.								
	เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.2 m. 2 ชั้น	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (รายละเอียดตามแบบ)								
	- PE-LSP Dia 1 1/2"	5	เมตร	141.00	705.00	42.00	210.00	915.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 1 1/2"	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	300.00	1,200.00	11,600.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	4	ชุด	1,460.00	5,840.00	300.00	1,200.00	7,040.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,755.00	3,510.00	300.00	600.00	4,110.00	
	- STRAINER Dia 1 1/2"	2	ชุด	2,395.00	4,790.00	300.00	600.00	5,390.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	รวม				102,548.00		12,086.00		
	รวมเงินหน้านี้							**114,634.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลอาคารพักเจ้าหน้าที่								
	ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	10	เมตร	35.00	350.00	30.00	300.00	650.00	
	- Dia 2"	36	เมตร	45.00	1,620.00	40.00	1,440.00	3,060.00	
	- Dia 2 1/2"	20	เมตร	80.00	1,600.00	50.00	1,000.00	2,600.00	
	- Dia 4"	17	เมตร	156.00	2,652.00	100.00	1,700.00	4,352.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	900.00	900.00	90.00	90.00	990.00	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	600.00	600.00	60.00	60.00	660.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	300.00	300.00	30.00	30.00	330.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	2	ชุด	575.00	1,150.00	115.00	230.00	1,380.00	
	- Dia 4"	1	ชุด	1,145.00	1,145.00	230.00	230.00	1,375.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	2	ชุด	160.00	320.00	32.00	64.00	384.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	550.00	550.00	110.00	110.00	660.00	
	รวม				11,187.00		5,254.00		
	รวมเงินหน้านี้							**16,441.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลอาคารพักเจ้าหน้าที่								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	2	ชุด	300.00	600.00	60.00	120.00	720.00	
	- Dia 2 1/2"	3	ชุด	380.00	1,140.00	76.00	228.00	1,368.00	
	- Dia 4"	2	ชุด	520.00	1,040.00	104.00	208.00	1,248.00	
	TRAP Dia 2 1/2" & FCO Dia 2 1/2"	1	ชุด	1,310.00	1,310.00	262.00	262.00	1,572.00	
	VTR								
	- Dia 1 1/2"	1	งาน	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
	- Dia 2"	1	งาน	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2"	1	ชุด	1,270.00	1,270.00	400.00	400.00	1,670.00	
	- Dia 4"	2	ชุด	2,150.00	4,300.00	800.00	1,600.00	5,900.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (รายละเอียดตามแบบ)								
	- ถังไฟเบอร์กลาส ชนิดถังเกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 ลบ.ม.	1	ถัง	22,700.00	22,700.00	2,270.00	2,270.00	24,970.00	
	เป็นฝาเหล็กหล่อ ชนิด Light Duty								
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล.	1	งาน	7,500.00	7,500.00	750.00	750.00	8,250.00	
	รวม				40,260.00		5,918.00		
	รวมเงินหน้านี้							**46,178.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
	PB SDR 13.5								
	- Dia 1 1/2"	70	เมตร	143.00	10,010.00	50.00	3,500.00	13,510.00	
	HDPE PE 100 PN 10								
	- Dia 110 mm.	65	เมตร	344.00	22,360.00	120.00	7,800.00	30,160.00	
	SLEEVE (GSP)								
	- Dia 6"	7	เมตร	733.00	5,131.00	330.00	2,310.00	7,441.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	มาตรวัดน้ำประปา (Dia 1 1/2")(1 ชุด)								
	- PE-LSP Dia 1 1/2"	3	เมตร	381.00	1,143.00	38.00	114.00	1,257.00	
	- WATER METER Dia 1 1/2"	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- STRAINER Dia 1 1/2"	1	ชุด	2,395.00	2,395.00	300.00	300.00	2,695.00	
	- NIPPLE Dia 1 1/2"	2	อัน	113.00	226.00	11.00	22.00	248.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning พร้อมฐาน ค.ส.ล.	1	งาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	- ป้ายแสดงแนวการวางท่อ	2	งาน	1,250.00	2,500.00	125.00	250.00	2,750.00	
	- FLANGE Dia 4"	1	ชุด	454.00	454.00	91.00	91.00	545.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปาภายนอก)	50	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,600.00	5,600.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปาภายนอก)	23	ลบ.ม.	514.00	11,822.00	104.00	2,392.00	14,214.00	
	รวม				71,961.00		24,229.00		
	รวมเงินหน้านี้							**96,190.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายนอก อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) (ภายนอกอาคาร) รายละเอียดตามแบบ ประกอบด้วย								
	- FIRE HYDRANT Dia 4"x4"x4" วัสดุเหล็กหล่อ มาตรฐาน ASTM	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	1,050.00	2,100.00	9,100.00	
	พร้อมฝาปิดและโซ่คล้อง								
	- PE-LSP Dia 4" จุดละประมาณ 1.50 ม.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	250.00	500.00	3,500.00	
	- SURFACE BOX	2	อัน	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
	- หลอดกันดิน	2	อัน	1,020.00	2,040.00	306.00	612.00	2,652.00	
	- Dia 4" GATE VALVE (NON-RISING STEM)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	4,500.00	9,000.00	39,000.00	
	- ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x Dia 100 mm.	2	อัน	2,840.00	5,680.00	852.00	1,704.00	7,384.00	
	- ท่อสั้นหน้าจานคู่ Dia 100 mm.	2	อัน	2,250.00	4,500.00	675.00	1,350.00	5,850.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	400.00	800.00	120.00	240.00	1,040.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.50×1×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	1,100.00	2,200.00	330.00	660.00	2,860.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	350.00	700.00	105.00	210.00	910.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
	รวม				61,480.00		17,044.00		
	รวมเงินหน้านี้							**78,524.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก อาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
	ท่อ ค.ส.ล.								
	ชั้น 2								
	- Dia 0.30 m.	17	ท่อน	300.00	5,100.00	90.00	1,530.00	6,630.00	
	ชั้น 3								
	- Dia 0.30 m.	30	ท่อน	274.00	8,220.00	80.00	2,400.00	10,620.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	2,750.00	2,750.00	800.00	800.00	3,550.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล.ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	1	บ่อ	2,420.00	2,420.00	240.00	240.00	2,660.00	
	- MH 2	4	บ่อ	3,630.00	14,520.00	400.00	1,600.00	16,120.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล (รายละเอียดตามแบบ)	52	เมตร	1,230.00	63,960.00	370.00	19,240.00	83,200.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ระบายน้ำ)	10	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,120.00	1,120.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ระบายน้ำ)	5	ลบ.ม.	514.00	2,570.00	104.00	520.00	3,090.00	
	รวม				99,540.00		27,450.00		
	รวมเงินหน้านี้							**126,990.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
15	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงคลุมเครื่อง GCS**								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานปรับระดับพื้นเดิม พร้อมบดอัดแน่น	61	ตร.ม.		-	20.00	1,220.00	1,220.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	139.00	1,390.00	3,390.00	
	- ตะปู	3	กก.	45.00	135.00			135.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	2.5	ลบ.ม.	2,074.00	5,185.00	426.00	1,065.00	6,250.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	15	ลบ.ม.	2,186.00	32,790.00	419.00	6,285.00	39,075.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.01	ตัน	21,470.00	214.70	4,400.00	44.00	258.70	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.79	ตัน	20,981.00	16,574.99	4,400.00	3,476.00	20,050.99	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	0.04	ตัน	19,504.00	780.16	3,600.00	144.00	924.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	56.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวม				59,079.85		13,624.00		
	รวมเงินหน้านี้							72,703.85	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงคลุมเครื่อง GCS (ต่อ)								
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF-150x150x7x10 mm. (31.50 kg/m.)	1,701.00	กก.	25.00	42,525.00			42,525.00	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	336.48	กก.	25.00	8,412.00			8,412.00	
	- PL-200x200x6 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	12.00	กก.	80.00	960.00			960.00	
	- Sfn.PL-10 mm. & PL.10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	15.00	กก.	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	2,064.48	กก.	-	-	12.00	24,773.76	24,773.76	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	65	ตร.ม.	115.00	7,475.00	35.00	2,275.00	9,750.00	
	- หลังคาผ้าใบ	41	ตร.ม.	1,600.00	65,600.00	160.00	6,560.00	72,160.00	
	รวม				126,172.00		33,608.76		
	รวมเงินหน้านี้							159,780.76	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
16	**งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ และอาคาร C3I บก.กร.**								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	30	เมตร	84.00	2,520.00	25.00	750.00	3,270.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	350	เมตร	105.00	36,750.00	30.00	10,500.00	47,250.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	30	เมตร	167.00	5,010.00	50.00	1,500.00	6,510.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	85	เมตร	239.00	20,315.00	65.00	5,525.00	25,840.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	250	เมตร	295.00	73,750.00	80.00	20,000.00	93,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	745	เมตร	65.00	48,425.00	16.00	11,920.00	60,345.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	3	ท่อน	75.00	225.00	100.00	300.00	525.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	60	ท่อน	89.00	5,340.00	100.00	6,000.00	11,340.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	14	ท่อน	145.00	2,030.00	100.00	1,400.00	3,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	4	ท่อน	189.00	756.00	100.00	400.00	1,156.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC.	25	ท่อน	250.00	6,250.00	100.00	2,500.00	8,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	424	เมตร	35.00	14,840.00	14.00	5,936.00	20,776.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	280	เมตร	130.00	36,400.00	50.00	14,000.00	50,400.00	
	- สารทำความเย็น	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 -24,000 BTU	4	ชุด	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000-36,000 BTU	40	ชุด	-	-	4,000.00	160,000.00	160,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000-50,000 BTU	10	ชุด	-	-	5,500.00	55,000.00	55,000.00	
	- ทามเมอร์ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				307,611.00		307,731.00		
	รวมเงินหน้านี้							**615,342.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายอากาศ งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ								
	- ท่อ PVC. 4"	50	เมตร	138.00	6,900.00	54.00	2,700.00	9,600.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	16	เมตร	275.00	4,400.00	25.00	400.00	4,800.00	
	- หน้ากาก EAG 4"x4"	16	ชุด	110.00	1,760.00	125.00	2,000.00	3,760.00	
	- PIPE HOOD	16	ชุด	600.00	9,600.00	125.00	2,000.00	11,600.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 8"	15	ชุด	1,000.00	15,000.00	400.00	6,000.00	21,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 100 CFM.	16	ชุด	3,680.00	58,880.00	650.00	10,400.00	69,280.00	
	รวม				101,040.00		23,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							**124,540.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบลมอัด งานซ่อมโรงจอดอากาศยานฯ								
	- BALL VALVE Ø 1/2"	5	ชุด	240.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- COUPLING	5	ชุด	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- คอมเพรสเซอร์สกรูปั๊ม (SCREW COMPRESSOR) รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	214,500.00	214,500.00	-	-	214,500.00	
	- ถังลม (VERTICAL AIR TANK) รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	39,300.00	39,300.00	-	-	39,300.00	
	- กรองอากาศ (AIR FILTER) รายละเอียดตามแบบ	2	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- เครื่องทำลมแห้ง (AIR DRYER) รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	32,100.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบลมอัด	1	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวม				326,000.00		60,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**386,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
17	**งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่**								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	6	ลบ.ม.	-	-	112.00	672.00	672.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	139.00	1,251.00	3,051.00	
	- ตะปู	2	กก.	45.00	90.00	-	-	90.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.	2,074.00	497.76	426.00	102.24	600.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	1.6	ลบ.ม.	2,186.00	3,497.60	327.00	523.20	4,020.80	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.06	ตัน	22,593.00	1,355.58	4,400.00	264.00	1,619.58	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.13	ตัน	21,224.00	2,759.12	3,600.00	468.00	3,227.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายนอก)	2.2	ตร.ม.	90.00	198.00	115.00	253.00	451.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคภายนอก	2.2	ตร.ม.	55.00	121.00	34.00	74.80	195.80	
	รวม				**10,655.06**		**3,608.24**		
	รวมเงินหน้านี้							**14,263.30**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่ (ต่อ)								
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก PIPE OD.-60.50x3.2 mm.	108.48	กก.	25.00	2,712.00	-	-	2,712.00	
	- STAY DB12 mm. เชื่อมแนวทะแยง	15.49	กก.	25.00	387.25	-	-	387.25	
	- PL-130x130x9 mm.	7.16	กก.	80.00	572.80	-	-	572.80	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	131.13	กก.	-	-	10.00	1,311.30	1,311.30	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูเหล็ก	1	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	12	ตร.ม.	115.00	1,380.00	35.00	420.00	1,800.00	
	- บู๊ทประตู ขนาด 1 1/2"	6	ชุด	75.00	450.00	-	-	450.00	
	- ลวดตาถักอาบสังกะสี ขนาดตา 1 1/2"# (ใช้ลวด No.10)	7	ตร.ม.	192.00	1,344.00	50.00	350.00	1,694.00	
	- สายยู หูช้าง สำหรับล็อกประตู	1	ชุด	55.00	55.00	-	-	55.00	
	รวม				6,901.05		3,581.30		
	รวมเงินหน้านี้							10,482.35	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก								
	- งานขุดดินและถมคืน	9	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,008.00	1,008.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 12" ความยาว 1.00 ม./ท่อน	41	ท่อน	258.00	10,578.00	-	-	10,578.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	3	ลบ.ม.	2,186.00	6,558.00	327.00	981.00	7,539.00	
	- เสาเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 63x63x1.50 mm. เคลือบด้วย Galvanizez								
	ไม่ต่ำกว่า 150 g/m	41	ต้น	750.00	30,750.00	-	-	30,750.00	
	- Base Plate ความหนาไม่น้อยกว่า 6 mm. ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	41	ชุด	125.00	5,125.00	-	-	5,125.00	
	- Anchor Bolt M12 ฝั่งในฐานยาวไม่น้อนกว่า 200 mm.	164	ชุด	25.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- แผงรั้ว FENCE SIZE APPROX 2.03x2.37 m. ขนาดเส้นลวด 6 mm.								
	เคลือบด้วย Galvanizez ไม่ต่ำกว่า 150 g/m	43	ชุด	3,000.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผงรั้วกับเสาด้วยตัวหนีบ Spider	344	ชุด	8.50	2,924.00	-	-	2,924.00	
	- ค่าแรงติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก	43	ชุด	-	-	500.00	21,500.00	21,500.00	
	รวม				189,035.00		23,489.00		
	รวมเงินหน้านี้							212,524.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมแซมประตูรั้วบานเลื่อนและแนวรั้วเดิม								
	- งานขัดสนิมรั้วเดิม	120	ตร.ม.	-	-	35.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานขูดลอกสีเสารั้วเดิม	145	ตร.ม.	-	-	10.00	1,450.00	1,450.00	
	- งานรื้อ-ถอนลวดตาข่ายสานของเดิม	277	ตร.ม.	-	-	55.00	15,235.00	15,235.00	
	- ติดตั้งลวดตาข่ายสานขนาดเท่าของเดิม (ขนาดประมาณ เบอร์ 11 ตา 2")	277	ตร.ม.	120.00	33,240.00	50.00	13,850.00	47,090.00	
	- ทาสีรองพื้นประเภท Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	397	ตร.ม.	65.00	25,805.00	35.00	13,895.00	39,700.00	
	- ทาสีทับหน้าประเภท PU ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	397	ตร.ม.	80.00	31,760.00	35.00	13,895.00	45,655.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคภายนอก	145	ตร.ม.	55.00	7,975.00	34.00	4,930.00	12,905.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด 1.00x2.00 ม.	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	800.00	800.00	6,300.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด 0.90x2.00 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	800.00	800.00	5,800.00	
	รวม				109,280.00		69,055.00		
	รวมเงินหน้านี้							178,335.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
18	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนโรงจอดรถเดิม	150	ตร.ม.	-	-	95.00	14,250.00	14,250.00	
	- รื้อถอน ลาน ค.ส.ล.	60	ลบ.ม.	-	-	600.00	36,000.00	36,000.00	
	งานลานหินคลุก พื้นที่ประมาณ 935.00 ตร.ม.								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	1,050	ตร.ม.	-	-	20.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานชั้นดินเดิม ปรับระดับบดอัดแน่น	1,050	ตร.ม.	-	-	20.00	21,000.00	21,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินเดิม	10	จุด	-	-	250.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานดินลูกรัง	336	ลบ.ม.	250.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- งานชั้นดินลูกรัง ปรับระดับบดอัดแน่น	1,050	ตร.ม.	-	-	20.00	21,000.00	21,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินลูกรัง	10	จุด	-	-	250.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานหินคลุก	210.0	ลบ.ม.	330.00	69,300.00	-	-	69,300.00	
	- งานชั้นหินคลุก ปรับระดับบดอัดแน่น	935	ตร.ม.	-	-	20.00	18,700.00	18,700.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก	10	จุด	-	-	250.00	2,500.00	2,500.00	
	รวม				153,300.00		139,450.00		
	รวมเงินหน้านี้							292,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฐาน ค.ส.ล. รองรับอุปกรณ์ SATCOM HUB								
	(ฐานหมายเลข 4) จำนวน 1 ฐาน								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	36	ตร.ม.	-	-	20.00	720.00	720.00	
	- งานดินถม	52	ลบ.ม.	180.00	9,360.00	35.00	1,820.00	11,180.00	
	- เสาเข็ม I-0.15x0.15x5.00 m.	9	ต้น	550.00	4,950.00	155.00	1,395.00	6,345.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.8	ลบ.ม.	2,074.00	1,659.20	426.00	340.80	2,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	3.5	ลบ.ม.	2,186.00	7,651.00	327.00	1,144.50	8,795.50	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	32	ตร.ม.	65.00	2,080.00	5.00	160.00	2,240.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	16	ตร.ม.	-	-	64.00	1,024.00	1,024.00	
	- งานดินลูกรัง ขอบฐาน หนา 0.20 ม.	8.5	ลบ.ม.	250.00	2,125.00	35.00	297.50	2,422.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	200.00	800.00	139.00	556.00	1,356.00	
	- ตะปู	1	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
	รวม				28,670.20		7,457.80		
	รวมเงินหน้านี้							36,128.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฐาน ค.ส.ล. รองรับอุปกรณ์ GDT								
	(ฐานหมายเลข 5) จำนวน 1 ฐาน								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	202	ตร.ม.	-	-	20.00	4,040.00	4,040.00	
	- งานดินถม	220	ลบ.ม.	180.00	39,600.00	35.00	7,700.00	47,300.00	
	- เสาเข็ม I-0.15x0.15x5.00 m.	49	ต้น	550.00	26,950.00	155.00	7,595.00	34,545.00	
	- คอนกรีตหยาบ	5	ลบ.ม.	2,074.00	10,370.00	426.00	2,130.00	12,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	28	ลบ.ม.	2,186.00	61,208.00	327.00	9,156.00	70,364.00	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	276	ตร.ม.	65.00	17,940.00	5.00	1,380.00	19,320.00	
	- Dowel Bar DB12 @0.30 m. L>0.50 m.	46	ท่อน	30.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ MASTIC JOINT SEALER	23	ม.	15.00	345.00	-	-	345.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	138	ตร.ม.	-	-	64.00	8,832.00	8,832.00	
	- งานดินลูกรัง ขอบฐาน หนา 0.20 ม.	27	ลบ.ม.	250.00	6,750.00	35.00	945.00	7,695.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	17	ตร.ม.	200.00	3,400.00	139.00	2,363.00	5,763.00	
	- ตะปู	4	กก.	45.00	180.00	-	-	180.00	
	รวม				**168,123.00**		**44,141.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**212,264.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฐาน ค.ส.ล. รองรับอุปกรณ์ OPATS CORA sensor								
	(ฐานหมายเลข 6) จำนวน 1 ฐาน								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	36	ตร.ม.	-	-	20.00	720.00	720.00	
	- งานดินถม	52	ลบ.ม.	180.00	9,360.00	35.00	1,820.00	11,180.00	
	- เสาเข็ม I-0.15x0.15x5.00 m.	9	ต้น	550.00	4,950.00	155.00	1,395.00	6,345.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.8	ลบ.ม.	2,074.00	1,659.20	426.00	340.80	2,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	3.5	ลบ.ม.	2,186.00	7,651.00	327.00	1,144.50	8,795.50	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	32	ตร.ม.	65.00	2,080.00	5.00	160.00	2,240.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	16	ตร.ม.	-	-	64.00	1,024.00	1,024.00	
	- งานดินลูกรัง ขอบฐาน หนา 0.20 ม.	8.5	ลบ.ม.	250.00	2,125.00	35.00	297.50	2,422.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	200.00	800.00	139.00	556.00	1,356.00	
	- ตะปู	1	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
	รวม				28,670.20		7,457.80		
	รวมเงินหน้านี้							36,128.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฐาน ค.ส.ล. รองรับอุปกรณ์ Varification/Calibration Reflector								
	(ฐานหมายเลข 7) จำนวน 2 ฐาน								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	32	ตร.ม.	-	-	20.00	640.00	640.00	
	- งานดินถม	125	ลบ.ม.	180.00	22,500.00	35.00	4,375.00	26,875.00	
	- เสาเข็ม I-0.15x0.15x5.00 m.	8	ต้น	550.00	4,400.00	155.00	1,240.00	5,640.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,074.00	1,037.00	426.00	213.00	1,250.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	1.6	ลบ.ม.	2,186.00	3,497.60	327.00	523.20	4,020.80	
	- WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.	16	ตร.ม.	65.00	1,040.00	5.00	80.00	1,120.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	8	ตร.ม.	-	-	64.00	512.00	512.00	
	- งานดินลูกรัง ขอบฐาน หนา 0.20 ม.	10.5	ลบ.ม.	250.00	2,625.00	35.00	367.50	2,992.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	200.00	800.00	139.00	556.00	1,356.00	
	- ตะปู	1	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
	รวม				35,944.60		8,506.70		
	รวมเงินหน้านี้							44,451.30	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
19	**งานระบบไฟฟ้าภายนอก**								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร.ขนาด 12.00m	1	ต้น	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- คอนสปั่น STEEL	2	ชุด	2,975.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	- เหล็กประกับไม้คอน	4	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคล้มป์	3	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- เบลแคล้มป์	3	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- LINE POST INSULATOR	3	ชุด	1,080.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- TR. 100kVA. 22kV.-416/240V.AC. 3Ph. 4Wire 50Hz. OIL-IMMERSED TYPE								
	แขวนกับเสาไฟฟ้า	1	ชุด	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				257,100.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**257,100.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ MDB								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 200A.416/240 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 150AT. 3P. MCCB IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 2 ชุด	1	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม				24,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**24,400.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ SDB								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 100A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR & CU.BUSBAR FN/HG 50A.								
	- 100AT. 3P. MCCB IC ≥25kA. 1 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB IC ≥18kA. 2 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 40AT. 2P. MCCB IC ≥30kA. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCCB IC ≥30kA. 3 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 2 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด	1	ชุด	192,800.00	192,800.00	-	-	192,800.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- MTS. 100AT. 4Pole 2 ชุด								
	- Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม				195,300.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**195,300.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ DB								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 50A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 50AT. 4P. ELCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	1	ชุด	101,200.00	101,200.00	-	-	101,200.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DMD) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	- Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ DB.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				106,200.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**106,200.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ PP No.4								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 70A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 63AT. 4P. ELCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด	1	ชุด	105,700.00	105,700.00	-	-	105,700.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 2P+G 16A 230V.AC. 2 ชุด								
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ PP No.4	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ตู้ PP No.5 - No.7								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 30A.415/230 V.AC. 1ø 2W.								
	- 30AT. 2P. ELCB IC ≥30kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 1 ชุด	3	ชุด	62,600.00	187,800.00	-	-	187,800.00	
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 2P+G 16A 230V.AC. 2 ชุด								
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ PP No.5 - No.7	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวม				307,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**307,500.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	18	เมตร	79.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	75	เมตร	260.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	358	เมตร	472.00	168,976.00	-	-	168,976.00	
	- สายไฟฟ้า 240 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	253	เมตร	1,745.00	441,485.00	-	-	441,485.00	
	- สายไฟฟ้า 3x2.5 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	100	เมตร	99.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	- สายไฟฟ้า 3x6 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	65	เมตร	171.00	11,115.00	-	-	11,115.00	
	- สายไฟฟ้า 3x10 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	158	เมตร	231.00	36,498.00	-	-	36,498.00	
	- สายไฟฟ้า 3x16 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	500	เมตร	353.00	176,500.00	-	-	176,500.00	
	- สายไฟฟ้า 3x50 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	2,240	เมตร	1,019.00	2,282,560.00	-	-	2,282,560.00	
	- สายไฟฟ้า 4x16,1-10 Sq.mm. NYY-GRD.	33	เมตร	639.00	21,087.00	-	-	21,087.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kV.	15	เมตร	136.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	รวม				3,171,083.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**3,171,083.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	100	ท่อน	767.00	76,700.00	-	-	76,700.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 4" IMC	22	ท่อน	1,392.00	30,624.00	-	-	30,624.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" RSC	26	ท่อน	916.00	23,816.00	-	-	23,816.00	
	- ท่อ Ø 25 mm. HDPE	100	เมตร	16.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ท่อ Ø 63 mm. HDPE	2,740	เมตร	83.00	227,420.00	-	-	227,420.00	
	- ท่อ Ø 90 mm. HDPE	140	เมตร	166.00	23,240.00	-	-	23,240.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 4" IMC	1	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	
	- CABLE TRAY 100x100x3000mm. HDG. หนา 2 mm.	9	ท่อน	2,445.00	22,005.00	-	-	22,005.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- HAND HOLE TYPE C1 (ฝาเหล็ก)	3	ชุด	100,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S (ฝาปูน)	28	ชุด	6,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	รวม				893,885.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**893,885.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	- โคม FLOODLIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 4 ชุด								
	ติดตั้งบนเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	3	ชุด	65,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
	- ฐาน คสล. โคม FLOODLIGHT LED	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM เสาโคม FLOODLIGHT LED	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- GROUND OUTLEL POP UP TYPE OR STATIC	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	2,014	เมตร	400.00	805,600.00	-	-	805,600.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	99	เมตร	1,200.00	118,800.00	-	-	118,800.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟวิธีดันท่อลอด (รายละเอียดตามแบบ)	582	เมตร	700.00	407,400.00	-	-	407,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ค่าแรงรื้อถอน และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	รวม				1,656,300.00		150,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,806,300.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสื่อสารภายนอก								
	- ตู้ Communication Cabinet : CC	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ CC.No. 1- CC.No. 4	4	ฐาน	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	31	ท่อน	767.00	23,777.00	-	-	23,777.00	
	- ท่อ Ø 63 mm HDPE	2,199	เมตร	83.00	182,517.00	-	-	182,517.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	10	ชุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S (ฝาเหล็ก)	24	ชุด	6,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	1,596	เมตร	400.00	638,400.00	-	-	638,400.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟวิธีดันท่อลอด (รายละเอียดตามแบบ)	582	เมตร	700.00	407,400.00	-	-	407,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงระบบสื่อสารภายนอก	1	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวม				1,473,094.00		60,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,533,094.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	**งานครุภัณฑ์สำนักงานโรงเก็บอากาศยาน**								
	- CH1 : เก้าอี้ผู้บริหาร	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- CH2 : เก้าอี้ทำงาน	51	ชุด	5,600.00	285,600.00	-	-	285,600.00	
	- CH3 : เก้าอี้รับประทานอาหาร	16	ชุด	2,100.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- T6 : โต๊ะข้าง	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- S1 : โซฟา 1 ที่นั่ง	6	ชุด	6,900.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	- S2 : โซฟา 3 ที่นั่ง.	1	ชุด	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
	- T1 : โต๊ะทำงาน (ลิ้นชักซ้ายหรือขวา)	11	ชุด	6,800.00	74,800.00	-	-	74,800.00	
	- T2 : โต๊ะประชุม	20	ชุด	4,800.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- T2X : โต๊ะประชุม (เล็ก)	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- T3 : โต๊ะประชุม-เข้ามุม	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- T4 : โต๊ะรับประทานอาหาร	4	ชุด	14,400.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	- T5 : โต๊ะกลาง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- C1A : ตู้เตี้ย	16	ชุด	4,500.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- C1B : ตู้สูง	12	ชุด	8,750.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
	- H1 : ชั้นวางของ HEAVY DUTY	16	ชุด	11,000.00	176,000.00	-	-	176,000.00	
	- ชุดล้างตาฉุกเฉิน	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวม				1,002,900.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**1,002,900.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	**งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า**								
	งานระบบโสต								
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เลเซอร์ รายละเอียดตามแบบ	1	เครื่อง	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว รายละเอียดตามแบบ	1	จอ	22,523.00	22,523.00	-	-	22,523.00	
	- ชุดไมโครโฟนไร้สาย	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- เครื่องมิกเซอร์แอมป์ 120 วัตต์	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	- ลำโพง Column Speaker	6	ชุด	8,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	- เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา (ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก:								
	Main Contro	1	ชุด	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	- ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟน	10	ชุด	21,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
	- ชุดประธานพร้อมไมโครโฟน	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- อุปกรณ์ขยายสัญาณภาพ HDMI เข้า1 ออก 4	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ทีวี 40 นิ้ว + ขาตั้งทีวี	2	ชุดเครื่อง	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- Fix Shelf for Rack 80 cm. Deep 65 cm. (แบบยึด 4 ด้าน)	3	ชุด	1,300.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- Close Rack 15U 60x80 cm. + PDU 6 Outlet + FAN 2xø4"	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- สาย HDMI 15 เมตร	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- Material	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Installation and commissioning test	1	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวม				788,823.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**788,823.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
3	**งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคารโรงจอดอากาศยาน**								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	2	ชุด	12,897.00	25,794.00	-	-	25,794.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	2	ชุด	17,289.00	34,578.00	-	-	34,578.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU	2	ชุด	20,280.00	40,560.00	-	-	40,560.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	13	ชุด	26,355.00	342,615.00	-	-	342,615.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU	14	ชุด	35,046.00	490,644.00	-	-	490,644.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	11	ชุด	38,785.00	426,635.00	-	-	426,635.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU	4	ชุด	41,121.00	164,484.00	-	-	164,484.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU	4	ชุด	44,859.00	179,436.00	-	-	179,436.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU	2	ชุด	68,500.00	137,000.00	-	-	137,000.00	
	รวม				1,841,746.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**1,841,746.00**	
4	**งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคาร C3I บก.กร.**								
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	2	ชุด	36,600.00	73,200.00	-	-	73,200.00	
	รวม				73,200.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**73,200.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 67-2-056, 67-2-057, 67-2-063, 67-2-065, 67-2-068,67-5-026

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กบร.กร.

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5	**งานครุภัณฑ์ระบบประปา และสุขาภิบาล**								
	- ถังขยะสีเขียว ขนาดความจุ 240 ลิตร	4	ถัง	1,480.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
	- ถังขยะสีฟ้า ขนาดความจุ 240 ลิตร	4	ถัง	1,480.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
	- ถังขยะสีเหลือง ขนาดความจุ 240 ลิตร	4	ถัง	1,480.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
	รวม				17,760.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**17,760.00**	