

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมทำท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำประจำอยู่แห่งหมายเลข ๑ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๔,๐๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	30 มิ.ย. 2567
เป็นเงิน	๓,๙๒๑,๐๑๕.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	บริษัท ทศกัญจน์ จำกัด
๕.๒	บริษัท ที แอนด์ ที มีบุญ เอ็นจิเนียริง จำกัด
๕.๓	บริษัท เอทริส จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑	นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ
๖.๒	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	

บัญชีแนบท้าย

จ้างซ่อมทำท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำประจำอุ้งแห่งหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	
	เป็นการจ้างซ่อมทำท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำประจำอุ้งแห่งหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังนี้					
1	รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงท่อทางส่งน้ำอุ้งแห่ง					
	1.1 งานสแกนพื้นคอนกรีตด้วยเครื่อง HILTI ไม่ต่ำกว่า 20 จุด	1	งาน		125,000.00	125,000.00
	1.2 งานตัดพื้นคอนกรีตโดยรถตัด หน้าไม้เกิน 30 CM	80	M		240,000.00	240,000.00
	1.3 งานแยก ยกก้อนปูน พร้อมขนทิ้ง (30 ตัน)	1	งาน		50,000.00	50,000.00
	1.4 งานปรับสภาพพื้นดิน/ทรายก่อนการวางท่อ	1	งาน	20,000.00	10,000.00	30,000.00
	1.5 งานรื้อถอนท่อเหล็กเก่าออก ภายในห้องปั้ม	1	งาน		30,000.00	30,000.00
	1.6 งานเปลี่ยนพร้อมติดตั้งท่อทางส่งเป็น ท่อ HDPE					
	1.7 ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN10 PE100	60	M	372,000.00	48,000.00	420,000.00
	1.8 ท่อ HDPE ขนาด 355 มม. PN10 PE100	30	M	156,000.00	24,000.00	180,000.00
	1.9 ท่อ HDPE ขนาด 280 มม. PN10 PE100	30	M	159,000.00	24,000.00	183,000.00
	1.10 สามทาง ขนาด 500x355 มม. PN10	2	EA	25,000.00	7,000.00	32,000.00
	1.11 สามทาง ขนาด 500x280 มม. PN10	2	EA	25,000.00	7,000.00	32,000.00
	1.12 สามทาง TY45 ขนาด 500 x 315 มม. PN10	4	EA	50,000.00	14,000.00	64,000.00
	1.13 สามทาง TY45 ขนาด 500 x 280 มม. PN10	2	EA	25,000.00	7,000.00	32,000.00
	1.14 ข้อต่อ 90 ขนาด 500 มม. PN10	3	EA	45,000.00	10,500.00	55,500.00
	1.15 ข้อต่อ 45 ขนาด 500 มม. PN10	3	EA	45,000.00	10,500.00	55,500.00
	1.16 สดับเอ็นชุดข้าง ขนาด 500 มม. 10K	2	SET	110,000.00	9,000.00	119,000.00
	1.17 สดับเอ็นชุดข้าง ขนาด 315 มม. 10K	4	SET	60,000.00	14,000.00	74,000.00
	1.18 สดับเอ็นชุดข้าง ขนาด 225 มม. 10K	2	SET	13,000.00	7,000.00	20,000.00
	1.19 หน้าแปลนบอด ขนาด 500 มม. 10K	2	SET	36,000.00	5,000.00	41,000.00
	1.20 หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก ขนาด 12" 10K	2	SET	9,000.00	4,000.00	13,000.00
	1.21 หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก ขนาด 8" 10K	1	SET	3,500.00	2,000.00	5,500.00
	1.22 Support เหล็กเคลือบสี Epoxy	1	JOB	220,000.00	50,000.00	270,000.00
	1.23 Check Valve 12"	2	EA	11,000.00	3,000.00	14,000.00
	1.24 Check Valve 8"	1	EA	4,500.00	1,500.00	6,000.00
	1.25 งานเจาะ Sheet Pile ขนาด 500 มม.	1	JOB		350,000.00	350,000.00
	1.26 งานเชื่อมและประกอบท่อ	1	JOB	338,000.00	100,000.00	438,000.00
	1.27 อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์ประกอบท่อ	1	JOB	150,000.00	50,000.00	200,000.00
2	งานคืนสภาพพื้นผิวสู่สภาพเดิม	1	งาน		450,000.00	450,000.00
3	งานกันพื้นที่และควบคุมระบบความปลอดภัย	1	งาน		85,000.00	85,000.00
4	ทดสอบระบบ	1	งาน		50,000.00	50,000.00
					รวมเป็นเงิน	3,664,500.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	256,515.00
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,921,015.00