ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ห้องฝ่ายการเงิน สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ห้องพักผ่อนพลขับ สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการเป็นงานซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. เป็นการรื้อถอนฝ้าเพดาน ผนัง พื้น ประตู หน้าต่าง บางส่วน พร้อมซ่อมแซมให้เรียบร้อย ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร. เป็นการปูพื้นใหม่ ทาสีภายในทั้งหมด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เป็นการซ่อมปรับปรุงระบบท่อ ซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ ทาสี ปูกระเบื้องผนังและพื้นใหม่ ก่อสร้างห้องอาบน้ำใหม่ ด้านหลังอาคาร บก.ทร.๘ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ๑ ชั้น ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๒๐ เมตร ผนังกระเบื้องเซรามิค หลังคาเหล็ก เก็บน้ำบนเขา

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา	ประธานกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐกานต์ เกษประทุม	กรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ ฯ **ประมาณการเลขที่ 65/68**

แบบเลขที่ 68-2-009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมแซม ทร.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 14 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร.		
	ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร		
	และนายทหารประทวน	947,374.75	
2	ครุภัณฑ์	52,799.15	
รวมค่าซ่อมแซมทั้งโครงการ		1,000,173.90	
สรุปราคา(ปัดเศษ)		**1,000,000.00**	
ราคา (หนึ่งล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา	ประธานกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐการต์ เกษประทุม	กรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ ฯ แบบเลขที่ 68-2-009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมแซม ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคาร	679,630.62			
2	งานระบบปรับอากาศ	12,850.00			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	31,812.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	724,292.62	1.3080	947,374.75	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมแซม			**947,374.75**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา	ประธานกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐการต์ เกษประทุม	กรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ ฯ แบบเลขที่ 68-2-009

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานครุภัณฑ์ ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	49,345.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	49,345.00	1.07	52,799.15	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				**52,799.15**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา	ประธานกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐการต์ เกษประทุม	กรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน ผิวพื้น บันได สุขภัณฑ์ บานประตู ผิวผนัง ขัดลอกทำความสะอาด								
	พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ราวกันตก ตามรายการประกอบแบบ	1	งาน	-	-	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
	งานฐานราก								
	- ขุดดินพร้อมปรับถมคืน	7	ลบ.ม.	-	-	112.00	784.00	784.00	
	- เสาเข็มกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 ม.	20	ต้น	581.00	11,620.00	179.00	3,580.00	15,200.00	
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	509.00	509.00	104.00	104.00	613.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,448.00	2,448.00	426.00	426.00	2,874.00	
	- RB 6 มม.	0.01	ตัน	21,809.00	218.09	4,400.00	44.00	262.09	
	- DB 12 มม.	0.10	ตัน	21,064.00	2,106.40	3,600.00	360.00	2,466.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.12	ลบ.ม.	2,459.00	2,754.08	419.00	469.28	3,223.36	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	200.00	800.00	121.00	484.00	1,284.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	26.00	130.00	-	-	130.00	
	- ตะปู	1	กก.	29.00	29.00	-	-	29.00	
	รวม				20,614.57		39,251.28		
	รวมเงินหน้านี้							**59,865.85**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- RB 6 มม.	0.05	ตัน	21,809.00	1,090.45	4,400.00	220.00	1,310.45	
	- RB 9 มม.	0.06	ตัน	21,059.00	1,263.54	4,400.00	264.00	1,527.54	
	- DB 12 มม.	0.06	ตัน	21,064.00	1,263.84	3,600.00	216.00	1,479.84	
	- DB 16 มม.	0.14	ตัน	20,871.00	2,921.94	3,600.00	504.00	3,425.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3	ลบ.ม.	2,459.00	7,377.00	419.00	1,257.00	8,634.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	26	ตร.ม.	200.00	5,200.00	121.00	3,146.00	8,346.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	26.00	260.00	-	-	260.00	
	- ตะปู	7	กก.	29.00	203.00	-	-	203.00	
	งานโครงหลัง								
	- PL 150x150x10 มม. พร้อม 4 M 16 มม.	4	ชุด	850.00	3,400.00	85.00	340.00	3,740.00	
	- C 100x50x20x3.2 มม.	97	กก.	25.00	2,425.00	-	-	2,425.00	
	- C 100x50x20x2.3 มม.	78	กก.	25.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	- C 75x45x15x2.3 มม.	65	กก.	25.00	1,625.00	-	-	1,625.00	
	- ค่าแรงประกอบ	240	กก.	-	-	10.00	2,400.00	2,400.00	
	รวม				28,979.77		8,347.00		
	รวมเงินหน้านี้							**37,326.77**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี รายละเอียดตามแบบ	18	ตร.ม.	480.00	8,640.00	75.00	1,350.00	9,990.00	
	- FLASHING	8	ม.	260.00	2,080.00	40.00	320.00	2,400.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8"	17	ม.	200.00	3,400.00	45.00	765.00	4,165.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบรอยต่อเรียบ	23	ตร.ม.	305.00	7,015.00	75.00	1,725.00	8,740.00	
	- ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบรอยต่อเรียบ	3	ตร.ม.	335.00	1,005.00	75.00	225.00	1,230.00	
	รวม				22,140.00		4,385.00		
	รวมเงินหน้านี้							**26,525.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานพื้น								
	- ขัดพื้นกระเบื้องหินขัดเดิม ทำความสะอาดเคลือบเงา	90	ตร.ม.	20.00	1,800.00	10.00	900.00	2,700.00	
	- ปูกระเบื้องยางลายไม้ Click lock ชนิด spc ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	162	ตร.ม.	460.00	74,520.00	90.00	14,580.00	89,100.00	
	wear layer 0.04 มม.								
	- พื้นของเดิม ทำความสะอาด	107	ตร.ม.	-	-	5.00	535.00	535.00	
	- ขัดพื้นไม้ของเดิม ทำความสะอาด เคลือบเงา	75	ตร.ม.	60.00	4,500.00	20.00	1,500.00	6,000.00	
	- พื้นผิวเดิม ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ Click lock ชนิด spc								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. wear layer 0.04 มม.	55	ตร.ม.	460.00	25,300.00	90.00	4,950.00	30,250.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40x0.40 ม. พร้อมยาแนว	36	ตร.ม.	400.00	14,400.00	158.00	5,688.00	20,088.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40x0.40 ม.								
	พร้อมยาแนว	12	ตร.ม.	410.00	4,920.00	158.00	1,896.00	6,816.00	
	รวม				125,440.00		30,049.00		
	รวมเงินหน้านี้							**155,489.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- ผนังเดิมขูดลอกสี ทำความสะอาด ทาสีรองพื้นปูนเก่า	1,006	ตร.ม.	55.00	55,330.00	15.00	15,090.00	70,420.00	
	- ผนังเก่าห้องน้ำกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.40 ม.								
	พร้อมยาแนว	110	ตร.ม.	400.00	44,000.00	201.00	22,110.00	66,110.00	
	- ผนังห้องน้ำใหม่ก่ออิฐมอญ	30	ตร.ม.	350.00	10,500.00	82.00	2,460.00	12,960.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	90.00	2,700.00	87.00	2,610.00	5,310.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.40 ม. พร้อมยาแนว	32	ตร.ม.	400.00	12,800.00	201.00	6,432.00	19,232.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนด้านนอก	30	ตร.ม.	90.00	2,700.00	87.00	2,610.00	5,310.00	
	- ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	จรดฝ้า ฉาบรอยต่อเรียบ กรุ 2 ด้าน	11	ตร.ม.	480.00	5,280.00	154.00	1,694.00	6,974.00	
	- ผนังบล็อกช่องลม ขนาด 0.20x0.20 ม.	7	ตร.ม.	280.00	1,960.00	106.00	742.00	2,702.00	
	- เสาเอ็นทับหลัง	30	ม.	200.00	6,000.00	60.00	1,800.00	7,800.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	5,200.00	20,800.00	450.00	1,800.00	22,600.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.80x0.18 ม.	4	ชุด	80.00	320.00	20.00	80.00	400.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์ กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 1.65x1.20 ม.	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	180.00	720.00	7,920.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวม				169,590.00		58,148.00		
	รวมเงินหน้านี้							**227,738.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ	3	ชุด	5,900.00	17,700.00	450.00	1,350.00	19,050.00	
	- สายฉีดชำระ	3	ชุด	420.00	1,260.00	7.00	21.00	1,281.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	450.00	450.00	4,250.00	
	- ฝักบัวชนิดสายอ่อน	4	ชุด	850.00	3,400.00	70.00	280.00	3,680.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ราวแขวนผ้า	3	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- ที่ใส่สบู่	3	ชุด	360.00	1,080.00	70.00	210.00	1,290.00	
	งานบันได+ราวกันตก								
	- รื้อถอนพรม พร้อมขัดผิวลูกตั้ง ลูกนอนไม้ ราวบันไดไม้ ทำความสะอาด								
	ย้อมสีเคลือบเงา	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,400.00	1,400.00	15,400.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนบันไดลูกนอน ขนาด 1.15x0.25 หนา 0.375 ม. 5 ชุด								
	ขัดผิวลูกตั้ง ลูกนอนไม้ ราวบันได ทำความสะอาด ย้อมสีเคลือบเงา	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
				.					
	รวม				59,340.00		5,641.00		
	รวมเงินหน้านี้							**64,981.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน **แบบเลขที่ 68-2-009**

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิค	1,095	ตร.ม.	55.00	60,225.00	30.00	32,850.00	93,075.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	30	ตร.ม.	115.00	3,450.00	38.00	1,140.00	4,590.00	
	งานอื่น ๆ								
	- ติดตั้ง FLASHING เคลือบสี	8	ม.	260.00	2,080.00	40.00	320.00	2,400.00	
	- รื้อถอนฝาถังบำบัด พร้อมติดตั้งใหม่ชนิดฝาเหล็ก	2	ฝา	1,200.00	2,400.00	120.00	240.00	2,640.00	
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องน้ำใหม่	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				73,155.00		34,550.00		
	รวมเงินหน้านี้							**107,705.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบเลขที่ 68-2-009

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศ								
	- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12" พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด 24,000 BTU/Hr	1	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด 18,000 BTU/Hr	1	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม				3,500.00		9,350.00		
	รวมเงินหน้านี้							**12,850.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบเลขที่ 68-2-009

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาต่อเติมห้องอาบน้ำ								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนท่อประปาของเดิม (ความยาวประมาณ 34 ม.)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	พร้อมรื้อถอนฝาถังบำบัดเดิม (จำนวน 2 ฝา)								
	PVC (CLASS13.5)								
	- Dia 1 1/2"	37	เมตร	35.00	1,295.00	30.00	1,110.00	2,405.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	195.00	195.00	60.00	60.00	255.00	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	130.00	130.00	40.00	40.00	170.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	65.00	65.00	20.00	20.00	85.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	2,780.00	2,780.00	300.00	300.00	3,080.00	
	- ติดตั้งฝาถังบำบัดใหม่ ชนิดฝาเหล็ก จำนวน 2 ชิ้น (LIGHT DUTY)	1	งาน	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	
	- เชื่อมท่อประปาเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวม				13,465.00		7,630.00		
	รวมเงินหน้านี้							**21,095.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบเลขที่ 68-2-009

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาห้องอาบน้ำ								
	PVC (CLASS13.5)								
	- Dia 1/2"	36	เมตร	11.00	396.00	30.00	1,080.00	1,476.00	
	- Dia 3/4"	13	เมตร	13.00	169.00	30.00	390.00	559.00	
	- Dia 1 1/2"	14	เมตร	35.00	490.00	30.00	420.00	910.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	160.00	160.00	50.00	50.00	210.00	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	105.00	105.00	30.00	30.00	135.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	55.00	55.00	16.00	16.00	71.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	945.00	945.00	150.00	150.00	1,095.00	
	รวม				2,320.00		2,136.00		
	รวมเงินหน้านี้							**4,456.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบเลขที่ 68-2-009

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลห้องอาบน้ำ								
	PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 2"	6	เมตร	37.00	222.00	40.00	240.00	462.00	
	- Dia 2 1/2"	15	เมตร	60.00	900.00	50.00	750.00	1,650.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	170.00	170.00	51.00	51.00	221.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	115.00	115.00	35.00	35.00	150.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	56.00	56.00	17.00	17.00	73.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	3	ชุด	620.00	1,860.00	200.00	600.00	2,460.00	
	P-TRAP								
	- Dia 2"	3	ชุด	345.00	1,035.00	70.00	210.00	1,245.00	
	รวม				4,358.00		1,903.00		
	รวมเงินหน้านี้							**6,261.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องทำงานธุรการ สลก.ทร. ห้องฝ่ายการเงิน สลก.ทร. ห้องพักผ่อนพลขับ สน.ผบ.ทร.และห้องน้ำนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบเลขที่ 68-2-009

สถานที่ กรุงเทพ ฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ทร.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU/Hr	1	ชุดเครื่อง	26,355.00	26,355.00	-	-	26,355.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 18,000 BTU/Hr	1	ชุดเครื่อง	22,990.00	22,990.00	-	-	22,990.00	
	รวม				49,345.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**49,345.00**	