

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.๓๐๗๒ สอ.รฝ. จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด จำนวน ๑ หลัง โดยมีงานรื้อถอนโครงสร้างส่วนที่ชำรุด ปรับถมพื้นที่และถมดิน งานโครงสร้าง ค.ส.ล. พร้อมทาสีโครงหลังคา มุงหลังคา ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ติดตั้งประตูหน้าต่างบานมุ้งลวด สุขภัณฑ์โถส้วมเซรามิคชนิดนั่งราบมีหม้อน้ำชักโครก พร้อมอุปกรณ์ ทาสีน้ำอะครีลิกทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นาวาเอก เอนกพงศ์	แจ่มกระจ่าง	สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นาวาโท สุรไกร	รัตน์กุสมภ์	สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	กรรมการ
๗.๓ นาวาโท ธร	อัมพรรัตน์	สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สอ.รฝ.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3072 สอ.รฝ.	2,233,787.37	1.3049	2,914,869.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
รวมราคาค่าก่อสร้าง				2,914,869.14	

ตรวจ

น.ท. 

(วิทยา ใจกุล)

หน.ออกแบบฯ

น.อ. 

(เกียรติศักดิ์ พลหาญ)

ผอ.กซธ.รฐท.สส.

5 เม.ย. 67

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมงานป้ายทาสีประทรวงแผ่นดิน ป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	- คอนกรีตพื้นหน้า หนา 5ซม.เสริมเหล็ก wire mesh@4mm.@0.20# งานโครงสร้างหลังคา	132.00	ตร.ม.	157.00	20,724.00	51.00	6,732.00	27,456.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2mm.x6.00ม.	343.00	ม.	210.00	72,030.00			72,030.00	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2mm.x6.00ม.	85.00	ม.	245.00	20,825.00			20,825.00	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2mm.x6.00ม.	210.00	ม.	250.00	52,500.00			52,500.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสายึดจับชั้นพร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	300.00	2,700.00			2,700.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ กว้าง 20ซม.	104.00	ม.	88.00	9,152.00	73.00	7,592.00	16,744.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ กว้าง 15ซม.	104.00	ม.	65.00	6,760.00	73.00	7,592.00	14,352.00	
	- ชุดแผ่นปิดเชิงชาย พี.วี.ซี. รุ่นลอนคู่(บรรจุ 10แผ่น/กล่อง)	12.00	กล่อง	175.00	2,100.00	36.00	432.00	2,532.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก(รวมลวดเชื่อม)	3,960.48	กก.			14.00	55,446.72	55,446.72	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิมโครงสร้างหลังคา	245.00	ตร.ม.	30.00	7,350.00	35.00	8,575.00	15,925.00	
- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันพื้นหน้าโครงสร้างหลังคา	245.00	ตร.ม.	80.00	19,600.00	35.00	8,575.00	28,175.00		
- ครอบหลังคา พื้นหลัง ค.ส.ล.	24.00	ม.	580.00	13,920.00			13,920.00		
รวมเป็นเงิน					227,661.0		94,944.72	322,605.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแปด ป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานสถาปัตยกรรม								
4.1	งานหลังคา								
	- ระเบียบถมหลังคาไปเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ สี ขนาด 50x120ซม.	615.00	แผ่น	67.00	41,205.00			41,205.00	
	- ทรายถมน้อยกว่า 5.5มม.	23.00	แผ่น	67.00	1,541.00			1,541.00	
	- ครอบชั้นโคง สี	92.00	แผ่น	64.00	5,888.00			5,888.00	
	- ครอบข้างปิดเชิงชาย สี	10.00	แผ่น	64.00	640.00			640.00	
	- ครอบโคงปิดปลาย	2.00	แผ่น	64.00	128.00			128.00	
	- ชุดติดตั้งครอบโคง(ขาเหล็กช่วยเหล็กซี-ไลน์ ครอบรอบ,ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก, ตะปูเกลียวยึดครอบหัวทกเกลี้ยงพร้อมแหวนยาง)	4.00	ชุด	195.00	780.00			780.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมพอยล์ ชนิด 2 ด้าน	120.00	ตร.ม.	185.00	22,200.00	45.00	5,400.00	27,600.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องหัวทกเกลี้ยงพร้อมแหวนยาง	615.00	ชุด	6.00	3,690.00			3,690.00	
	- ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา	228.00	ตร.ม.			45.00	10,260.00	10,260.00	
4.2	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	143.00	ตร.ม.	350.00	50,050.00	158.00	22,594.00	72,644.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	158.00	2,054.00	6,604.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาด 12"x12"	45.00	ตร.ม.	350.00	15,750.00	158.00	7,110.00	22,860.00	
					146,422.0		47,418.00		
								193,840.00	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมงานบ้านพักนายทหารประทวนแม่ตป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	- พื้นทำผิวขัดมันเรียบ	40.00	ตร.ม.	113.00	4,520.00	82.00	3,280.00	7,800.00	
	- บัวเชิงผนังไม้ 1/2" สูง 4"	124.00	ม.	80.00	9,920.00	50.00	6,200.00	16,120.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	260.00	ตร.ม.	282.00	73,320.00	89.00	23,140.00	96,460.00	
	- ผนังก่ออิฐ ทหนา20ซม.	51.00	ตร.ม.	584.00	29,784.00	167.00	8,517.00	38,301.00	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20x400x0.8ซม. โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.3มม.@0.50ม.	17.00	ตร.ม.	410.00	6,970.00	95.00	1,615.00	8,585.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	48.00	ตร.ม.	350.00	16,800.00	158.00	7,584.00	24,384.00	
	- ฉาบปูนผนัง	564.00	ตร.ม.	90.00	50,760.00	82.00	46,248.00	97,008.00	
	- ฉาบปูนผนัง เซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.@0.20ม.	58.00	ตร.ม.	78.00	4,524.00	113.00	6,554.00	11,078.00	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล.(ครึ่งแผ่นขนาด7.5x10ซ.ม.)	195.00	ม.	79.00	15,405.00	44.00	8,580.00	23,985.00	
4.4	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล.(เต็มแผ่นขนาด20x10ซ.ม.)	13.00	ม.	120.00	1,560.00	62.00	806.00	2,366.00	
	- ตาข่ายขนาดตา 1"x1" กั้นแบ่งห้องเหนือฝ้าดาน	16.00	ตร.ม.	480.00	7,680.00	120.00	1,920.00	9,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9มม. ฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	87.00	ตร.ม.	298.00	25,926.00	75.00	6,525.00	32,451.00	
	- ฝ้าเพดานไปเบอร์ซีเมนต์หนา6มม. ฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	65.00	ตร.ม.	349.00	22,685.00	75.00	4,875.00	27,560.00	
รวมเป็นเงิน								395,698.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแม่ต๋อน ป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ ขนาด 60x120x0.4ซม. ชนิดมีรูระบายอากาศ	106.00	ตร.ม.	423.00	44,838.00	92.00	9,752.00	54,590.00	
	โครงสร้างเหล็กฉาก 25x25x1.6มม.@0.50ม.	64.00	ตร.ม.	100.00	6,400.00	82.00	5,248.00	11,648.00	
4.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู 1 ตามแบบ	6.00	ชุด	6,200.00	37,200.00	1,250.00	7,500.00	44,700.00	
	- ประตู 2 ตามแบบ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	716.00	4,296.00	25,296.00	
	- ประตู 3 ตามแบบ	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	180.00	720.00	15,920.00	
	- ประตู 4 ตามแบบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- หน้าต่าง 1 ตามแบบ	6.00	ชุด	1,650.00	9,900.00	300.00	1,800.00	11,700.00	
	- หน้าต่าง 2 ตามแบบ	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	755.00	9,060.00	63,060.00	
	- หน้าต่าง 3 ตามแบบ	4.00	ชุด	7,200.00	28,800.00	1,500.00	6,000.00	34,800.00	
	- หน้าต่าง 4 ตามแบบ	6.00	ชุด	655.00	3,930.00	110.00	660.00	4,590.00	
	- หน้าต่าง 5 ตามแบบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	280.00	560.00	5,560.00	
	- บานมุงลาด ประตู 1	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	- บานมุงลาด ประตู 2	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	- บานมุงลาด หน้าต่าง 1	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	90.00	540.00	3,240.00	
รวมเป็นเงิน					251,968.00		50,736.00	302,704.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฟต ป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	งานบันได	4.50	ม.	350.00	1,575.00	161.00	724.50	2,299.50		
				- ราวบันไดเหล็กกล่อง 2"x4"						
				270.00	3,240.00	161.00	1,932.00	5,172.00		
				- ลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง 2"x2"						
				16.00	79.00	40.00	640.00	1,904.00		
	- जूมกับันได พ.วิ.ซี.	4.50	ตร.ม.	350.00	1,575.00	158.00	711.00	2,286.00		
7	งานทาสี	3.00	ตร.ม.	113.00	339.00	82.00	246.00	585.00		
				- ลูกตั้งบันไดฉาบปูนเรียบขัดมัน						
8	งานไฟฟ้า	574.00	ตร.ม.	50.00	28,700.00	30.00	17,220.00	45,920.00		
				- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน						
				321.00	17,655.00	34.00	10,914.00	28,569.00		
				- ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก						
8.1	งานไฟฟ้าภายในอาคาร	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	38.00	2,660.00	6,860.00		
				- ทาสีน้ำมัน						
		4.00	ชุด	1,125.00	4,500.00	150.00	600.00	5,100.00		
				- ดวงโคมพลุอออรัลเซนต์						
				995.00	3,980.00	135.00	540.00	4,520.00		
				- ดวงโคมพลุอออรัลเซนต์						
		14.00	ชุด	800.00	11,200.00	135.00	1,890.00	13,090.00		
				- ดวงโคมพลุอออรัลเซนต์						
รวมเป็นเงิน										
78,228.00										
38,077.50										
116,305.50										

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแม่ตป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ฐานโลหะเคลือบสี พร้อมกรอบพลาสติกขาวกลม ขนาด 1x32W. รุ่นสว่างพิเศษ 220V.A.C.	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	115.00	460.00	3,660.00		
	- สวิตช์ ปิด-เปิด ดวงโคมทางเดียว ชนิดมีกล่องต่อสายฝังผนัง ขนาด 15A. 250 V.A.C.	22.00	ชุด	95.00	2,090.00	80.00	1,760.00	3,850.00		
	- สวิตช์ ปิด-เปิด ดวงโคมสองทาง ชนิดมีกล่องต่อสายฝังผนัง ขนาด 15A. 250 V.A.C.	2.00	ชุด	195.00	390.00	85.00	170.00	560.00		
	- เต้ารับคู่ ชนิดมีกล่องต่อสายฝังผนัง (2P+G) ขนาด 15A.250V.A.C.	24.00	ชุด	170.00	4,080.00	90.00	2,160.00	6,240.00		
	- เต้ารับคู่ ชนิดมีกล่องมีฝาปิดต่อสายฝังผนัง (2P+G) ขนาด 15A.250V.A.C.	2.00	ชุด	200.00	400.00	90.00	180.00	580.00		
	- เครื่องวัดหน่วยการกระแสไฟฟ้า ขนาด 15(45)A.220V.A.C.	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	500.00	1,000.00	3,600.00		
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8"	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	345.00	690.00	2,790.00		
	- คอนซูมเมอร์ ยูนิต ขนาด 8 วงจรย่อย พร้อมเมนเบรกเกอร์ ขนาด 63AT.2P.	2.00	ตู้	4,700.00	9,400.00	500.00	1,000.00	10,400.00		
	- เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์	4.00	ชุด	360.00	1,440.00	90.00	360.00	1,800.00		
	- JUNCTION BOX FOR TV.	2.00	ชุด	60.00	120.00	90.00	180.00	300.00		
	- ระบบกราวด์	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	350.00	700.00	2,700.00		
	- ท่อ EMT. ร้อยสายไฟ ขนาด Ø1"	4.00	ท่อน	273.00	1,092.00			1,092.00		
	- ท่อ EMT. ร้อยสายไฟ ขนาด Ø1/2"	58.00	ท่อน	135.00	7,830.00			7,830.00		
รวมเป็นเงิน								8,660.00	45,402.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแม่ตป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟดวงโคม	26.00	จุด	145.00	3,770.00	80.00	2,080.00	5,850.00	
	- สายไฟสวิทช์	24.00	จุด	145.00	3,480.00	80.00	1,920.00	5,400.00	
	- สายไฟตู้รับชนิดมีกราวด์	26.00	จุด	430.00	11,180.00	110.00	2,860.00	14,040.00	
	- สายไฟเมเตอร์	2.00	จุด	950.00	1,900.00	360.00	720.00	2,620.00	
	- เดินสายสัญญาณโทรศัพท์ตู้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาตำบลหน้าบ้าน	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
9	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
9.1	งานเดินท่อโสตโรค(เฉลี่ยต่อจุด)								
	- เดินท่อโสตโรค โถส้วมแบบมีถังพักน้ำ	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00			6,000.00	
	- เดินท่อโสตโรค อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	900.00	3,600.00			3,600.00	
	- เดินท่อโสตโรค ซึ่ค์ล้างจาน	2.00	จุด	900.00	1,800.00			1,800.00	
	- เดินท่อโสตโรค รั้วน้ำทิ้ง	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	- เดินท่อโสตโรค ท่อระบายอากาศ	2.00	จุด	650.00	1,300.00			1,300.00	
9.2	งานเดินท่อน้ำดี(เฉลี่ยต่อจุด)								
	- เดินท่อน้ำดี โถส้วมแบบมีถังพักน้ำ	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	- เดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
					44,230.00			7,580.00	
								51,810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3072 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-031 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
10	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00			
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก										
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1600ลิตร	2.00	ชุด	10,100.00	20,200.00	1,800.00	3,600.00	23,800.00			
	- ถังดักไขมัน ความจุไม่น้อยกว่า 30ลิตร	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	500.00	1,000.00	9,400.00			
11	งานปรับภูมิทัศน์งานถนนทางเข้า										
	- ปรับพื้นที่และถมดิน บ้านเลขที่ ป.3111	215.00	ลบ.ม.	400.00	86,000.00	99.00	21,285.00	107,285.00			
	- ถนอมเข้าบ้านตามแบบ บ้านเลขที่ ป.3111	36.00	ตร.ม.	480.00	17,280.00	100.00	3,600.00	20,880.00			
	งานรั้วถลอน										
12	- รั้วถลอนบริเวณโครงสร้างส่วนที่ชำรุด บ้านเลขที่ ป.3111	96.00	ตร.ม.			500.00	48,000.00	48,000.00			
รวมเป็นเงิน								134,880.00	77,485.00	212,365.00	

