




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** งานจ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาลของ วพร.ศวก.พร.
๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กรมแพทย์ทหารเรือ
๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๐๑,๔๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. **ลักษณะงาน โดยสังเขป** งานรื้อถอนและขนย้าย เครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้ควบคุม (Control Panel) กระเบื้องผนังหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนบางส่วน ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป รางระบายน้ำฝน พื้นโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป ประตูบานเลื่อนเหล็ก อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมระบบท่อน้ำทิ้ง หน้าต่างบานเลื่อน แฉงบังตา งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ตอกเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ คอรั้งพื้น เท คอนกรีตผสมเสร็จ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เสา แป้ จันทัน อะเส ประกอบเหล็กรวมเชื่อม ติดตั้งแผ่นเหล็กยึดลอน เคลือบสังกะสีเคลือบสี เองชายไม้สำเร็จรูป ผนังก่ออิฐมวลเบา ผนังโครงคร่าวไม้ ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/เหล็ก งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบ ติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้คอลโทรล ณ ตำแหน่งเดิม ติดตั้งประตูบานเลื่อน หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน ท่อระบายน้ำ UPVC รางระบายน้ำฝนสังกะสี งานระบบไฟฟ้า เดินระบบ สายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานสีและตกแต่ง งานทาสีน้ำมัน ทาสีผนังก่ออิฐและผนังไม้สำเร็จรูป
๕. **ราคากลางคำนวณเป็นเงิน** ๖๐๑,๔๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
  - ๗.๑ น.อ.ธงไทย สุวรรณเสนีย์ (ประธานกรรมการ)
  - ๗.๒ น.ท.หญิง พนิดา วาราชนนท์ (กรรมการ)
  - ๗.๓ น.ต.หญิง จารุวรรณ อัมพฤกษ์ (กรรมการ)

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง			
ชื่อโครงการ/		จ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาลของ วพร.ศวก.พร.	
สถานที่ก่อสร้าง		วพร.ศวก.พร.	ประมาณการเลขที่ 018-68
แบบเลขที่ 68-018			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		พร.	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ		มีจำนวน 4 แผ่น	
คำนวณราคา		คำนวณโดย ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลายมือชื่อ) ร.อ.	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง ( บาท )	หมายเหตุ
1	จ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาลของ วพร.ศวก.พร.	601,463.38	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		601,463.38	
สรุปราคา		601,400.00	
ราคา ( หกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )			

น.อ.  ..... ประธานกรรมการ


✓ (ธงไทย สุวรรณเสนีย์)  
น.ท.หญิง  ..... กรรมการ


(พนิดา วาราชนนท์)  
น.ต.หญิง  ..... กรรมการ  
(จาร์วรรณ อัมพฤกษ์)

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาลของ วพร.ศวก.พร.				
สถานที่ก่อสร้าง	วพร.ศวก.พร.	แบบเลขที่ 68-018			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร.	แบบปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	3 แผ่น	
คำนวณราคา	คำนวณโดย	ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลายมือชื่อ) ร.อ.		เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568	
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาลของ วพร.ศวก.พร.	459,448			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	459,448.00	1.3091	601,463.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				601,463.38	

น.อ.  ประธานกรรมการ

(ธงไทย สุวรรณเสนีย์)  
น.ท.หญิง  กรรมการ

(พนิดา วาราชนนท์)  
น.ต.หญิง  กรรมการ  
(จารุวรรณ อัมพฤกษ์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาล วพร.ศวก.พร. แบบเลขที่ 68-018								
สถานที่	วพร.ศวก.พร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			พร.				
คำนวณโดย	คำนวณโดย ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลายมือชื่อ) ร.อ.	เมื่อวันที่			เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- ขนย้ายเครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้คอลโทรล	1	งาน			3,000	3,000	3,000	
	- กระเบื้องมุงหลังคา	145	ตร.ม.			25	3,625	3,625	รื้อขนไป
	- โครงหลังคาเหล็ก	145	ตร.ม.			50	7,250	7,250	รื้อกอง
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	15	ตร.ม.			40	600	600	รื้อขนไป
	- ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป	15	ตร.ม.			30	450	450	รื้อขนไป
	- รางระบายน้ำฝน	1	งาน			250	250	250	รื้อกอง
	- ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป	13	ตร.ม.			93	1,209	1,209	รื้อขนไป
	- ประตูบานเลื่อนเหล็กขนาด 1.50 x 2.00 ม.	1	บาน			500	500	500	รื้อกอง
	- อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมระบบท่อน้ำทิ้ง	3	ชุด			300	900	900	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเลื่อน 1.00 x 3.00 ม.	3	ตร.ม.			100	300	300	รื้อกอง
	- แผงบังตาขนาด 3.00 x 1.00 ม.	3	แผง			100	300	300	รื้อกอง
2	<b>งานปรับปรุงอาคาร</b>								
	- เสาค้ำ คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. X 2.00 ม.	51	ต้น	151	7,701	64	3,264	10,965	
	- คอริงพื้น หนา 10 ซม.	51	จุด	0	0	200	10,200	10,200	
	- ไม้แบบ	30	ตร.ม.	40	1,200	139	4,170	5,370	
	- ตะปูขนาด 3"	1	ลัง	420	420	0	0	420	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280กก./ตร.ซม. / 240 กก./ตร.ซม.	15	ลบ.ม.	2,560	38,400	327	4,905	43,305	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	16	เส้น	50	800	10	160	960	
	<b>รวมงานหน้านี้</b>				48,521		41,083	89,604	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาล วพร.ศวก.พร. แบบเลขที่ 68-018								
สถานที่	วพร.ศวก.พร.			หน่วยงานเจ้าของโครงการ			พร.		
คำนวณโดย	คำนวณโดย ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลายมือชื่อ) ร.อ.			เมื่อวันที่			เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	31	เส้น	109	3,379	22	682	4,061	
	- แผ่นเพทขนาด PL 150x150x10 mm.	25	แผ่น	218	5,450	0	0	5,450	
	- พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ LL200 กก./ตร.ม.	95	ตร.ม.	223	21,185	25	2,375	23,560	
	- WIRE MESH 4 mm. @ 0.15#	95	ตร.ม.	33	3,135	5	475	3,610	
	- พุกเหล็ก 5/8"	100	ตัว	28	2,800	0	0	2,800	
	- เสาคเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3นิ้ว x 3นิ้ว หนา 3.2 mm. (42.06 กก./ท่อน)	13	ท่อน	1,040	13,520	358	4,654	18,174	
	- แปเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.00 mm. (20.04 กก./ท่อน)	28	ท่อน	495	13,860	200	5,600	19,460	
	- จันทันเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.00 mm. (27.00กก./ท่อน)	20	ท่อน	667	13,340	270	5,400	18,740	
	- อะเสเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.00 mm. (27.00กก./ท่อน)	14	ท่อน	667	9,338	270	3,780	13,118	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ รวมลวดเชื่อม	1,635	กก.	0	0	12	19,620	19,620	
	- งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่ใกล้ทะเล)	40	ตร.ม.	228	9,120	35	1,400	10,520	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	150	ตร.ม.	740	111,000	75	11,250	122,250	
	ด้านบนเป็นลอนด้านล่างเรียบ ตรงกลางอัดด้วยโฟม EPS หนา 50 มม.								
	ขนาด 0.76 x 10.00 ม.								
	- เซึ่งขायไม้สำเร็จรูปแบบทับซ้อนกันสองชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 2.0 ซม.	48	ม.	129	6,192	73	3,504	9,696	
	- ก่อมวลเบาฉาบปูนเรียบทาสีสองด้าน	16	ตร.ม.	227	3,632	91	1,456	5,088	
	- ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูปทาสีสองด้าน	20	ตร.ม.	490	9,800	120	2,400	12,200	
	- ติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้คอลโทรลเข้าที่เดิม	1	งาน	1,500	1,500	2,009	2,009	3,509	
	- ประตูบานเลื่อนเหล็กขนาด 1.50 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	9,500	9,500	500	500	10,000	
	- หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 200 x 108.5 ซม. สีขาว	1	ชุด	4,350	4,350	500	500	4,850	
	<b>รวมงานหน้านี้</b>				241,101		65,605	306,706	





**ขอบเขตของงานและรายละเอียดของงาน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
งานจ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาล วพร.ศวก.พร.**

**การจัดซื้อจัดจ้าง** : งานจ้างซ่อมแซมสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียนพยาบาล วพร.ศวก.พร.  
**หน่วยงาน** : พร.  
**วงเงินงบประมาณ** : ๖๐๑,๔๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

**ขอบเขตของงาน**

งานรื้อถอนและขนย้าย เครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้ควบคุม (Control Panel) กระเบื้องผนังหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนบางส่วน ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป รางระบายน้ำฝน ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป ประตูบานเลื่อนเหล็ก อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมระบบท่อน้ำทิ้ง หน้าต่างบานเลื่อน แผงบังตา งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ตอกเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ คอรั้งพื้น เทคอนกรีตผสมเสร็จ โครงสร้างเหล็กกรุพพรรณ เสา แป๊ะ จันทัน อะเส ประกอบเหล็กกรวมเชื่อม ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสังกะสีเคลือบสี เชิงชายไม้สำเร็จรูป ผนังก่ออิฐมวลเบา ผนังโครงคร่าวไม้ ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/เหล็ก งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบ ติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้คอลโทรล ณ ตำแหน่งเดิม ติดตั้งประตูบานเลื่อน หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน ท่อระบายน้ำ UPVC รางระบายน้ำฝนสังกะสี งานระบบไฟฟ้า เดินระบบสายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานสีและตกแต่ง งานทาสีน้ำมัน ทาสีผนังก่ออิฐและผนังไม้สำเร็จรูป

**การดำเนินงาน**

เตรียมการก่อนดำเนินงาน สำรองพื้นที่ทำงานจริง เพื่อวัดขนาดและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเดิม งานรื้อถอนและขนย้าย ดำเนินการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ / อุปกรณ์เดิม เครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้ควบคุม (Control Panel) กระเบื้องผนังหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนบางส่วน ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป รางระบายน้ำฝน ผนังโครงคร่าวพร้อมไม้สำเร็จรูป ประตูบานเลื่อนเหล็กขนาด ๑.๕๐ x ๒.๐๐ ม. อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมระบบท่อน้ำทิ้ง หน้าต่างบานเลื่อนขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ ม. แผงบังตาขนาด ๓.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างหรือระบบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงตามรายละเอียดด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ตอกเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด ๑๕ ซม. x ๒.๐๐ ม. คอรั้งพื้นหนา ๑๐ ซม. และติดตั้งไม้แบบ ตะปูขนาด ๓ นิ้ว เทคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๒๘๐ กก./ตร.ซม. และ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. เสริมเหล็กด้วย เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB6 มม. และ RB9 มม. แผ่นเพลาทขนาด PL ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๐ มม. WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๑๕ # พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ LL ๒๐๐ กก./ตร.ม. ติดตั้งทุกเหล็กขนาด ๕/๘" โครงสร้างเหล็กกรุพพรรณ เสาเหล็กกล่อง ๓" x ๓" หนา ๓.๒ มม. แป๊ะเหล็ก ๑.๕" x ๓" หนา ๒ มม. จันทันเหล็ก ๒" x ๔" หนา ๒ มม. อะเสเหล็ก ๒" x ๔" หนา ๒ มม. ประกอบเหล็กกรุพพรรณ รวมเชื่อม งานหลังคาและผนัง ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสังกะสีเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ มม. ชั้นบนเป็นลอน, ชั้นล่างเรียบ, กลางอัดด้วยโฟม EPS หนา ๕๐ มม. ขนาดแผ่น ๐.๗๖ x ๑๐.๐๐ ม. เชิงชายไม้สำเร็จรูปแบบทับซ้อน ๒ ชั้น ขนาด ๒๓.๕ x ๓๐๐ x ๒.๐ ซม. ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบและทาสีทั้ง ๒ ด้าน ผนังโครงคร่าวไม้สำเร็จรูป ทาสี ๒ ด้าน ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/เหล็กบุยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. (บุด้านเดียว) งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบประกอบอาคาร ติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติและตู้คอลโทรล ณ ตำแหน่งเดิม ติดตั้ง ประตูบานเลื่อนเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ x ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด ๒๐๐ x ๑๐๘.๕ ซม. สีขาว ท่อระบายน้ำ UPVC ขนาด ๑/๒" สีขาว รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ ๒๘ กว้าง ๖" เชื่อม ๒ ด้าน งานระบบไฟฟ้า เดินระบบสายไฟ สายไฟ THW ขนาด 2-2.5 Sq.mm. /G1.5 Sq.mm. สายไฟ THW ขนาด 2-1.5 Sq.mm. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟพลาสติก ABS กันน้ำ-กันฝุ่น พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ๑ x ๓๖ วัตต์ ยาว ๑๒๐ ซม. เต้ารับคู่ ๑๖ แอมป์ - ๒๕๐ โวลท์ แบบกันน้ำ ชนิดมีขั้วดิน สวิตช์เปิด - ปิดทางเดียว ๑๕ แอมป์ - ๒๕๐ โวลท์ แบบกันน้ำ งานสีและตกแต่ง งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane (ทนทานสำหรับพื้นที่ ใกล้เคียง) ทาสีผนังก่ออิฐและผนังไม้สำเร็จรูป ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ...

### **คุณสมบัติผู้ที่จะเสนอราคา**

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้กับกระทรวงพาณิชย์
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### **การเสนอราคา**

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาโดยต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในใบเสนอราคาโดยใช้ตัวพิมพ์ และลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำใบแจ้งปริมาณงานจ้างปรับปรุงสถานที่ล้างภาชนะรับประทานอาหารส่วนนักเรียน พยาบาล วพร.ศวก.พร. จำนวน ๑ งาน โดยละเอียด โดยกรอกปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน พร้อมค่าอำนาจการดำเนินการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคารวมทั้งสิ้น
๓. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน
๕. จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด จำนวน ๑ งวด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
๖. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคางานจ้าง ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท
๗. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๘. หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
๙. กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่า วัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือจะใช้ หรือใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้
  - (๑) กรณีที่ราคาวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุมัติก่อน
  - (๒) กรณีที่ราคาวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพื่อขออนุมัติก่อน

### หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา คือ

๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในปี พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนามและประทับตรา)
๓. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในปี พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบริษัท)
๔. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๕. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๖. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๗. แบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP

### หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๑. ในการจัดจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ความเหมาะสมด้านราคา รวมทั้งข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ที่เสนอเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือ โดยพิจารณาจากราคารวม

๒. กรมแพทย์ทหารเรือ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรืออาจยกเลิกการจ้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ โดยถือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๗๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

### ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างแล้ว จะต้องทำสัญญากับกรมแพทย์ทหารเรือ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาที่ยื่นให้กรมแพทย์ทหารเรือยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑.๑ เงินสด

๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๒. ผู้เสนอราคา ซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือ ได้ตกลงจ้างแล้วไม่ไปติดต่อเพื่อทำสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**หมายเหตุ** ข้อมูลการชี้แจงของผู้ว่าจ้างในการนำดูสถานที่ ซึ่งได้บันทึกไว้ในเอกสารการนำดูสถานที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

.....