

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สถานีเรือรัตนวาปี หมายเลข ๐๕๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568

เป็นเงิน ๖,๙๙๙,๘๐๐ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) _____ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวการช่าง

๕.๒ บริษัท พีที แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

๕.๓ บริษัท สกาย มารีน จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นาวาเอก กำชัย เจริญพงศ์ชัย

๖.๒ -

บัญชีแนบท้าย

รายการจ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือรัตนวาปี หมายเลข 052

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	จ้างซ่อมทำแพพักอาศัยสน.เรือรัตนวาปี หมายเลข 052	1	งาน	6,541,869.16	6,541,869.16	- ตามแผนวก ก รายการรซ่อมทำแพพักอาศัย สน.เรือรัตนวาปี หมายเลข 052 ที่แนบ
				รวมเป็นเงิน	6,541,869.16	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	457,930.84	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,999,800.00	

บัญชีแนบท้าย
รายการจ้างซ่อมทำแพพักอาศัย สบ.เรือรัตนวาปี หมายเลข 052

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานซ่อม PONTOON							
1.1	สร้าง PONTOON หมายเลข 1 จำนวน 6 ลูก ตามแบบโครงสร้าง PONTOON หมายเลข 1 หมายเลข กอร. 1-128-800-02 แก้ไขครั้งที่ 1 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้							
	1.1.1 แผ่นเหล็ก ด้านบน - ด้านล่าง ขนาด 6 x 1,540 x 5,500 มม.	12	แผ่น	35,000.00	420,000.00	15,000.00	180,000.00	600,000.00
	1.1.2 แผ่นเหล็ก ด้านข้าง ขวา - ซ้าย ขนาด 6 x 1,200 x 5,000 มม.	12	แผ่น	30,000.00	360,000.00	15,000.00	180,000.00	540,000.00
	1.1.3 แผ่นเหล็ก ด้านหัว -ท้าย ขนาด 6 x 1,200 x 1,540 มม.	12	แผ่น	11,000.00	132,000.00	3,000.00	36,000.00	168,000.00
	1.1.4 แผ่นเหล็กฝาถัง ขนาด 6 x 1,200 x 1,540 มม.	6	แผ่น	11,000.00	66,000.00	3,000.00	18,000.00	84,000.00
	1.1.5 เหล็กเส้นแบบโครงสร้าง ขนาด 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	45	เส้น	1,000.00	45,000.00	500.00	22,500.00	67,500.00
	1.1.6 เหล็กฉากโครงสร้าง ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	15	เส้น	1,500.00	22,500.00	500.00	7,500.00	30,000.00
	1.1.7 เหล็กฉากเสริมขอบ ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	15	เส้น	1,500.00	22,500.00	500.00	7,500.00	30,000.00
	1.1.8 เหล็กรูปตัว T โครงสร้าง ขนาด 125 x 6 + 65 x 6 มม.	15	เส้น	2,400.00	36,000.00	1,000.00	15,000.00	51,000.00
	1.1.9 เหล็กหูข้างยึดเหล็กโครงสร้าง ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	42	แผ่น	200.00	8,400.00	200.00	8,400.00	16,800.00
1.2	สร้าง PONTOON หมายเลข 2 จำนวน 3 ลูก ตามแบบโครงสร้าง PONTOON หมายเลข 2 หมายเลข กอร. 1-128-800-03 แก้ไขครั้งที่ 1 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้							
	1.2.1 แผ่นเหล็ก ด้านบน - ด้านล่าง ขนาด 6 x 1,540 x 5,500 มม.	9	แผ่น	35,000.00	315,000.00	15,000.00	135,000.00	450,000.00
	1.2.2 แผ่นเหล็ก ด้านข้าง ขวา - ซ้าย ขนาด 6 x 1,200 x 5,500 มม.	9	แผ่น	30,000.00	270,000.00	15,000.00	135,000.00	405,000.00
	1.2.3 แผ่นเหล็ก ด้านหัว ขนาด 6 x 600 x 1,540 มม.	5	แผ่น	11,000.00	55,000.00	3,000.00	15,000.00	70,000.00
	1.2.4 แผ่นเหล็ก ด้านหัว -ท้าย ขนาด 6 x 1,200 x 1,540 มม.	5	แผ่น	11,000.00	55,000.00	3,000.00	15,000.00	70,000.00
	1.2.5 แผ่นเหล็กฝาถัง ขนาด 6 x 1,200 x 1,540 มม.	5	แผ่น	11,000.00	55,000.00	3,000.00	15,000.00	70,000.00
	1.2.6 เหล็กเส้นแบบโครงสร้าง ขนาด 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	36	เส้น	1,000.00	36,000.00	300.00	10,800.00	46,800.00
	1.2.7 เหล็กฉากโครงสร้าง ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	24	เส้น	1,500.00	36,000.00	500.00	12,000.00	48,000.00
	1.2.8 เหล็กฉากเสริมขอบ ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	24	เส้น	1,500.00	36,000.00	500.00	12,000.00	48,000.00
	1.2.9 เหล็กรูปตัว T โครงสร้าง ขนาด 125 x 6 + 65 x 6 มม.	24	เส้น	2,400.00	57,600.00	1,000.00	24,000.00	81,600.00
	1.2.10 เหล็กหูข้างยึดเหล็กโครงสร้าง ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	207	แผ่น	200.00	41,400.00	200.00	41,400.00	82,800.00
	1.2.11 เหล็กหูข้างยึดเหล็กโครงสร้าง ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	27	แผ่น	200.00	5,400.00	200.00	5,400.00	10,800.00
1.3	สร้าง PONTOON หมายเลข 3 จำนวน 2 ลูก ตามแบบโครงสร้าง PONTOON หมายเลข 3 หมายเลข กอร. 1-128-800-04 แก้ไขครั้งที่ 1 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้							
	1.3.1 แผ่นเหล็ก ด้านบน - ด้านล่าง ขนาด 6 x 1,540 x 3,000 มม.	4	แผ่น	35,000.00	140,000.00	15,000.00	60,000.00	200,000.00
	1.3.2 แผ่นเหล็ก ด้านข้าง ขวา - ซ้าย ขนาด 6 x 1,200 x 3,000 มม.	4	แผ่น	30,000.00	120,000.00	15,000.00	60,000.00	180,000.00
	1.3.3 แผ่นเหล็ก ด้านหัว ขนาด 6 x 600 x 1,540 มม.	2	แผ่น	11,000.00	22,000.00	3,000.00	6,000.00	28,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.3.4	แผ่นเหล็ก ด้านหัว - ท้าย ขนาด 6 x 1200 x 1540 มม.	2	แผ่น	11,000.00	22,000.00	3,000.00	6,000.00	28,000.00
1.3.5	แผ่นเหล็กฝากัน ขนาด 6 x 1200 x 1540 มม.	2	แผ่น	11,000.00	22,000.00	3,000.00	6,000.00	28,000.00
1.3.6	เหล็กเส้นแบนโครงสร้าง ขนาด 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	11	เส้น	1,000.00	11,000.00	500.00	5,500.00	16,500.00
1.3.7	เหล็กฉากโครงสร้าง ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	10	เส้น	1,500.00	15,000.00	500.00	5,000.00	20,000.00
1.3.8	เหล็กฉากเสริมขอบ ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	8	เส้น	1,500.00	12,000.00	500.00	4,000.00	16,000.00
1.3.9	เหล็กรูปตัว T โครงสร้าง ขนาด 125 x 6 + 65 x 6 มม.	3	เส้น	2,400.00	7,200.00	1,000.00	3,000.00	10,200.00
1.3.10	ยางกันกระแทกขนาด 120 x 127 มม. ยาวเส้นละ 1 ม.	18	เส้น	5,000.00	90,000.00	2,500.00	45,000.00	135,000.00
1.3.11	เหล็กหูข้างยึดเหล็กโครงสร้าง ขนาด 120 x 120 x 6 มม.	52	แผ่น	200.00	10,400.00	200.00	10,400.00	20,800.00
1.3.12	เหล็กหูข้างยึดเหล็กโครงสร้าง ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	12	แผ่น	200.00	2,400.00	200.00	2,400.00	4,800.00
1.4	เปลี่ยนแผ่นเหล็กฝากันโครงสร้าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	22	ชุด	1,600.00	35,200.00	900.00	19,800.00	55,000.00
1.5	เปลี่ยนเหล็กยึดยางกันกระแทก บริเวณด้านข้าง PONTOON พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้							
1.5.1	เหล็กฉากยึดยางกันกระแทก ขนาด 75 x 75 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	12	เส้น	2,500.00	30,000.00	900.00	10,800.00	40,800.00
1.5.2	สลักเหล็กไร้สนิมหัวทอกเหลี่ยม พร้อมนัต และแหวนรอง ขนาด 9 x 140 มม.	30	ชุด	200.00	6,000.00	200.00	6,000.00	12,000.00
1.6	เปลี่ยนเหล็กยึด PONTOON พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบ และยึด PONTOON ทั้งหมดเข้าด้วยกัน							
1.6.1	เหล็กฉากยึด PONTOON ขนาด 75 x 75 x 9 มม.	15	เส้น	1,500.00	22,500.00	300.00	4,500.00	27,000.00
1.6.2	แผ่นเหล็กหูข้าง ขนาด 65 x 65 x 9 มม.	260	แผ่น	200.00	52,000.00	200.00	52,000.00	104,000.00
1.6.3	สลักเหล็กไร้สนิมหัวทอกเหลี่ยม พร้อมนัต และแหวนรอง ขนาด 25 x 65 มม.	260	ชุด	200.00	52,000.00	200.00	52,000.00	104,000.00
1.7	ทำสีอุปกรณ์และโครงสร้างโลหะตัว PONTOON ทั้งภายในและภายนอก ดังนี้							
1.7.1	ทาสี PONTOON หมายเลข 1 จำนวน 6 ลูก	400	ตร.ม.	460.00	184,000.00	280.00	112,000.00	296,000.00
1.7.2	ทาสี PONTOON หมายเลข 2 จำนวน 3 ลูก	307	ตร.ม.	460.00	141,220.00	280.00	85,960.00	227,180.00
1.7.3	ทาสี PONTOON หมายเลข 3 จำนวน 2 ลูก	95	ตร.ม.	460.00	43,700.00	280.00	26,600.00	70,300.00
1.8	เปลี่ยนพุกผูกเชือกพร้อมฐาน ตามลักษณะเดิม	6	ชุด	1,000.00	6,000.00	500.00	3,000.00	9,000.00
1.9	งาน INWAY รื้อ - ถอดถอนประกอบ PONTOON พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	1	งาน			30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	งานซ่อมบ้านพักอาศัย							
2.1	ฉิมน้ำกำจัดปลวก ไม่โครงสร้างต่าง ๆ และบริเวณตัวบ้านพักอาศัย ที่เป็นไม้ทั้งหมด	1	งาน	17,000.00	17,000.00			17,000.00
2.2	เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน บริเวณรางน้ำฝนด้านข้าง ขวา - ซ้าย โดยใช้ท่อ PVC ดังนี้							
2.2.1	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2.5 ม.	4	ท่อน	850.00	3,400.00	1,500.00	6,000.00	9,400.00
2.2.2	ข้อต่อ 45 องศา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	4	ท่อน	550.00	2,200.00	280.00	1,120.00	3,320.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.3	เปลี่ยนผ้าใบกันฝนด้านข้าง ขวา - ซ้าย แพทท์อาศัย โดยให้ผ้าใบอบน้ายสีเขียว ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้							
2.3.1	ผ้าใบด้านข้าง ขวา - ซ้าย ขนาด 3 x 3.5 ม.	2	ผืน	3,500.00	7,000.00	1,650.00	3,300.00	10,300.00
2.4	เปลี่ยนผ้าใบคลุมหลังคารถวางแพทท์อาศัย ด้วยผ้าใบอบน้ายสีเขียวซีมีนา ขนาด 1.5 x 7.5 ม.	1	ผืน	3,500.00	3,500.00	1,650.00	1,650.00	5,150.00
2.5	เปลี่ยนผ้าเพดาน บริเวณด้านใน - ด้านนอก ตัวบ้านแพทท์อาศัย ขนาด 6 x 1,200 x 2,400 มม.	30	ท่อน	950.00	28,500.00	150.00	4,500.00	33,000.00
2.6	เปลี่ยนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีฝ้าเพดาน บริเวณด้านใน - ด้านนอก ตัวบ้านแพทท์อาศัย	40	ท่อน	1,200.00	48,000.00	300.00	12,000.00	60,000.00
2.7	เปลี่ยนไม้ควมอมฝ้าเพดาน บริเวณด้านใน - ด้านนอก และไม้เชิงชาย ตัวบ้านแพทท์อาศัย โดยใช้ไม้ยาง/ไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	26	ท่อน	300.00	7,800.00	300.00	7,800.00	15,600.00
2.8	เปลี่ยนท่อ PVC สำหรับดินน้ำมันใช้การจากบนบกลงแพทท์อาศัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ บริเวณแพทท์อาศัย ให้ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ นรช. ดังนี้	1	งาน			13,500.00		13,500.00
2.8.1	ท่อน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	8	เส้น	200.00	1,600.00			1,600.00
2.8.2	ก๊อมน้ำ ปิด - เปิด พร้อมข้อต่อ ขนาด 3/4 นิ้ว	4	ตัว	220.00	880.00			880.00
2.8.3	ข้อต่อ 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	12	ตัว	100.00	1,200.00			1,200.00
2.8.4	ข้อต่อตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	12	ตัว	100.00	1,200.00			1,200.00
2.8.5	น๊ายาประสานท่อ พร้อมแปปพันท่อ PVC	6	ชุด	250.00	1,500.00			1,500.00
2.9	เปลี่ยนไม้ฝ้าบ้าน (ไม้เนื้อแข็ง/ไม้สังเคราะห์) แพทท์อาศัย ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	44	แผ่น	900.00	39,600.00	300.00	13,200.00	52,800.00
2.10	เปลี่ยนโครงเหล็ก (ลูกตั้ง) ยึดไม้ฝ้าบ้านแพทท์อาศัย ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	45	ท่อน	1,200.00	54,000.00	300.00	13,500.00	67,500.00
2.11	เปลี่ยนกระเบื้องแผ่นเรียบ/ไม้ขัด กรุด้านในตัวบ้านแพทท์อาศัย ขนาด 4 x 1,200 x 2,400 มม.	20	แผ่น	1,500.00	30,000.00	300.00	6,000.00	36,000.00
2.12	เปลี่ยนไม้ควมอมฝ้าบ้าน ไม้ฉัตรด้านในตัวบ้านแพทท์อาศัย ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	20	ท่อน	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	12,000.00
2.13	เปลี่ยนไม้กันห้องภายในตัวบ้านแพทท์อาศัย พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้							
2.13.1	ไม้วงกบ บานประตู พร้อมกุญแจบิดแบบสล็อตโม ขนาด 0.9 x 2 ม.	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00
2.13.2	กระเบื้องแผ่นเรียบ/ไม้ขัด ขนาด 4 x 1,200 x 2,400 มม.	10	แผ่น	1,500.00	15,000.00	300.00	3,000.00	18,000.00
2.13.3	เปลี่ยนไม้กีดด้านในห้อง ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	8	ท่อน	300.00	2,400.00	300.00	2,400.00	4,800.00
2.14	เปลี่ยนไม้พื้น บริเวณด้านข้าง ขวา - ซ้าย และด้านหน้า - ท้ายแพทท์อาศัย โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง/ไม้ยาสังเคราะห์ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	87	แผ่น	2,000.00	174,000.00	800.00	69,600.00	243,600.00
2.15	เปลี่ยนไม้พื้น บริเวณด้านในตัวบ้านและด้านหน้าแพทท์อาศัย โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ยาว 6 ม.	20	แผ่น	2,500.00	50,000.00	800.00	16,000.00	66,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.3	เปลี่ยนผ้าใบคลุมหลังคาบ้านข้าง ซ้าย - ซ้าย แพทท้อค้าย โดยใช้ผ้าใบอบานน้ายสีเขียว ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้							
2.3.1	ผ้าใบด้านข้าง ซ้าย - ซ้าย ขนาด 3 x 3.5 ม.	2	ผืน	3,500.00	7,000.00	1,650.00	3,300.00	10,300.00
2.4	เปลี่ยนผ้าใบคลุมหลังคาบ้านแพทท้อค้าย ด้วยผ้าใบอบานน้ายสีเขียวซีก ขนาด 1.5 x 7.5 ม.	1	ผืน	3,500.00	3,500.00	1,650.00	1,650.00	5,150.00
2.5	เปลี่ยนผ้าเพดาน บริเวณด้านใน - ด้านนอก ตัวบ้านแพทท้อค้าย ขนาด 6 x 1,200 x 2,400 มม.	30	ท่อน	950.00	28,500.00	150.00	4,500.00	33,000.00
2.6	เปลี่ยนโครงเคราะเหล็กชุบสังกะสีฝ้าเพดาน บริเวณด้านใน - ด้านนอก ตัวบ้านแพทท้อค้าย	40	ท่อน	1,200.00	48,000.00	300.00	12,000.00	60,000.00
2.7	เปลี่ยนไม้ค้ำมอมฝ้าเพดาน บริเวณด้านใน - ด้านนอก และไม้ตั้งชาย ตัวบ้านแพทท้อค้าย โดยใช้ไม้ยาง/ไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	26	ท่อน	300.00	7,800.00	300.00	7,800.00	15,600.00
2.8	เปลี่ยนท่อ PVC สำหรับเดินน้ำใช้การจากบนกลงแพทท้อค้าย พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ บริเวณแพทท้อค้าย ให้ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ นรช. ดังนี้	1	งาน			13,500.00	13,500.00	13,500.00
2.8.1	ท่อน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	8	เส้น	200.00	1,600.00			1,600.00
2.8.2	ก๊อมน้ำ ปิด - เจ็ด พร้อมข้อต่อ ขนาด 3/4 นิ้ว	4	ตัว	220.00	880.00			880.00
2.8.3	ข้อต่อ 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	12	ตัว	100.00	1,200.00			1,200.00
2.8.4	ข้อต่อตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	12	ตัว	100.00	1,200.00			1,200.00
2.8.5	น๊ายาประสาบท่อ พร้อมเทปพันท่อ PVC	6	ชุด	250.00	1,500.00			1,500.00
2.9	เปลี่ยนไม้ฝ้าบ้าน (ไม้เนื้อแข็ง/ไม้สังเคราะห์) แพทท้อค้าย ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	44	แผ่น	900.00	39,600.00	300.00	13,200.00	52,800.00
2.10	เปลี่ยนโครงเหล็ก (ลูกตั้ง) ยึดไม้ฝ้าบ้านแพทท้อค้าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	45	ท่อน	1,200.00	54,000.00	300.00	13,500.00	67,500.00
2.11	เปลี่ยนกระเบื้องแผ่นเรียบ/ไม้อัด กรุด้านในตัวบ้านแพทท้อค้าย ขนาด 4 x 1,200 x 2,400 มม.	20	แผ่น	1,500.00	30,000.00	300.00	6,000.00	36,000.00
2.12	เปลี่ยนไม้ค้ำมอมไม้ฝ้าบ้าน ไม้อัดกรุด้านในตัวบ้านแพทท้อค้าย ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	20	ท่อน	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	12,000.00
2.13	เปลี่ยนไม้กั้นห้องภายในตัวบ้านแพทท้อค้าย พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้							
2.13.1	ไม้วงกบ บานประตู พร้อมกกุญแจชนิดแบบสลอโคใน ขนาด 0.9 x 2 ม.	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00
2.13.2	กระเบื้องแผ่นเรียบ/ไม้อัด ขนาด 4 x 1,200 x 2,400 มม.	10	แผ่น	1,500.00	15,000.00	300.00	3,000.00	18,000.00
2.13.3	เปลี่ยนไม้กั้นด้านในห้อง ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	8	ท่อน	300.00	2,400.00	300.00	2,400.00	4,800.00
2.14	เปลี่ยนไม้พื้น บริเวณด้านข้าง ซ้าย - ซ้าย และด้านหน้า - ท้ายแพทท้อค้าย โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง/ไม้ยาสังเคราะห์ ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	87	แผ่น	2,000.00	174,000.00	800.00	69,600.00	243,600.00
2.15	เปลี่ยนไม้พื้น บริเวณด้านในตัวบ้านและด้านหน้าแพทท้อค้าย โดยใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ยาว 6 ม.	20	แผ่น	2,500.00	50,000.00	800.00	16,000.00	66,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.16	เปลี่ยนไม้ค้ำมอไม้พื้น บริเวณด้านนอกรอบตัวบ้านพักอาศัย โดยใช้ไม้ยาง/ไม้ยี่สิบเคราะห์ ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	15	ท่อน	1,200.00	18,000.00	300.00	4,500.00	22,500.00
2.17	เปลี่ยนไม้ยกทับหัวตงรองรับไม้พื้น บริเวณด้านข้าง ขวา - ซ้าย หน้า - หลัง และแพพักอาศัย และ ภายในตัวบ้านแพพักอาศัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้							
2.17.1	ไม้ยาง/ไม้ยี่สิบเคราะห์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 ม.	35	ท่อน	1,200.00	42,000.00	300.00	10,500.00	52,500.00
2.17.2	สลัก พร้อมน็อต และแหวนรอง ขนาด 6 x 75 มม.	450	ชุด	200.00	90,000.00	200.00	90,000.00	180,000.00
2.18	เปลี่ยนตงเหล็กรูปตัว C รองรับไม้พื้น ขนาด 5 x 50 x 100 x 50 มม. ยาว 6 ม.	35	ท่อน	1,700.00	59,500.00	640.00	22,400.00	81,900.00
2.19	เปลี่ยนเหล็กประกบกับ ขนาด 6 x 80 x 120 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้							
2.19.1	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีประกบกับ ขนาด 6 x 150 x 150 มม.	24	ชุด	300.00	7,200.00	100.00	2,400.00	9,600.00
2.19.2	สลัก พร้อมน็อตและแหวนรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 50 มม.	48	ชุด	150.00	7,200.00	100.00	4,800.00	12,000.00
2.20	เปลี่ยนเหล็กยึดตามขวางรูปตัว C พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้							
2.20.1	เหล็กประกบกับ ขนาด 5 x 50 x 75 x 50 มม.	130	ชุด	950.00	123,500.00	620.00	80,600.00	204,100.00
2.20.2	สลัก พร้อมน็อตและแหวนรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 50 มม.	130	ชุด	250.00	32,500.00	200.00	26,000.00	58,500.00
2.21	เปลี่ยนไม้เนื้อแข็ง/ไม้ยี่สิบเคราะห์ปิดหัวตงด้านข้าง ขวา - ซ้าย และท้ายแพพักอาศัย ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ยาว 6 ม.	12	แผ่น	3,700.00	44,400.00	1,500.00	18,000.00	62,400.00
2.22	เปลี่ยนโต๊ะ พร้อมเก้าอี้นั่ง บริเวณหัวแพพักอาศัย ให้ตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ นรข. ดังนี้							
2.22.1	โต๊ะ	1	ตัว	6,500.00	6,500.00			6,500.00
2.22.2	เก้าอี้นั่งแบบยาว	2	ตัว	1,500.00	3,000.00			3,000.00
2.23	งาน INWAY รื้อ/ถอด และเปลี่ยนไม้พื้น ด้านนอก - ด้านใน และเหล็กรูปตัว C รองรับไม้พื้น พร้อม ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวแพพักอาศัย	1	งาน			16,000.00	16,000.00	16,000.00
2.24	จัดทำความสะอาด - ทำสีหลังคาเหล็กรีดลอน พร้อมทำสีรูปรองค้ำ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของ หลังคาให้ตามลักษณะเดิม	100	ตร.ม.	300.00	30,000.00	145.00	14,500.00	44,500.00
2.25	เปลี่ยนหน้าตาบานเกล็ดห้องน้ำ ขนาด 0.6 x 1.2 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00
2.26	ซัด - ทาสี ฝ้าเพดาน ภายใน - ภายนอก พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวบ้านแพพักอาศัย	100	ตร.ม.	300.00	30,000.00	145.00	14,500.00	44,500.00
2.27	ซัด - ทาสี ไม้ฝ้าตัวบ้าน เสา ประตู หน้าต่าง ด้านใน - ด้านนอก พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ของแพพักอาศัย	180	ตร.ม.	300.00	54,000.00	145.00	26,100.00	80,100.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.28	ซัด - ทาสี ไม้กันห้องภายในตัวบ้านพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งภายใน - ภายนอก ของห้องทั้งชั้นทั้งหมด	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	145.00	2,900.00	8,900.00
2.29	ซัด - ทาสี ไม้พื้นรอบตัวบ้านพักอาศัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ	60	ตร.ม.	300.00	18,000.00	145.00	8,700.00	26,700.00
2.30	ซัด - ทา ผนังภายในตัวบ้านพักอาศัย และส่วนที่ทาเคลือบทั้งหมด	100	ตร.ม.	300.00	30,000.00	145.00	14,500.00	44,500.00
2.31	เสาขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ยาว 2.65 เมตร	6	ต้น	2,500.00	15,000.00	1,500.00	9,000.00	24,000.00
2.32	เปลี่ยนหน้าต่างบานเลื่อน กรอบอะลูมิเนียม ขนาด 1.2 x 1.5 ม.	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	1,500.00	9,000.00	42,000.00
2.33	เปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.2 x 1.5 ม.	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00
2.34	เปลี่ยนหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.8 x 1.2 ม.	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
3	งานไฟฟ้า							
3.1	เปลี่ยนชุดโคมไฟ LED T8 18W (หลอดยาว)	6	ชุด	600.00	3,600.00	200.00	1,200.00	4,800.00
3.2	เปลี่ยนชุดโคมไฟ LED T8 9W (หลอดสั้น)	2	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00
3.3	เปลี่ยนโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 100W	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00
3.4	เปลี่ยนเบรกเกอร์ โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 10A พร้อมกล่องกันน้ำ	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00
3.5	เปลี่ยนสายไฟ VAF ขนาด 2 x 1.5 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร	100	เมตร	35.00	3,500.00	20.00	2,000.00	5,500.00
3.6	เปลี่ยนสายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 มิลลิเมตร จากตู้ CIRCUIT BREAKER ไปตำแหน่งต่าง ๆ	100	เมตร	55.00	5,500.00	20.00	2,000.00	7,500.00
3.7	เปลี่ยนตู้ควบคุมมอเตอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง	1	ตู้	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00
3.8	เปลี่ยนชุดปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ	15	ชุด	250.00	3,750.00	150.00	2,250.00	6,000.00
3.9	เปลี่ยนชุดไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00
3.10	เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ บริเวณห้องน้ำพร้อมเดินระบบไปไฟฟ้า เสร็จแล้วทดลองให้ใช้งานได้	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00
3.11	เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ บริเวณแพพักอาศัย พร้อมสวิตช์ ปิด - เปิด เสร็จแล้วทดลองให้ใช้งานได้	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	500.00	2,000.00	9,200.00
4	งานห้องน้ำ							
4.1	เปลี่ยนอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำ พร้อมเดินระบบท่อทางน้ำ เสร็จแล้วทดลองให้ใช้ราชการได้	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00
4.2	เปลี่ยนราวแขวนผ้า แบบสแตนเลส	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00
4.3	เปลี่ยนชุดบานประตูห้องน้ำ ชนิดพีวีซี พร้อมวงกบ และอุปกรณ์การติดตั้ง	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,400.00	2,800.00	13,800.00
4.4	เปลี่ยนบานกระจกเงา ชิมวงกบกระจกบานน้ำที่กระจกแบบติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	950.00	1,900.00	500.00	1,000.00	2,900.00
4.5	เปลี่ยนสายชำระและก๊อกน้ำ พร้อมเดินระบบท่อทางน้ำ เสร็จแล้วทดลองให้ใช้ราชการได้	2	ชุด	850.00	1,700.00	300.00	600.00	2,300.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4.6	เปลี่ยนมีกบัวพร้อมสายสำหรับอบน้ำและก๊อกน้ำ พร้อมเดินระบบท่อทางน้ำ เสร็จแล้วทดลองให้ใช้ราชการได้	2	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00
4.7	ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4,500W เสร็จแล้วทดลองให้ใช้ราชการได้	2	เครื่อง	4,500.00	9,000.00	2,000.00	4,000.00	13,000.00
4.8	เปลี่ยนก๊อกน้ำใช้การและถังใส่ น้ำ บริเวณห้องน้ำ พร้อมเดินระบบท่อทางน้ำ เสร็จแล้วทดลองให้ใช้ราชการได้	2	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00
4.9	เปลี่ยนชุดชักโครก พร้อมถังพักน้ำ	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00
4.10	เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบห้องน้ำ ดังนี้							
4.10.1	เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น	16	ตร.ม.	530.00	8,480.00	200.00	3,200.00	11,680.00
4.10.2	เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูนผนังห้องน้ำ	32	ตร.ม.	650.00	20,800.00	250.00	8,000.00	28,800.00
4.10.3	ปูนสีเมนต้อปอร์ตแลนด์	10	ถุง	220.00	2,200.00	150.00	1,500.00	3,700.00
4.10.4	ปูนสีเมนต้อฉาบ	16	ถุง	250.00	4,000.00	150.00	2,400.00	6,400.00
4.10.5	ยาแนวชนิดกันเชื้อรา	6	กิโลกรัม	120.00	720.00	100.00	600.00	1,320.00
4.10.6	เหล็กเส้น RB6 มม.SR24	10	เส้น	147.00	1,470.00	100.00	1,000.00	2,470.00
							รวมค่าวัสดุและค่าแรง	6,541,900.00
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	457,933.00
							รวมทั้งหมด	6,999,833.00
							ส่วนลด	33.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,999,800.00