

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมชุดกันกระแทก ท่าเทียบเรือหมายเลข ๔ - ๕ ท่าเรือจุลเสียด จำนวน ๕ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอนชุดกันกระแทก งานติดตั้งชุดกันกระแทก งานติดตั้งยางกันกระแทก CELL FENDER ขนาดความสูง ๘๐๐ มม. งานติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก STEEL FRAME ใหม่ ขนาด กว้าง ๑,๒๐๐ มม. x ยาว ๔,๐๐๐ มม. พร้อมทำสี ๔๕๐ ไมครอน งานติดตั้งแผ่นกันเสียด UHMW-PE หนา ๕๐ มม. อุปกรณ์ Stainless Steel SUS316 งานติดตั้งชุดโซ่ยึดระบบกันกระแทกเหล็กชุบกำไลปาวไนซ์ ขนาด Dia ๒๐ มม. และ Adjustable ติดตั้งสังกะสีกันกร่อน Zinc Anode จำนวน ๓ ก้อนต่อระบบกันกระแทก ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ว่าที่ น.อ.ณัฐนัย เล็กใจกล้า
 - ๗.๒ น.ท.สุพจน์ ยิ่งยง
 - ๗.๓ ว่าที่ ร.ท.สุพจน์ ยิ่งยง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมชุดกันกระแทก ทำเทียบเรือหมายเลข 4-5 ทำเรือจุกเสมีด จำนวน 5 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3068-005

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กทส.รฐท.สส.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างซ่อมแซมชุดกันกระแทก ทำเทียบเรือหมายเลข 4-5	2,453,500.00	1.3046/	3,200,836.10	
	ทำเรือจุกเสมีด จำนวน 5 ชุด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
รวมราคาซ่อม				3,200,836.10	

ตรวจ

น.ท.

(วิทยา ใจกุล)

หน.ออกแบบฯ

น.อ.

(เกียรติศักดิ์ พลหาญ)

ผอ.กซธ.รฐท.สส.

19 ธ.ค. 67

