

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า หลังคาอาคาร และห้องประชุม กองบริการการศึกษา  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๒,๗๓๑,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินเป็นงานซ่อมทำห้องประชุมและห้องซ่อมบำรุง กบศ.ยศ.ทร. ซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า  
และหลังคาอาคาร กบศ.ยศ.ทร. ซ่อมทำหลังคาห้องประชุม กบศ.ยศ.ทร.

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒,๗๓๑,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๑)

๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๒(ก))

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๑(ก))

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล

ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง พัชยากร ดั่งวงอ่ำ

กรรมการและเลขานุการ

ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอ

กรรมการ



















## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจำซ่อมแซมระบบกันซึมคาดฟ้า หลังคาอาคารและห้องประชุม กบศ.ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ

สถานที่ จ.กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 68-2-034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทร.

ผู้ออกแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมปรับปรุงอาคาร หมวดประดิษฐกรรม กบศ.ยศ.ทร.								
	<u>งานรื้อถอนหลังคา</u>								
	- รื้อถอนหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ของเดิม)	87	ตร.ม.	-	-	26.00	2,262.00	2,262.00	
	<u>งานรื้อถอน ชั้น 1</u>								
	<u>งานรื้อถอน ทางเดิน และโถงทางเดิน</u>								
	- รื้อถอนพื้นขัดมันของเดิม (ทางเดิน) ตามแบบ	2	ตร.ม.	-	-	10.00	20.00	20.00	
	- รื้อถอนพื้นขัดมันของเดิม ตามแบบ	10	ตร.ม.	-	-	10.00	100.00	100.00	
	- งานขุดลอกสีผนังของเดิม พร้อมทำความสะอาด ตามแบบ	23	ตร.ม.	-	-	10.00	230.00	230.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม ตามแบบ	10	ตร.ม.	-	-	26.00	260.00	260.00	
	<u>งานรื้อถอนคลัง 02</u>								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาทั้งหมด ตามแบบ	35	ตร.ม.	-	-	62.00	2,170.00	2,170.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ของเดิม ตามแบบ	35	ตร.ม.	-	-	26.00	910.00	910.00	
	<u>งานรื้อถอน ชั้น 2</u>								
	<u>ห้องประชุม</u>								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นของเดิม ตามแบบ	35	ตร.ม.	-	-	51.00	1,785.00	1,785.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม ตามแบบ	35	ตร.ม.	-	-	26.00	910.00	910.00	
	- งานขุดลอกสีผนังของเดิมพร้อมทำความสะอาด ตามแบบ	58	ตร.ม.	-	-	10.00	580.00	580.00	
	- งานรื้อถอนประตู ป.5	1	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่าง น.8 น.10 น.11	3	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อถอนผนัง (บริเวณประตู ป.5)	4	ตร.ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	2	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				-		13,837.00		













## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจำซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า หลังคาอาคารและห้องประชุม กบศ.ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ

สถานที่ จ.กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 68-2-034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทร.

ผู้ออกแบบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
	รวมเงินหน้านี้					10,575.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจำซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า หลังคาอาคารและห้องประชุม กบศ.ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ

สถานที่ จ.กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 68-2-034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)</b>								
	<b>ตู้ LC2</b>								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 50 AT. 3P. MCCB. IC $\geq$ 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	12,159.00	12,159.00	1,500.00	1,500.00	13,659.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	<b>สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	250	เมตร	9.00	2,250.00	5.00	1,250.00	3,500.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	425	เมตร	13.00	5,525.00	7.00	2,975.00	8,500.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	220	เมตร	22.00	4,840.00	10.00	2,200.00	7,040.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	20	เมตร	56.00	1,120.00	16.00	320.00	1,440.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC-01	30	เมตร	87.00	2,610.00	20.00	600.00	3,210.00	
	- สายไฟฟ้า 2x2.5 Sq.mm. VAF	120	เมตร	25.00	3,000.00	14.00	1,680.00	4,680.00	
	- สายไฟฟ้า 2x2.5,1x2.5g Sq.mm. VAF	120	เมตร	53.00	6,360.00	14.00	1,680.00	8,040.00	
	- ท่อร้อยสาย $\varnothing$ 1/2" EMT	90	ท่อน	133.00	11,970.00	66.00	5,940.00	17,910.00	
	- ท่อร้อยสาย $\varnothing$ 1 1/4" IMC	4	ท่อน	476.00	1,904.00	114.00	456.00	2,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- งานร้อยถอนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิม ตามแบบ	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของเดิมติดตั้งใหม่	2	ชุด	-	-	6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ค่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ ของเดิมติดตั้งใหม่	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม				71,898.00		47,601.00		
	รวมเงินหน้า							119,499.00	





