ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งพื้นที่ หมวดบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับ ขนาด 35x40 ม.จำนวน 1หลัง และอาคารพักเจ้าหน้าที่และโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมฐานรองรับ Ground control station ฐาน ค.ส.ล รองรับอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบรายการที่กำหนด

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ	ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ก่อสร้าง จว.สงขลา ประมาณการเลขที่ 85/67

แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฐท.สข.ทรภ.2

แบบ ปร.4 ปร.4 (พ) และ ปร.5 (ก) ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 109 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	- งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่		
	มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2	69,585,257.03	
2	- งานครุภัณฑ์ จัดซื้อ	2,769,067.98	
3	- ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,645,796.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	74,000,121.01	
	สรุปราคา(ปัดเศษ)	74,000,000.00	
	ราคา (เจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ ประธานกรรมการ

น.ท.สายันต์ ทองแสน กรรมการ

ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ก่อสร้าง จว.สงขลา

แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฐท.สข.ทรภ.2 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 101 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ	25,434,988.47		น.ต.	
2	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ	10,647,064.50		ร.อ.	
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ	5,362,023.00		น.ท.	
4	งานระบบเครื่องปรับอากาศ โรงจอดอากาศยานฯ	1,125,645.00		ร.อ.	
5	งานระบบประปาภายใน โรงจอดอากาศยานฯ	1,254,351.00		น.ท.	
6	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ	1,109,318.92		น.ท.	
7	งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่	377,204.42		น.ต.	
8	งานสถาปัตยกรรม อาคารพักเจ้าหน้าที่	415,878.00		ร.อ.	
9	งานระบบไฟฟ้าภายใน อาคารพักเจ้าหน้าที่	70,441.00		น.ท.	
10	งานระบบประปาภายใน อาคารพักเจ้าหน้าที่	306,907.00		น.ท.	
11	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงคลุมเครื่อง GCS	281,392.60		น.ต.	
12	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล	2,218,373.00		ร.อ.	
13	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	4,735,619.00		น.ท.	
14	งานระบบประปาภายนอกอาคาร	4,653,341.00		น.ท.	
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	57,992,546.90	1.1999	69,585,257.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			69,585,257.03	

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ดัวงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ก่อสร้าง จว.สงขลา แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฐท.สข.ทรภ.2 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร	1,303,720.00		ร.อ.	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	591,619.00		ร.อ.	
3	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	692,575.00		น.ท.	
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	2,587,914.00	1.07	2,769,067.98	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				2,769,067.98	

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.อ.ศุภกิจ โรจนาบุตร กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ								
	งานวิศวกรรมฐานราก								
	- งานขุดดินและถมคืน	96	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,752.00	10,752.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	177	ตร.ม.	200.00	35,400.00	139.00	24,603.00	60,003.00	
	- ตะปู	44	กก.	51.00	2,244.00	-	-	2,244.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม SQ PILE-0.26x0.26 m. L -18.00 m. Safe Load 33 tons/ pile	90	ต้น	12,000.00	1,080,000.00	1,080.00	97,200.00	1,177,200.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม SQ PILE-0.26x0.26 m.	90	ต้น	-	-	250.00	22,500.00	22,500.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST)	3	ต้น	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
	- เจาะสำรวจดิน	1	หลุม	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 180 ksc.)	3	ลบ.ม.	2,460.00	7,380.00	426.00	1,278.00	8,658.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 280 ksc.)	66	ลบ.ม.	2,700.00	178,200.00	519.00	34,254.00	212,454.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.98	ตัน	23,723.00	23,248.54	4,400.00	4,312.00	27,560.54	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	2.61	ตัน	24,333.00	63,509.13	3,600.00	9,396.00	72,905.13	
	DB 20 มม. (SD 40)	3.81	ตัน	23,440.00	89,306.40	3,100.00	11,811.00	101,117.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	222	กก.	47.00	10,434.00	-	-	10,434.00	
	รวม				1,489,722.07		301,106.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,790,828.07	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานปรับระดับพื้น พร้อมบดอัดแน่น	1,455	ตร.ม.	-	-	25.00	36,375.00	36,375.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	40	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,480.00	4,480.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	897	ตร.ม.	200.00	179,400.00	139.00	124,683.00	304,083.00	
	- ตะปู	224	กก.	51.00	11,424.00	-	-	11,424.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม SQ PILE-0.26x0.26 m. L -18.00 m. Safe Load 33 tons/ pile	180	ต้น	12,000.00	2,160,000.00	1,080.00	194,400.00	2,354,400.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม SQ PILE-0.26x0.26 m.	180	ต้น	-	-	250.00	45,000.00	45,000.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 180 ksc.)	95	ลบ.ม.	2,460.00	233,700.00	426.00	40,470.00	274,170.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 280 ksc.)	605	ลบ.ม.	2,700.00	1,633,500.00	519.00	313,995.00	1,947,495.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.08	ตัน	27,223.00	2,177.84	4,400.00	352.00	2,529.84	
	RB 9 มม. (SR 24)	6.49	ตัน	23,723.00	153,962.27	4,400.00	28,556.00	182,518.27	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	38.62	ตัน	22,533.00	870,224.46	3,600.00	139,032.00	1,009,256.46	
	DB 16 มม. (SD 40)	3.95	ตัน	24,333.00	96,115.35	3,600.00	14,220.00	110,335.35	
	DB 20 มม. (SD 40)	2.37	ตัน	23,440.00	55,552.80	3,100.00	7,347.00	62,899.80	
	รวม				5,396,056.72		948,910.00		
	รวมเงินหน้านี้							6,344,966.72	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1 (ต่อ)								
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย (ต่อ)								
	DB 25 มม. (SD 40)	6.95	ตัน	22,658.00	157,473.10	3,100.00	21,545.00	179,018.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,754	กก.	47.00	82,438.00	-	-	82,438.00	
	- เหล็ก L -50x50x4 mm.	888	กก.	37.00	32,856.00	10.00	8,880.00	41,736.00	
	- ฝาตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป minimum average zinc coating of 75 ไมครอน	112	ม.	1,500.00	168,000.00	450.00	50,400.00	218,400.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 m. SUPPER IMPOSED								
	SERVICE LOAD 300 KG/M2	46	ตร.ม.	300.00	13,800.00	25.00	1,150.00	14,950.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 0.15 m. SUPPER IMPOSED								
	SERVICE LOAD 300 KG/M2	322	ตร.ม.	590.00	189,980.00	50.00	16,100.00	206,080.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 0.15 m. SUPPER IMPOSED								
	SERVICE LOAD 600 KG/M2	122	ตร.ม.	590.00	71,980.00	50.00	6,100.00	78,080.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	490	ตร.ม.	25.00	12,250.00	5.00	2,450.00	14,700.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป (f'c = 240 ksc.)	27	ลบ.ม.	2,580.00	69,660.00	519.00	14,013.00	83,673.00	
	รวม				798,437.10		120,638.00		
	รวมเงินหน้านี้							919,075.10	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (GS)								
	- งานปรับระดับพื้นเดิม พร้อมบดอัดแน่น	184	ตร.ม.	-	-	20.00	3,680.00	3,680.00	
	- งานหินคลุก หนา 0.15 ม.	42	ลบ.ม.	304.00	12,768.00	-	-	12,768.00	
	- งานบดอัดแน่นหินคลุก	184	ตร.ม.	-	-	20.00	3,680.00	3,680.00	
	- งานทรายหยาบปรับระดับบดอัดแน่น	15	ลบ.ม.	692.00	10,380.00	104.00	1,560.00	11,940.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.#	184	ตร.ม.	35.00	6,440.00	5.00	920.00	7,360.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 280 ksc.)	30	ลบ.ม.	2,700.00	81,000.00	519.00	15,570.00	96,570.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR DB 12 @ 0.25 m. L=0.60 m.	119	ท่อน	35.00	4,165.00	-	-	4,165.00	
	- โฟม หนา 1 cm. อุดรอยต่อด้วย PU.	29.50	ม.	25.00	737.50	-	-	737.50	
	รวม				115,490.50		25,410.00		
	รวมเงินหน้านี้							140,900.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 2								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	897	ตร.ม.	200.00	179,400.00	139.00	124,683.00	304,083.00	
	- ตะปู	224	กก.	51.00	11,424.00	-	-	11,424.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 280 ksc.)	99	ลบ.ม.	2,700.00	267,300.00	519.00	51,381.00	318,681.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.09	ตัน	27,223.00	2,450.07	4,400.00	396.00	2,846.07	
	RB 9 มม. (SR 24)	4.78	ตัน	23,723.00	113,395.94	4,400.00	21,032.00	134,427.94	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.27	ตัน	22,533.00	6,083.91	3,600.00	972.00	7,055.91	
	DB 16 มม. (SD 40)	2.43	ตัน	24,333.00	59,129.19	3,600.00	8,748.00	67,877.19	
	DB 20 มม. (SD 40)	3.60	ตัน	23,440.00	84,384.00	3,100.00	11,160.00	95,544.00	
	DB 25 มม. (SD 40)	4.13	ตัน	22,658.00	93,577.54	3,100.00	12,803.00	106,380.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	459	กก.	47.00	21,573.00	-	-	21,573.00	
	รวม				838,717.65		231,175.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,069,892.65	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 2 (ต่อ)								
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 0.15 m. SUPPER IMPOSED								
	SERVICE LOAD 300 KG/M2	428	ตร.ม.	590.00	252,520.00	50.00	21,400.00	273,920.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	428	ตร.ม.	25.00	10,700.00	5.00	2,140.00	12,840.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป (f'c = 240 ksc.)	24	ลบ.ม.	2,580.00	61,920.00	519.00	12,456.00	74,376.00	
	รวม				325,140.00		35,996.00		
	รวมเงินหน้านี้							361,136.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้นหลังคา								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	472	ตร.ม.	200.00	94,400.00	139.00	65,608.00	160,008.00	
	- ตะปู	118	กก.	51.00	6,018.00	-	-	6,018.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 280 ksc.)	50	ลบ.ม.	2,700.00	135,000.00	519.00	25,950.00	160,950.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	1.90	ตัน	23,723.00	45,073.70	4,400.00	8,360.00	53,433.70	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	1.64	ตัน	24,333.00	39,906.12	3,600.00	5,904.00	45,810.12	
	DB 20 มม. (SD 40)	1.21	ตัน	23,440.00	28,362.40	3,100.00	3,751.00	32,113.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	142	กก.	47.00	6,674.00	-	-	6,674.00	
	รวม				355,434.22		109,573.00		
	รวมเงินหน้านี้							465,007.22	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- Flg.PL.20 mm.	52,385.09	กก.	45.00	2,357,329.10	-	-	2,357,329.10	
	- Web.PL.10 mm.	31,336.42	กก.	45.00	1,410,138.68	-	-	1,410,138.68	
	- Full Stiffened	2,265.13	กก.	45.00	101,930.99	-	-	101,930.99	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก Flg.PL.20 mm. , Web.PL.10 mm.	85,986.64	กก.	-	-	18.00	1,547,759.51	1,547,759.51	
	- เหล็ก Channel-100x50x5x7.5 mm	1,572.48	กก.	37.00	58,181.76	-	-	58,181.76	
	- เหล็ก RHS-150x150x4.50 mm.	6,994.80	กก.	37.00	258,807.60	-	-	258,807.60	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	630.90	กก.	37.00	23,343.30	-	-	23,343.30	
	- เหล็ก RHS-200x100x3.20 mm.	4,362.00	กก.	37.00	161,394.00	-	-	161,394.00	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 mm.	1,813.50	กก.	37.00	67,099.50	-	-	67,099.50	
	- เหล็ก L-50x50x4 mm.	1,193.40	กก.	37.00	44,155.80	-	-	44,155.80	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	16,567.08	กก.	-	-	12.00	198,804.96	198,804.96	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	10,255.00	กก.	37.00	379,435.00	-	-	379,435.00	
	- ทาสังกะสีเหลวความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน	2,461	ตร.ม.	470.00	1,156,670.00	35.00	86,135.00	1,242,805.00	
	- ทาสีชั้นกลางด้วยสีชนิด Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	2,461	ตร.ม.	65.00	159,965.00	35.00	86,135.00	246,100.00	
	- ทาสีชั้นป้องกันไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 500 ไมครอน	1,625	ตร.ม.	120.00	195,000.00	35.00	56,875.00	251,875.00	
	- ทาสีชั้นทับหน้าด้วยสีชนิด Low VOC Alkyd resin ความหนาไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน	2,461	ตร.ม.	40.00	98,440.00	35.00	86,135.00	184,575.00	
	รวม				6,471,890.72		2,061,844.47		
	รวมเงินหน้านี้							8,533,735.19	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ (ต่อ)								
	- Lysaght Purlin Z-20019 , SuperDyma, ZM180, 1.90 mm.Thk.	2,707	ม.	380.00	1,028,660.00	-	-	1,028,660.00	
	- Lysaght Bridging C-7510 , SuperDyma, ZM180, 1.00 mm.Thk.	450	ม.	85.00	38,250.00		-	38,250.00	
	- Cleat Plate for Z-200 , Thk. 8 mm. Primer	352	แผ่น	68.00	23,936.00	-	-	23,936.00	
	- Bolt for Purlin , M12x40 , G8.8 , Galv. (100pcs/bag)	14	ถุง	720.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	- ค่าติดตั้งแปสำเร็จรูป	2,167	ตร.ม.	-	-	25.00	54,175.00	54,175.00	
	- ROD RB Ø25 พร้อมเกลียวเร่ง ขนาด 5.00x6.00 m.	14	ชุด	2,900.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
	- ROD RB Ø25 พร้อมเกลียวเร่ง ขนาด 6.00x6.00 m.	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ROD RB Ø25 พร้อมเกลียวเร่ง ขนาด 2.50x5.00 m.	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ROD RB Ø25 พร้อมเกลียวเร่ง ขนาด 2.50x6.00 m.	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- PL.300x600x20 mm. + Anchor Bolts 6-M25 (A325) L > 0.60 m.	2	ชุด	3,820.00	7,640.00	-	-	7,640.00	
	- PL.400x600x20 mm. + Anchor Bolts 6-M25 (A325) L > 0.60 m.	18	ชุด	4,575.00	82,350.00	-	-	82,350.00	
	- Gusset PL.10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	126	กก.	80.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	- PL.-200x200x6 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	83	กก.	80.00	6,640.00	-	-	6,640.00	
	- Sag Rod Dia. Ø 12 mm. (Include Bolt&Nut)	252	ชุด	75.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	รวม				1,291,236.00		54,175.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,345,411.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานโครงสร้างเหล็กเหล็กรับประตูเลื่อน (TRUSS - TG)								
	- เหล็ก Channel-200x90x8x13.5 mm.	4,908.60	กก.	37.00	181,618.20	-	-	181,618.20	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	546.78	กก.	37.00	20,230.86	-	-	20,230.86	
	- เหล็ก RHS-125x75x3.20 mm.	4,740.96	กก.	37.00	175,415.52	-	-	175,415.52	
	- เหล็ก RHS-75x45x2.30 mm.	974.50	กก.	37.00	36,056.50	-	-	36,056.50	
	- เหล็ก L-75x75x6 mm.	616.50	กก.	37.00	22,810.50	-	-	22,810.50	
	- เหล็ก L-50x50x5 mm.	248.82	กก.	37.00	9,206.34	-	-	9,206.34	
	- เหล็ก Pipe OD. 42.7x2.3 mm.	206.10	กก.	37.00	7,625.70	-	-	7,625.70	
	- เหล็ก Pipe OD. 34x2.3 mm.	291.60	กก.	37.00	10,789.20	-	-	10,789.20	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	12,533.86	กก.	-	-	12.00	150,406.32	150,406.32	
	- ทาสังกะสีเหลวความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน	490	ตร.ม.	470.00	230,300.00	35.00	17,150.00	247,450.00	
	- ทาสีชั้นกลางด้วยสีชนิด Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	490	ตร.ม.	65.00	31,850.00	35.00	17,150.00	49,000.00	
	- ทาสีชั้นป้องกันไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 500 ไมครอน	490	ตร.ม.	120.00	58,800.00	35.00	17,150.00	75,950.00	
	- ทาสีชั้นทับหน้าด้วยสีชนิด Low VOC Alkyd resin ความหนาไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน	490	ตร.ม.	40.00	19,600.00	35.00	17,150.00	36,750.00	
	- EXPANDED METAL XG 21	41	ตร.ม.	600.00	24,600.00	100.00	4,100.00	28,700.00	
	- บันไดเหล็กสเตนเลส	20	ม.	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1,204	กก.	37.00	44,548.00	-	-	44,548.00	
	รวม				903,450.82		223,106.32		
	รวมเงินหน้านี้							1,126,557.14	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานโครงสร้างเหล็กเหล็กรับรางน้ำ								
	- รางระบายน้ำฝน สแตนเลส 304 หนา 1.2 mm. พับขึ้นรูป	81	ม.	4,000.00	324,000.00	1,200.00	97,200.00	421,200.00	
	- FLASHING METAL SHEET เคลือบสี	85	ม.	220.00	18,700.00	50.00	4,250.00	22,950.00	
	- เหล็ก RHS-125x75x3.20 mm.	4,683.84	กก.	37.00	173,302.08	-	-	173,302.08	
	- เหล็ก RHS-50x50x2.30 mm.	1,062.12	กก.	37.00	39,298.44	-	-	39,298.44	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	5,745.96	กก.	-	-	12.00	68,951.52	68,951.52	
	- ทาสังกะสีเหลวความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน	270	ตร.ม.	470.00	126,900.00	35.00	9,450.00	136,350.00	
	- ทาสีชั้นกลางด้วยสีชนิด Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	270	ตร.ม.	65.00	17,550.00	35.00	9,450.00	27,000.00	
	- ทาสีชั้นทับหน้าด้วยสีชนิด Low VOC Alkyd resin ความหนาไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน	270	ตร.ม.	40.00	10,800.00	35.00	9,450.00	20,250.00	
	งานโครงสร้างผนัง								
	- Lysaght Purlin Z-20019 , SuperDyma, ZM180, 1.90 mm.Thk.	1,304	ม.	380.00	495,520.00	-	-	495,520.00	
	- Bridging End EB200 for Z-200, Thk 1.9 mm. Galv.	627	ม.	30.00	18,810.00	-	-	18,810.00	
	- Screw for Bridging # 12-14x20 (100 EA/Bag)	4	ถุง	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- Cleat Plate for Z-200 , Thk. 8 mm. Primer	196	แผ่น	68.00	13,328.00	-	-	13,328.00	
	- ค่าติดตั้งแปสำเร็จรูป	968	ตร.ม.	-	-	25.00	24,200.00	24,200.00	
	รวม				1,239,328.52		222,951.52		
	รวมเงินหน้านี้							1,462,280.04	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานโครงเหล็กประตูบานเลื่อน								
	- เหล็กรางรถไฟ GB 15 kg.-42.86x79.37x79.37x8.33 mm. (15.20 kg./m.)	1,459.20	กก.	41.00	59,827.20	-	-	59,827.20	
	- เหล็ก Channel-150x75x6.5x10 mm.	4,687.20	กก.	37.00	173,426.40	-	-	173,426.40	
	- เหล็ก RHS-150x100x4.50 mm.	2,793.84	กก.	37.00	103,372.08	-	-	103,372.08	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	3,364.80	กก.	37.00	124,497.60	-	-	124,497.60	
	- เหล็ก SHS-50x50x2.3 mm.	941.88	กก.	37.00	34,849.56	-	-	34,849.56	
	- เหล็ก L-50x50x5 mm.	723.84	กก.	37.00	26,782.08	-	-	26,782.08	
	- เหล็ก PIPE. OD.-60.50x3.2 mm.	27.12	กก.	37.00	1,003.44	-	-	1,003.44	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	13,997.88	กก.	-	-	12.00	167,974.56	167,974.56	
	- ทาสังกะสีเหลวความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน	495	ตร.ม.	470.00	232,650.00	35.00	17,325.00	249,975.00	
	- ทาสีชั้นกลางด้วยสีชนิด Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	495	ตร.ม.	65.00	32,175.00	35.00	17,325.00	49,500.00	
	- ทาสีชั้นทับหน้าด้วยสีชนิด Low VOC Alkyd resin ความหนาไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน	495	ตร.ม.	40.00	19,800.00	35.00	17,325.00	37,125.00	
	- ล้อเหล็กและอุปกรณ์	12	ชุด	35,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งรางประตู	1	เหมา	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดประตู	1	งาน	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	- PL. 400x800x4 มม.	24	แผ่น	850.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	- METAL SHEET เคลือบสี	273	ตร.ม.	430.00	117,390.00	70.00	19,110.00	136,500.00	
	รวม				1,416,173.36		359,059.56		
	รวมเงินหน้านี้							1,775,232.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	โครงสร้างเหล็กหุ้มท่อระบายน้ำฝน								
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	336.48	กก.	37.00	12,449.76	-	-	12,449.76	
	- เหล็ก RHS-50x50x2.30 mm.	801.60	กก.	37.00	29,659.20	-	-	29,659.20	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	1,138.08	กก.	-	-	12.00	13,656.96	13,656.96	
	- ทาสังกะสีเหลวความหนาไม่น้อยกว่า 40 ไมครอน	65	ตร.ม.	470.00	30,550.00	35.00	2,275.00	32,825.00	
	- ทาสีชั้นกลางด้วยสีชนิด Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน	65	ตร.ม.	65.00	4,225.00	35.00	2,275.00	6,500.00	
	- ทาสีชั้นทับหน้าด้วยสีชนิด Low VOC Alkyd resin ความหนาไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน	65	ตร.ม.	40.00	2,600.00	35.00	2,275.00	4,875.00	
	รวม				79,483.96		20,481.96		
	รวมเงินหน้านี้							99,965.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	<u>งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ</u>								
	<u>งานวัสดุมุงหลังคา</u>								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.50	2,208	ตร.ม.	430.00	949,440.00	70.00	154,560.00	1,104,000.00	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาส โปร่งแสง ลอนเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	108	ตร.ม.	700.00	75,600.00	70.00	7,560.00	83,160.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีฟอล์ย 2 ด้าน ความหนารวมไม่น้อยกว่า 25	524	ตร.ม.	165.00	86,460.00	25.00	13,100.00	99,560.00	
	- ลวดตะแกรงชุบกัลวาไนซ์ เบอร์ 18 ขนาดช่องตะแกรงไม่เกิน 25x25 มม.	524	ตร.ม.	90.00	47,160.00	5.00	2,620.00	49,780.00	
	- หลังคาแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	150	ตร.ม.	2,500.00	375,000.00	500.00	75,000.00	450,000.00	
	- FLASHING METAL SHEET เคลือบสี	375	ม.	220.00	82,500.00	50.00	18,750.00	101,250.00	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
C0	- เพดานโชว์ท้องพื้น ฉาบเรียบเรียบ	50	ตร.ม.	90.00	4,500.00	87.00	4,350.00	8,850.00	
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	596	ตร.ม.	305.00	181,780.00	75.00	44,700.00	226,480.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น ชนิด T-BAR ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม.								
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมอุปกณ์ยึดปรับระดับครบชุด	350	ตร.ม.	310.00	108,500.00	52.00	18,200.00	126,700.00	
C3	- ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ความสูงลอนไม่น้อยกว่า								
	4 มม. โครงเคร่าเหล็ก RHS-50x50x2.3 mm. @1.00 ม.	81	ตร.ม.	780.00	63,180.00	175.00	14,175.00	77,355.00	
	รวม				1,974,120.00		353,015.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,327,135.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
W1	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,277	ตร.ม.	250.00	319,250.00	56.00	71,512.00	390,762.00	
W2	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (G4)	230	ตร.ม.	330.00	75,900.00	56.00	12,880.00	88,780.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	2,523	ตร.ม.	90.00	227,070.00	87.00	219,501.00	446,571.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ (ภายนอก)	495	ตร.ม.	90.00	44,550.00	95.00	47,025.00	91,575.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน)	203	ตร.ม.	90.00	18,270.00	105.00	21,315.00	39,585.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายนอก)	260	ตร.ม.	90.00	23,400.00	115.00	29,900.00	53,300.00	
W2	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	236	ตร.ม.	350.00	82,600.00	181.00	42,716.00	125,316.00	
W3	- ผนังเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 29 มม.								
	ติดตั้งบน STEEL GIRT ขนาดตามแบบวิศวกรรม @<1.25 ม.	1,330	ตร.ม.	430.00	571,900.00	70.00	93,100.00	665,000.00	
W3A	- ผนังเหล็กรีดลอน เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 29 มม.								
	ติดตั้งบนโครงเหล็ก RHS-100x50x3.2 mm.(Vertical) @2.00 ม.								
	และ RHS-50x50x2.3 mm. (Horizontal) @1.00 ม.	1,090	ตร.ม.	780.00	850,200.00	120.00	130,800.00	981,000.00	
W4	- ผนังแผ่นเกล็ดเหล็ก เคลือบสี (LOUVER) ขนาด 5 เกล็ด/เมตร ติดตั้งบน								
	STEEL BRIGING ขนาดตามแบบวิศวกรรม @1.00 ม.	314	ตร.ม.	930.00	292,020.00	300.00	94,200.00	386,220.00	
W5	- ผนังแผ่น ALUMINIUM PERFORATED	94	ตร.ม.	4,800.00	451,200.00	800.00	75,200.00	526,400.00	
W6	- ผนังทำผิวกรวดล้าง สีเทา พร้อมเซาะร่องเส้นทางตั้งตามแบบ	25	ตร.ม.	350.00	8,750.00	128.00	3,200.00	11,950.00	
	- บัวซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ทาสี	130	ม.	250.00	32,500.00	40.00	5,200.00	37,700.00	
	- FLASHING METAL SHEET เคลือบสี	1,033	ม.	220.00	227,260.00	50.00	51,650.00	278,910.00	
	- เซาะร่อง PVC ขนาด 1.5x1.5 ซม. ทาสี	99.00	ม.	25.00	2,475.00	5.00	495.00	2,970.00	
	รวม				3,227,345.00		898,694.00		
	รวมเงินหน้านี้							4,126,039.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานผิวพื้น + ตกแต่งผิว								
F1	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ผิวด้าน ขนาด 24"x24	358	ตร.ม.	450.00	161,100.00	222.00	79,476.00	240,576.00	
F2	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	66	ตร.ม.	400.00	26,400.00	184.00	12,144.00	38,544.00	
F3	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	507	ตร.ม.	175.00	88,725.00	87.00	44,109.00	132,834.00	
F4	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปรับระดับด้วยปูนปรับระดับ SELF-LEVELING	125	ตร.ม.	210.00	26,250.00	42.00	5,250.00	31,500.00	
F4	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิดปูกาว หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. Wear layer 0.3 มม.	125	ตร.ม.	435.00	54,375.00	120.00	15,000.00	69,375.00	
F5	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ หนา 0.03 ม.	1,422	ตร.ม.	120.00	170,640.00	64.00	91,008.00	261,648.00	
F5	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวพื้นโพลียูริเทน สำหรับพื้นที่ใช้งานหนัก หนาไม่ต่ำกว่า 4.0 มม.	1,422	ตร.ม.	800.00	1,137,600.00	200.00	284,400.00	1,422,000.00	
F6	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดหยาบ	301	ตร.ม.	120.00	36,120.00	64.00	19,264.00	55,384.00	
F7	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวกรวดล้าง สีเทา	57	ตร.ม.	425.00	24,225.00	104.00	5,928.00	30,153.00	
F8	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	65	ตร.ม.	175.00	11,375.00	87.00	5,655.00	17,030.00	
F9	- ทำระบบกันซึม POLYURETHANE (PU)	88	ตร.ม.	650.00	57,200.00	100.00	8,800.00	66,000.00	
	รวม				1,794,010.00		571,034.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,365,044.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู D1	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	
	- ประตู D2	11	ชุด	14,000.00	154,000.00	1,400.00	15,400.00	169,400.00	
	- ประตู WD1	5	ชุด	5,900.00	29,500.00	800.00	4,000.00	33,500.00	
	- ประตู WD2	2	ชุด	5,900.00	11,800.00	800.00	1,600.00	13,400.00	
	- ประตู WD3	5	ชุด	6,400.00	32,000.00	800.00	4,000.00	36,000.00	
	- ประตู WD4	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	800.00	3,200.00	20,000.00	
	- ประตู SD1	4	ชุด	15,000.00	60,000.00	1,500.00	6,000.00	66,000.00	
	- ประตู SD2	2	ชุด	14,700.00	29,400.00	1,470.00	2,940.00	32,340.00	
	- ประตู SD3	2	ชุด	40,500.00	81,000.00	4,050.00	8,100.00	89,100.00	
	- ประตู SD4	2	ชุด	32,200.00	64,400.00	3,220.00	6,440.00	70,840.00	
	รวม				496,400.00		53,430.00		
	รวมเงินหน้านี้							549,830.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานประตู - หน้าต่าง (ต่อ)								
	- หน้าต่าง W1	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	250.00	2,000.00	22,000.00	
	- หน้าต่าง W2	4	ชุด	6,000.00	24,000.00	600.00	2,400.00	26,400.00	
	- หน้าต่าง W3	8	ชุด	6,000.00	48,000.00	600.00	4,800.00	52,800.00	
	- หน้าต่าง W4	2	ชุด	5,400.00	10,800.00	540.00	1,080.00	11,880.00	
	- หน้าต่าง W5	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00	
	- หน้าต่าง W6	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	300.00	3,600.00	39,600.00	
	- หน้าต่าง W7	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	- หน้าต่าง W8	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	- หน้าต่าง W9	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	1,900.00	1,900.00	20,900.00	
	- หน้าต่าง W10	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
	รวม				177,800.00		17,780.00		
	รวมเงินหน้านี้							195,580.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	9	ชุด	5,200.00	46,800.00	450.00	4,050.00	50,850.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	9	ชุด	4,635.00	41,715.00	450.00	4,050.00	45,765.00	
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาวล์เปิด-ปิด	4	ชุด	1,281.00	5,124.00	70.00	280.00	5,404.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	9	ชุด	849.00	7,641.00	70.00	630.00	8,271.00	
	- กระจกเงาขอบเจียปรี ขนาด 0.60x0.80 ม.	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	150.00	1,350.00	14,850.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	9	ชุด	325.00	2,925.00	120.00	1,080.00	4,005.00	
	- ที่ใส่สบู่ เซรามิค ติดผนัง	4	ชุด	302.00	1,208.00	120.00	480.00	1,688.00	
	- ตะขอแขวนผ้า สเตนเลส	4	ชุด	320.00	1,280.00	70.00	280.00	1,560.00	
	- โถปัสสาวะชาย	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	450.00	3,600.00	31,600.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตด้วยการนำแผ่น HPL ความหนา 0.8 มม.	8	ชุด	10,500.00	84,000.00	2,000.00	16,000.00	100,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x2.10 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน	1	ชุด	8,400.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	10,500.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x2.80 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	2,800.00	5,600.00	28,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.20 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	
	- ท็อปหลังโถส้วม ขนาดกว้าง 0.10 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน	9	ม.	2,000.00	18,000.00	500.00	4,500.00	22,500.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x2.80 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน								
	พร้อมซิงค์ล้างจานสแตนเลส ชนิด 2 หลุม	1	ชุด	22,300.00	22,300.00	5,575.00	5,575.00	27,875.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x1.70 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน								
	พร้อมซิงค์ล้างจานสแตนเลส ชนิด 1 หลุม	1	ชุด	12,700.00	12,700.00	3,175.00	3,175.00	15,875.00	
	รวม				320,793.00		53,950.00		
	รวมเงินหน้านี้							374,743.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ (ต่อ)								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x2.65 ม. ปูหินแกรนิตสีเทา หนา 2 ซม. ลบมุมมน								
	(ประชาสัมพันธ์)	1	ชุด	10,600.00	10,600.00	2,650.00	2,650.00	13,250.00	
	งานบันได ST-01								
	- ลูกตั้ง ค.ส.ล. ปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	8	ตร.ม.	175.00	1,400.00	87.00	696.00	2,096.00	
	- ลูกนอน ค.ส.ล. ปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	11	ตร.ม.	175.00	1,925.00	87.00	957.00	2,882.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม รุ่นเซาะ 6 ร่อง	38	ม.	260.00	9,880.00	42.00	1,596.00	11,476.00	
	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	6	ตร.ม.	175.00	1,050.00	87.00	522.00	1,572.00	
	- ราวกันตก เหล็กท่อกลม (Steel Pipes) 2 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน	8	ม.	2,500.00	20,000.00	625.00	5,000.00	25,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิคภายใน	3,372	ตร.ม.	55.00	185,460.00	30.00	101,160.00	286,620.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคภายนอก	755	ตร.ม.	55.00	41,525.00	34.00	25,670.00	67,195.00	
	ราวกันตก - 01 ขนาด 0.90x5.50 ม.								
	- เหล็กรับมือจับ เหล็กท่อกลม (Steel Pipes) 1 1/2 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน								
	ราวกันตก เหล็กท่อกลม (Steel Pipes) 1 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน	5	ชุด	13,750.00	68,750.00	3,437.50	17,187.50	85,937.50	
	ราวกันตก - 02 ขนาด 0.90x4.90 ม.								
	- เหล็กรับมือจับ เหล็กท่อกลม (Steel Pipes) 1 1/2 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน								
	ราวกันตก เหล็กท่อกลม (Steel Pipes) 1 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน	2	ชุด	12,250.00	24,500.00	3,062.50	6,125.00	30,625.00	
	รวม				365,090.00		161,563.50		
	รวมเงินหน้านี้							526,653.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานอื่นๆ (ต่อ)								
	- งานกำจัดปลวก	3,034	ตร.ม.	55.00	166,870.00	5.00	15,170.00	182,040.00	
	รวม				166,870.00		15,170.00		
	รวมเงินหน้านี้							182,040.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
3	<u>งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ</u>								
	- โคมพรีสเมติกสีขาว พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x600mm.)	54	ชุด	3,200.00	172,800.00	150.00	8,100.00	180,900.00	
	- โคมพรีสเมติกสีขาว พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x300mm.)	16	ชุด	2,800.00	44,800.00	150.00	2,400.00	47,200.00	
	- โคมพรีสเมติกสีขาว พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 9W จำนวน 2 หลอด (600x600mm.)	28	ชุด	3,000.00	84,000.00	135.00	3,780.00	87,780.00	
	- โคมพรีสเมติกใส พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด (1200x300mm.)	45	ชุด	2,600.00	117,000.00	135.00	6,075.00	123,075.00	
	- โคมพรีสเมติกใส พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 9W จำนวน 2 หลอด (600x300mm.)	2	ชุด	2,700.00	5,400.00	135.00	270.00	5,670.00	
	- โคมตะแกรงถี่ พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x600mm.)	8	ชุด	3,200.00	25,600.00	150.00	1,200.00	26,800.00	
	- โคมตะแกรงถี่ พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝังฝ้า								
	หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 2 หลอด (1200x300mm.)	16	ชุด	2,800.00	44,800.00	150.00	2,400.00	47,200.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบวงกลม (Dia.ไม่น้อยกว่า 140mm.)								
	ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 9W.	34	ชุด	760.00	25,840.00	115.00	3,910.00	29,750.00	
	- โคมป้องกันฝุ่นและน้ำ ฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขั้ว G13 ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด	12	ชุด	1,850.00	22,200.00	135.00	1,620.00	23,820.00	
	- โคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100W.	10	ชุด	12,000.00	120,000.00	300.00	3,000.00	123,000.00	
	- โคมติดผนังแบบส่งลง 2x4.5W ขั้ว MR16 หลอด LED BULB	10	ชุด	4,700.00	47,000.00	165.00	1,650.00	48,650.00	
	- โคม DOWN LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40W.	3	ชุด	6,900.00	20,700.00	115.00	345.00	21,045.00	
	รวม				730,140.00		34,750.00		
	รวมเงินหน้านี้							764,890.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบสี่เหลี่ยม (>140mm.x140mm.)								
	ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 9W.	9	ชุด	850.00	7,650.00	115.00	1,035.00	8,685.00	
	- โคม HIGHT BAY LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200W	42	ชุด	13,500.00	567,000.00	650.00	27,300.00	594,300.00	
	- โคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200W	8	ชุด	13,500.00	108,000.00	300.00	2,400.00	110,400.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมฝาครอบพลาสติก หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W								
	จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13	1	ชุด	1,445.00	1,445.00	115.00	115.00	1,560.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 9W จำนวน 2 หลอด	32	ชุด	3,000.00	96,000.00	200.00	6,400.00	102,400.00	
	- โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 6W	8	ชุด	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	41	ชุด	60.00	2,460.00	80.00	3,280.00	5,740.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6	ชุด	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.สำหรับพัดลมดูดอากาศ	19	ชุด	60.00	1,140.00	80.00	1,520.00	2,660.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	10	ชุด	96.00	960.00	85.00	850.00	1,810.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6	ชุด	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิดสามทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	6	ชุด	96.00	576.00	85.00	510.00	1,086.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	83	ชุด	200.00	16,600.00	90.00	7,470.00	24,070.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกัน	2	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- เต้ารับเดียว แบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	40	ชุด	100.00	4,000.00	90.00	3,600.00	7,600.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.2P.220 V.AC.	3	ชุด	518.00	1,554.00	100.00	300.00	1,854.00	
	- WEATER PROOF ISOLATCHES (IP66) 20A.3P.380V.AC.	13	ชุด	602.00	7,826.00	100.00	1,300.00	9,126.00	
	รวม				832,311.00		59,230.00		
	รวมเงินหน้านี้							891,541.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้ MDB								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 700A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 700AT/800AF. 3P. MCCB IC ≥50kA. ADJ.TYPE 1 ชุด								
	- 225AT/250AF. 3P. MCCB IC ≥25kA. ADJ.TYPE 1 ชุด								
	- 100AT/100AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 100AT/100AF. 3P. MCCB IC ≥36kA. 1 ชุด								
	- 80AT/100AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 70AT/100AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 3 ชุด								
	- 50AT/50AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 4 ชุด								
	- 30AT/50AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 2 ชุด	1	ชุด	700,000.00	700,000.00	10,000.00	10,000.00	710,000.00	
	- 25AT/50AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 700/5A. CURRENT TRANSFORMER 2 ชุด								
	- DIGITAL POWER METTER (DMD) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- POWER FACTOR CONTROL (PFC) 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวม				702,500.00		10,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							713,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้ LC1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	14,119.00	14,119.00	1,500.00	1,500.00	15,619.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	11	ชุด	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	13	ชุด	180.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	ตู้ LC2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	14,119.00	14,119.00	1,500.00	1,500.00	15,619.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	15	ชุด	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ตู้ LP. (LC3)								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 250A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 50AT/100AF. 3P. MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด	1	ชุด	65,700.00	65,700.00	5,000.00	5,000.00	70,700.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN LUG TYPE 100A 1 ชุด								
	รวม				102,578.00		8,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							110,578.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้ AC1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	100 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	14,385.00	14,385.00	1,500.00	1,500.00	15,885.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	2,030.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
	ตู้ AC2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	80 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	14,287.00	14,287.00	1,500.00	1,500.00	15,787.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	2,030.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
	MCCB PANEL No.1								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 40A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	40 AT. 3P. MCCB IC ≥10kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	5,000.00	5,000.00	18,800.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	รวม				68,992.00		8,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							76,992.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	PP No.1 to PP No.3								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 70A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	63 AT. 3P. ELCB IC ≥10kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	3	ชุด	98,700.00	296,100.00	5,000.00	15,000.00	311,100.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 2P+G 16A 230V.AC. 4 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	ตู้ PANEL MCB.1 & 2 (สำหรับ COM. SYSTEM)								
	- 20AT.2P.10kA.MCB. w./BOX	2	ชุด	2,590.00	5,180.00	1,500.00	3,000.00	8,180.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS III 3kA (1Ph+N)								
	รวม				301,280.00		18,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							319,280.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	4,300	เมตร	6.00	25,800.00	5.00	21,500.00	47,300.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	5,500	เมตร	9.00	49,500.00	7.00	38,500.00	88,000.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	4,000	เมตร	14.00	56,000.00	10.00	40,000.00	96,000.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	186	เมตร	40.00	7,440.00	16.00	2,976.00	10,416.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC-01	517	เมตร	62.00	32,054.00	20.00	10,340.00	42,394.00	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC-01	126	เมตร	97.00	12,222.00	25.00	3,150.00	15,372.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC-01	135	เมตร	128.00	17,280.00	30.00	4,050.00	21,330.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. IEC-01	120	เมตร	185.00	22,200.00	40.00	4,800.00	27,000.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	1,200	ท่อน	93.00	111,600.00	66.00	79,200.00	190,800.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	30	ท่อน	196.00	5,880.00	78.00	2,340.00	8,220.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC	135	ท่อน	262.00	35,370.00	84.00	11,340.00	46,710.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC	40	ท่อน	457.00	18,280.00	114.00	4,560.00	22,840.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2" IMC	10	ท่อน	561.00	5,610.00	126.00	1,260.00	6,870.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	20	ท่อน	767.00	15,340.00	144.00	2,880.00	18,220.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	รวม				714,576.00		226,896.00		
	รวมเงินหน้านี้							941,472.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ระบบ TELEPHONE								
	- 100 PAIRS TELEPHONE CABINET/w.SURGE ARRESTERS & TERMINAL (TC)	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- 50 PAIRS TELEPHONE CABINET & TERMINAL (TC1 & 2)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- TELEPHONE OUTLET	23	ชุด	180.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	- 4Cx0.65mm. TIVE	830	เมตร	10.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1/2" EMT.	250	ท่อน	93.00	23,250.00	-	-	23,250.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- WIRE WAY 50x50x2440 mm. 2 มม.	16	เมตร	600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบ TELEPHONE พร้อมทดสอบ	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม				57,890.00		10,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							67,890.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ระบบ COMPUTER NETWORK								
	- SWITCH 24 PORT	4	ชุด	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- 1xUPS 1000VA	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- RACK 19"(9U)	2	ชุด	9,100.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	- SINGLE COMPUTER	48	ชุด	300.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- CAT-6 UTP.CABLE	1,000	เมตร	18.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1/2" EMT.	300	ท่อน	93.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	- WIRE WAY 50x50x2440 mm. 2 มม.	12	เมตร	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบ COMPUTER NETWORK พร้อมทดสอบ	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวม				208,700.00		30,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							238,700.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL รายละเอียดตามแบบ	1	ตู้	43,000.00	43,000.00	3,000.00	3,000.00	46,000.00	
	- ZONES GRAPHIC ANNCUNCIATOR รายละเอียดตามแบบ	1	ตู้	32,200.00	32,200.00	2,000.00	2,000.00	34,200.00	
	- SMOKE DETECTOR	17	ชุด	1,500.00	25,500.00	150.00	2,550.00	28,050.00	
	- HEAT DETECTOR	16	ชุด	1,200.00	19,200.00	150.00	2,400.00	21,600.00	
	- MANUAL STATION	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- FIRE ALARM BELL	5	ชุด	1,827.00	9,135.00	150.00	750.00	9,885.00	
	- RESISTOR OF END	5	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- BEAM DETECTOR	3	ชุด	50,000.00	150,000.00	5,000.00	15,000.00	165,000.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm IEC01	780	เมตร	9.00	7,020.00	7.00	5,460.00	12,480.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm FRC	280	เมตร	48.00	13,440.00	12.00	3,360.00	16,800.00	
	- สายไฟฟ้า 10C.X0.65 sq.mm TPEV	3	เมตร	55.00	165.00	16.00	48.00	213.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT	168	ท่อน	93.00	15,624.00	66.00	11,088.00	26,712.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม				354,284.00		46,656.00		
	รวมเงินหน้านี้							400,940.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- หัวล่อฟ้า(Air terminal) วัสดุเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูยน์กลาง 3/4" ยาว 1 เ	83	ชุด	3,000.00	249,000.00	-	-	249,000.00	
	- บ่อกราวด์คอนกรีต ขนาด 330x330 มม.ลึก 254 มม.								
	Concrete Inspection Pit พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- แท่งหลักดิน ขนาด 5/8" ยาว 3 เมตร (1ชุด)	54	ชุด	1,200.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 ตร.มม.	822	เมตร	320.00	263,040.00	-	-	263,040.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด 1" uPVC.	30	ท่อน	130.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- LIGHTNING COUNTER /WITH ALUMINIUM BOX	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- GROUND OUTLEL POP UP TYPE OR STATIC	5	ชุด	25,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
	รวม				761,740.00		75,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							836,740.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบเครื่องปรับอากาศ โรงจอดอากาศยานฯ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	6	เมตร	84.00	504.00	25.00	150.00	654.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	125	เมตร	105.00	13,125.00	30.00	3,750.00	16,875.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	6	เมตร	167.00	1,002.00	50.00	300.00	1,302.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	25	เมตร	239.00	5,975.00	65.00	1,625.00	7,600.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	100	เมตร	295.00	29,500.00	80.00	8,000.00	37,500.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	262	เมตร	65.00	17,030.00	16.00	4,192.00	21,222.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	1	ท่อน	75.00	75.00	100.00	100.00	175.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	20	ท่อน	89.00	1,780.00	100.00	2,000.00	3,780.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	12	ท่อน	145.00	1,740.00	100.00	1,200.00	2,940.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	3	ท่อน	189.00	567.00	100.00	300.00	867.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC.	5	ท่อน	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	164	เมตร	35.00	5,740.00	14.00	2,296.00	8,036.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	35	เมตร	130.00	4,550.00	50.00	1,750.00	6,300.00	
	- สารทำความเย็น	1	งาน	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000-36,000 BT	6	ชุด	-	-	4,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000-50,000 BT	7	ชุด	-	-	5,500.00	38,500.00	38,500.00	
	- ทามเมอร์ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม				109,838.00		94,663.00		
	รวมเงินหน้านี้							204,501.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายอากาศ โรงจอดอากาศยานฯ								
	- ท่อ PVC. 4"	32	เมตร	138.00	4,416.00	54.00	1,728.00	6,144.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	21	เมตร	275.00	5,775.00	25.00	525.00	6,300.00	
	- หน้ากาก EAG 4"x4"	21	ชุด	110.00	2,310.00	125.00	2,625.00	4,935.00	
	- PIPE HOOD	19	ชุด	600.00	11,400.00	125.00	2,375.00	13,775.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	13	ชุด	2,640.00	34,320.00	650.00	8,450.00	42,770.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 100 CFM.	8	ชุด	3,680.00	29,440.00	650.00	5,200.00	34,640.00	
	- HVLS FAN ขนาด 475,000 CFM.	2	ชุด	109,000.00	218,000.00	-	-	218,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์การติดตั้ง สายไฟและท่อ HVLS FAN ขนาด 475,000 CFM.	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวม				354,161.00		20,903.00		
	รวมเงินหน้านี้							375,064.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานระบบลมอัด โรงจอดอากาศยานฯ</u>								
	- ท่อ GSP.Ø 1"	90	เมตร	182.00	16,380.00	-	-	16,380.00	
	- ท่อ GSP.Ø 1 1/2"	180	เมตร	270.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
	- BALL VALVE Ø 1/2"	20	ชุด	240.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- COUPLING	18	ชุด	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ข้อต่อ และข้องอท่อ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- คอมเพรสเซอร์สกรูปั๊ม (SCREW COMPRESSOR) รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	214,500.00	214,500.00	-	-	214,500.00	
	- ถังลม (VERTICAL AIR TANK) รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	39,300.00	39,300.00	-	-	39,300.00	
	- กรองอากาศ (AIR FILTER) รายละเอียดตามแบบ	2	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- เครื่องทำลมแห้ง (AIR DRYER) รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	32,100.00	32,100.00	-	-	32,100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบลมอัด	1	งาน	-	-	92,000.00	92,000.00	92,000.00	
	รวม				454,080.00		92,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							546,080.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5	งานระบบประปาภายใน โรงจอดอากาศยานฯ								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (CLASS13.5)								
	- Dia 1/2"	105	เมตร	12.00	1,260.00	30.00	3,150.00	4,410.00	
	- Dia 3/4"	35	เมตร	15.00	525.00	30.00	1,050.00	1,575.00	
	- Dia 1"	6	เมตร	23.00	138.00	30.00	180.00	318.00	
	- Dia 1 1/4"	4	เมตร	30.00	120.00	30.00	120.00	240.00	
	PE-LSP (CLASS M)								
	- Dia 2"	12	เมตร	485.00	5,820.00	145.00	1,740.00	7,560.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,180.00	1,180.00	240.00	240.00	1,420.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	790.00	790.00	160.00	160.00	950.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2 "	27	ชุด	220.00	5,940.00	50.00	1,350.00	7,290.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	4	ชุด	180.00	720.00	50.00	200.00	920.00	
	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง								
	- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อัตรการไหลไม่น้อยกว่า 6 ลิตร/นาที ขนาดไม่น้อยกว่า								
	2,100 วัตต์ แรงดันไม่น้อยกว่า 140 บาร์ มีระบบ Auto Stop	3	ชุด	12,850.00	38,550.00	1,300.00	3,900.00	42,450.00	
	รวม				55,443.00		12,170.00		
	รวมเงินหน้านี้							67,613.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	GATE VALVE								
	- Dia 1 1/2''	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	เครื่องกรองน้ำดื่ม								
	เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/ชั่วโมง	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ มาตรฐาน NFC หรือ WQA								
	- ball valve Dia 1/2"	2	ชุด	240.00	480.00	100.00	200.00	680.00	
	AUTOMATIC AIR RELEDSE VALVE & BALL VALVE Dia 1/2''								
	- Dia 1/2''	1	ชุด	3,015.00	3,015.00	301.00	301.00	3,316.00	
	รวม				18,415.00		2,301.00		
	รวมเงินหน้านี้							20,716.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	หมวดงานดับเพลิง								
	PE-LSP (Class M)								
	- Dia 2 1/2''	10	เมตร	660.00	6,600.00	198.00	1,980.00	8,580.00	
	- Dia 4''	42	เมตร	1,090.00	45,780.00	327.00	13,734.00	59,514.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	990.00	990.00	200.00	200.00	1,190.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	660.00	660.00	130.00	130.00	790.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	330.00	330.00	60.00	60.00	390.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	AUTOMATIC AIR RELEDSE VALVE & BALL VALVE Dia 1/2''								
	- Dia 1/2''	1	ชุด	3,015.00	3,015.00	301.00	301.00	3,316.00	
	เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่								
	- ชนิดถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ติดตั้งบนชุดล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า								
	50 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 20B:C	3	ชุด	153,000.00	459,000.00	1,500.00	4,500.00	463,500.00	
	รวม				516,375.00		20,905.00		
	รวมเงินหน้านี้							537,280.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	ตู้เก็บถังดับเพลิง (FEC.)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บถังดับเพลิง (จำนวน 1 ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.7x0.25 ม.	4	ชุด	6,200.00	24,800.00	620.00	2,480.00	27,280.00	
	(ต้องมีขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่กำหนด)								
	เครื่องดับเพลิงมือถือ จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดสารสะอาด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	4	ถัง	14,500.00	58,000.00	1,450.00	5,800.00	63,800.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 1A:10B:C								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า								
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 10 B:C	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	200.00	800.00	34,800.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	5,800.00	5,800.00	1,600.00	1,600.00	7,400.00	
	รวม				122,600.00		10,680.00		
	รวมเงินหน้านี้							133,280.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (ภายในอาคาร) (FHC)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)ประกอบด้วย								
	- ตู้สายสูบน้ำดับเพลิง (แบบติดผนัง) ขนาด 0.80x1.10x0.35 ม.	3	ชุด	7,400.00	22,200.00	740.00	2,220.00	24,420.00	
	(ต้องมีขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ สายส่งน้ำแล้วอุปกรณ์ต่างๆและสะดวก								
	ต่อการใช้งาน) เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง								
	- ตู้สายสูบน้ำดับเพลิง (แบบมีขาตั้งพื้น) ขนาด 0.80x1.10x0.35 ม.	2	ชุด	7,600.00	15,200.00	760.00	1,520.00	16,720.00	
	(ต้องมีขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ สายส่งน้ำแล้วอุปกรณ์ต่างๆและสะดวก								
	ต่อการใช้งาน) เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง								
	- ชุดกงล้อฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบครบชุดพร้อมติดตั้ง	5	ชุด	14,120.00	70,600.00	1,412.00	7,060.00	77,660.00	
	BALL VALVE Dia 1" (จำนวน 1 อัน)								
	สายยางส่งน้ำ ขนาด Dia 25 mm. (Dia 1") ยาว 30 ม.								
	หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำได้ (JET/ SPRAY/SHUT-OFF NOZZLE)								
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Dia 2 1/2"	5	ชุด	8,800.00	44,000.00	880.00	4,400.00	48,400.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้พร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดสารสะอาด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	5	ถัง	14,500.00	72,500.00	1,450.00	7,250.00	79,750.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 1A:10B:C								
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	8,300.00	8,300.00	1,600.00	1,600.00	9,900.00	
	รวม				232,800.00		24,050.00		
	รวมเงินหน้านี้							256,850.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 1 1/2''	83	เมตร	32.00	2,656.00	30.00	2,490.00	5,146.00	
	- Dia 2''	168	เมตร	50.00	8,400.00	40.00	6,720.00	15,120.00	
	- Dia 2 1/2''	24	เมตร	80.00	1,920.00	50.00	1,200.00	3,120.00	
	- Dia 3''	6	เมตร	90.00	540.00	75.00	450.00	990.00	
	- Dia 4''	77	เมตร	144.00	11,088.00	100.00	7,700.00	18,788.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,700.00	3,700.00	740.00	740.00	4,440.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	2,460.00	2,460.00	500.00	500.00	2,960.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,230.00	1,230.00	250.00	250.00	1,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	2	ชุด	300.00	600.00	60.00	120.00	720.00	
	- Dia 2 1/2"	4	ชุด	380.00	1,520.00	76.00	304.00	1,824.00	
	- Dia 3''	2	ชุด	410.00	820.00	82.00	164.00	984.00	
	- Dia 4"	3	ชุด	520.00	1,560.00	82.00	246.00	1,806.00	
	รวม				36,494.00		20,884.00		
	รวมเงินหน้านี้							57,378.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ(ต่อ)								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	16	ชุด	575.00	9,200.00	115.00	1,840.00	11,040.00	
	- Dia 4"	20	ชุด	1,145.00	22,900.00	230.00	4,600.00	27,500.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	16	ชุด	160.00	2,560.00	32.00	512.00	3,072.00	
	- Dia 3"	20	ชุด	680.00	13,600.00	136.00	2,720.00	16,320.00	
	ท่อน้ำฝน								
	PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 4''	116	เมตร	144.00	16,704.00	100.00	11,600.00	28,304.00	
	- Dia 6''	56	เมตร	312.00	17,472.00	200.00	11,200.00	28,672.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	5,130.00	5,130.00	1,030.00	1,030.00	6,160.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	3,420.00	3,420.00	690.00	690.00	4,110.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,710.00	1,710.00	340.00	340.00	2,050.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	ROOF DRAIN	8	ชุด	1,690.00	13,520.00	340.00	2,720.00	16,240.00	
	- Dia 4''	14	ชุด	2,220.00	31,080.00	440.00	6,160.00	37,240.00	
	- Dia 6''								
	VTR								
	- Dia 3''	1	ชุด	438.00	438.00	88.00	88.00	526.00	
	รวม				137,734.00		43,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							181,234.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
6	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ								
	หมวดงาน ประปา								
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 3/4"	39	เมตร	43.00	1,677.00	30.00	1,170.00	2,847.00	
	- Dia 1''	152	เมตร	70.00	10,640.00	30.00	4,560.00	15,200.00	
	- Dia 2''	3	เมตร	206.00	618.00	75.00	225.00	843.00	
	PVC (CLASS13.5)								
	- Dia 3/4"	21	เมตร	15.00	315.00	30.00	630.00	945.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	1,325.00	1,325.00	265.00	265.00	1,590.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	663.00	663.00	133.00	133.00	796.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 3/4"	14	ชุด	225.00	3,150.00	50.00	700.00	3,850.00	
	รวม				20,388.00		8,083.00		
	รวมเงินหน้านี้							28,471.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ (ต่อ)								
	GATE VALVE Dia 3/4" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	8	ชุด	620.00	4,960.00	150.00	1,200.00	6,160.00	
	- SURFACE BOX	8	อัน	240.00	1,920.00	48.00	384.00	2,304.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	8	อัน	250.00	2,000.00	204.00	1,632.00	3,632.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.25x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	8	งาน	650.00	5,200.00	130.00	1,040.00	6,240.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	8	งาน	450.00	3,600.00	90.00	720.00	4,320.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	8	งาน	330.00	2,640.00	520.00	4,160.00	6,800.00	
	GATE VALVE Dia 1" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 1"	1	ชุด	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	240.00	240.00	48.00	48.00	288.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	1	อัน	250.00	250.00	204.00	204.00	454.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.25x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	370.00	370.00	70.00	70.00	440.00	
	รวม				23,140.00		9,878.00		
	รวมเงินหน้านี้							33,018.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	GATE VALVE Dia 2" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 2"	1	ชุด	1,880.00	1,880.00	400.00	400.00	2,280.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	240.00	240.00	48.00	48.00	288.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	1	อัน	250.00	250.00	204.00	204.00	454.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.25x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	520.00	520.00	100.00	100.00	620.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปา)	33	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,696.00	3,696.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปา)	26	ลบ.ม.	692.00	17,992.00	104.00	2,704.00	20,696.00	
	รวม				21,982.00		7,372.00		
	รวมเงินหน้านี้							29,354.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	หมวดงานดับเพลิง								
	PE-LSP (CLASS M)								
	- Dia 4"	6	เมตร	1,088.00	6,528.00	330.00	1,980.00	8,508.00	
	PB (SDR 11)								
	- Dia 2"	71	เมตร	260.00	18,460.00	75.00	5,325.00	23,785.00	
	- Dia 2 1/2"	3	เมตร	452.00	1,356.00	100.00	300.00	1,656.00	
	- Dia 4"	6	เมตร	1,010.00	6,060.00	150.00	900.00	6,960.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	4,800.00	4,800.00	940.00	940.00	5,740.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	3,200.00	3,200.00	620.00	620.00	3,820.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,600.00	1,600.00	320.00	320.00	1,920.00	
	รวม				42,004.00		10,385.00		
	รวมเงินหน้านี้							52,389.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE Dia 2 1/2" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- SURFACE BOX	2	อัน	240.00	480.00	48.00	96.00	576.00	
	- หลอดกันดิน	2	อัน	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.25x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	650.00	1,300.00	130.00	260.00	1,560.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	450.00	900.00	90.00	180.00	1,080.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
	GATE VALVE Dia 4" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 4"	1	ชุด	16,120.00	16,120.00	800.00	800.00	16,920.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	240.00	240.00	48.00	48.00	288.00	
	- หลอดกันดิน	1	อัน	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.25x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,700.00	2,700.00	400.00	400.00	3,100.00	
	รวม				36,110.00		3,554.00		
	รวมเงินหน้านี้							39,664.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาบริเวณรอบ โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	AUTOMATIC AIR RELEDSE VALVE & BALL VALVE Dia 3/4"								
	- Dia 3/4"	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	320.00	640.00	7,040.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ดับเพลิง)	66	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,392.00	7,392.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ดับเพลิง)	10	ลบ.ม.	692.00	6,920.00	104.00	1,040.00	7,960.00	
	รวม				13,320.00		9,072.00		
	รวมเงินหน้านี้							22,392.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 1 1/2''	5	เมตร	32.00	160.00	30.00	150.00	310.00	
	- Dia 2''	24	เมตร	50.00	1,200.00	40.00	960.00	2,160.00	
	- Dia 2 1/2''	10	เมตร	80.00	800.00	50.00	500.00	1,300.00	
	- Dia 4''	86	เมตร	144.00	12,384.00	100.00	8,600.00	20,984.00	
	- Dia 6''	27	เมตร	312.00	8,424.00	200.00	5,400.00	13,824.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,450.00	3,450.00	690.00	690.00	4,140.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	2,300.00	2,300.00	460.00	460.00	2,760.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,150.00	1,150.00	230.00	230.00	1,380.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ชุด	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- Dia 4"	1	ชุด	410.00	410.00	82.00	82.00	492.00	
	- Dia 6"	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 4"	2	ชุด	1,145.00	2,290.00	230.00	460.00	2,750.00	
	รวม				34,068.00		17,832.00		
	รวมเงินหน้านี้							51,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	P-TRAP								
	- Dia 3"	2	ชุด	680.00	1,360.00	136.00	272.00	1,632.00	
	TRAP Dia 4" & 2 FCO Dia 4"	1	ชุด	2,320.00	2,320.00	460.00	460.00	2,780.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	29	ชุด	2,150.00	62,350.00	800.00	23,200.00	85,550.00	
	- Dia 6"	16	ชุด	3,900.00	62,400.00	1,200.00	19,200.00	81,600.00	
	ท่อน้ำฝน								
	PVC (CLASS 8.5)								
	- Dia 4''	32	เมตร	144.00	4,608.00	100.00	3,200.00	7,808.00	
	- Dia 6''	56	เมตร	312.00	17,472.00	200.00	11,200.00	28,672.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,300.00	3,300.00	660.00	660.00	3,960.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,100.00	1,100.00	220.00	220.00	1,320.00	
	รวม				157,110.00		58,852.00		
	รวมเงินหน้านี้							215,962.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	ถังบำบัด (WWT)(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส ชนิดถังเกรอะกรองไร้อากาศ ขนาดไม่	1	ถัง	170,000.00	170,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	
	น้อยกว่า 15 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ)								
	ฐานรองรับถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (รายละเอียดตามแบบ)								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	120	ลบ.ม.	-	-	112.00	13,440.00	13,440.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	48	ตร.ม.	200.00	9,600.00	139.00	6,672.00	16,272.00	
	- ตะปู	13	กก.	51.00	663.00	-	-	663.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม HP 0.15x6.00 m. พร้อมค่าต่อหัวเสาเข็ม	16	ต้น	660.00	10,560.00	100.00	1,600.00	12,160.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	3	ลบ.ม.	2,460.00	7,380.00	426.00	1,278.00	8,658.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	17	ลบ.ม.	2,580.00	43,860.00	419.00	7,123.00	50,983.00	
	รวม				242,063.00		47,113.00		
	รวมเงินหน้านี้							289,176.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.04	ตัน	27,533.00	1,101.32	4,400.00	176.00	1,277.32	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	1.50	ตัน	22,533.00	33,799.50	3,600.00	5,400.00	39,199.50	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.70	ตัน	24,333.00	17,033.10	3,600.00	2,520.00	19,553.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	68	กก.	47.00	3,196.00	-	-	3,196.00	
	ถังดักไขมัน (GT) (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังดักไขมัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	1	ถัง	6,600.00	6,600.00	660.00	660.00	7,260.00	
	- ฐาน รองรับ ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x1.0x0.1 ม. เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15	1	งาน	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	1,900.00	
	ท่อ ค.ส.ล.								
	ชั้น 3								
	- Dia 0.30 m.	147	ท่อน	326.00	47,922.00	65.00	9,555.00	57,477.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	9,500.00	9,500.00	950.00	950.00	10,450.00	
	รางระบายน้ำ								
	- รางรูปตัววี ค.ส.ล.	47	เมตร	500.00	23,500.00	80.00	3,760.00	27,260.00	
	รวม				144,351.92		23,221.00		
	รวมเงินหน้านี้							167,572.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลรอบอาคาร โรงจอดอากาศยานฯ (ต่อ)								
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	1	บ่อ	2,420.00	2,420.00	240.00	240.00	2,660.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กมีช่องรับน้ำด้านข้าง								
	- MH 2	18	บ่อ	4,730.00	85,140.00	470.00	8,460.00	93,600.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- MH 2	2	บ่อ	3,960.00	7,920.00	390.00	780.00	8,700.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล. รูปรางวี พร้อมช่องระบายน้ำจำนวน 6 ช่อง								
	- MH 2	7	บ่อ	4,180.00	29,260.00	420.00	2,940.00	32,200.00	
	- MH 3	1	บ่อ	5,510.00	5,510.00	550.00	550.00	6,060.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ระบายน้ำ)	110	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,320.00	12,320.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ระบายน้ำ)	30	ลบ.ม.	692.00	20,760.00	104.00	3,120.00	23,880.00	
	รวม				151,010.00		28,410.00		
	รวมเงินหน้านี้							179,420.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
7	งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	5	ลบ.ม.	-	-	112.00	560.00	560.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	50	ตร.ม.	200.00	10,000.00	139.00	6,950.00	16,950.00	
	- ตะปู	13	กก.	51.00	663.00	-	-	663.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม SQ-0.22x0.22 m. L-10.00 m. Safe Load 12 tons/pile	12	ต้น	3,695.00	44,340.00	1,021.00	12,252.00	56,592.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม SQ PILE-0.22x0.22 m.	12	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	1	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	426.00	426.00	2,826.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	11	ลบ.ม.	2,580.00	28,380.00	519.00	5,709.00	34,089.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.02	ตัน	27,223.00	544.46	4,400.00	88.00	632.46	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.45	ตัน	23,723.00	10,675.35	4,400.00	1,980.00	12,655.35	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.17	ตัน	22,533.00	3,830.61	3,600.00	612.00	4,442.61	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.18	ตัน	24,333.00	4,379.94	3,600.00	648.00	5,027.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	47.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
	- ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	692.00	1,384.00	104.00	208.00	1,592.00	
	รวม				107,772.36		31,833.00		
	รวมเงินหน้านี้							139,605.36	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ (ต่อ)								
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 m. SUPPER IMPOSED								
	SERVICE LOAD 200 KG/M2	14	ตร.ม.	300.00	4,200.00	25.00	350.00	4,550.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	33	ตร.ม.	25.00	825.00	5.00	165.00	990.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m.#	6	ตร.ม.	35.00	210.00	5.00	30.00	240.00	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF-200x150x6x9 mm. (30.60 kg/m.)	1,101.60	กก.	37.00	40,759.20	-	-	40,759.20	
	- เหล็ก WF-200x100x5.5x8 mm. (21.30 kg/m.)	255.6	กก.	37.00	9,457.20	-	-	9,457.20	
	- เหล็ก Channel-75x40x5x7 mm.	41.52	กก.	37.00	1,536.24	-	-	1,536.24	
	- เหล็ก C-150x50x20x2.30 mm.	565.44	กก.	37.00	20,921.28	-	-	20,921.28	
	- เหล็ก SHS-100x100x3.20 mm.	456.96	กก.	37.00	16,907.52	-	-	16,907.52	
	- เหล็ก RHS-100x50x3.20 mm.	294.42	กก.	37.00	10,893.54	-	-	10,893.54	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.20 mm.	693	กก.	37.00	25,641.00	-	-	25,641.00	
	- PL-100x10 mm.	345.4	กก.	37.00	12,779.80	-	-	12,779.80	
	- Sfn.PL. 10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	140	กก.	80.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- PL. 200x200x10 mm. (พร้อมตัดและเจาะรูตามแบบ)	38	กก.	80.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	3,931.94	กก.	-	-	12.00	47,183.28	47,183.28	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	210	ตร.ม.	115.00	24,150.00	35.00	7,350.00	31,500.00	
	รวม				182,520.78		55,078.28		
	รวมเงินหน้านี้							237,599.06	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
8	งานสถาปัตยกรรม อาคารพักเจ้าหน้าที่								
	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสี ไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	122	ตร.ม.	430.00	52,460.00	70.00	8,540.00	61,000.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีฟอล์ย 2 ด้าน ความหนารวมไม่น้อยกว่า 25 มม	122	ตร.ม.	165.00	20,130.00	25.00	3,050.00	23,180.00	
	- ติดตั้งลวดตะแกรง (wire mesh) ชุบกัลวาไนซ์ เบอร์ 18 ขนาดช่องตะแกรง								
	ไม่เกิน 25x25 มม.	122	ตร.ม.	90.00	10,980.00	5.00	610.00	11,590.00	
	- FLASHING METAL SHEET เคลือบสี	32	ม.	220.00	7,040.00	50.00	1,600.00	8,640.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 6" และ 8" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ทาสี	50	ม.		-	73.00	3,650.00	3,650.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	13	ตร.ม.	305.00	3,965.00	75.00	975.00	4,940.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังก	11	ตร.ม.	335.00	3,685.00	75.00	825.00	4,510.00	
C3	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" ความหนาไม่น้อยว่า 8 มม.								
	ตีเว้นร่อง 5 มม. ภายในติดตาข่ายไนล่อนกันแมลงสีดำ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	68	ตร.ม.	350.00	23,800.00	75.00	5,100.00	28,900.00	
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	82	ตร.ม.	250.00	20,500.00	56.00	4,592.00	25,092.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	156	ตร.ม.	90.00	14,040.00	87.00	13,572.00	27,612.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ซม.	6	ตร.ม.	350.00	2,100.00	166.00	996.00	3,096.00	
	- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี	58	ตร.ม.	430.00	24,940.00	70.00	4,060.00	29,000.00	
	- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี โครงเคร่าเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.	53	ตร.ม.	780.00	41,340.00	120.00	6,360.00	47,700.00	
	- ผนังแผ่นบานเกล็ด LOUVER เหล็กรีดลอน เคลือบสี ขนาด 5 เกล็ดต่อเมตร								
	โครงเคร่าเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม.	6	ตร.ม.	930.00	5,580.00	300.00	1,800.00	7,380.00	
	รวม				230,560.00		55,730.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							286,290.00	
	งานสถาปัตยกรรม อาคารพักเจ้าหน้าที่ (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว (ต่อ)								
	- ราวกันตกเหล็ก รายละเอียดตามแบบ	8	ม.	2,000.00	16,000.00	200.00	1,600.00	17,600.00	
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
F1	- ปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 24"x24"	13	ตร.ม.	450.00	5,850.00	222.00	2,886.00	8,736.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC สูง 3"	14	ม.	80.00	1,120.00	40.00	560.00	1,680.00	
F2	- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	11	ตร.ม.	350.00	3,850.00	158.00	1,738.00	5,588.00	
F3	- พื้นขัดมัน	37	ตร.ม.	175.00	6,475.00	87.00	3,219.00	9,694.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	800.00	800.00	6,200.00	
	- D2	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	800.00	800.00	5,100.00	
	- D3	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00	
	- D4	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,600.00	1,600.00	16,600.00	
	- W1	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	420.00	840.00	9,240.00	
	- W2	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	รวม				81,395.00		16,243.00		
	รวมเงินหน้านี้							97,638.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม อาคารพักเจ้าหน้าที่ (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	450.00	450.00	5,650.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1	ชุด	4,635.00	4,635.00	450.00	450.00	5,085.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	1	ชุด	849.00	849.00	70.00	70.00	919.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	1,281.00	1,281.00	70.00	70.00	1,351.00	
	- กระจกเงาเจียปลี ขนาด 0.60x0.80 ซม..	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	1	ชุด	325.00	325.00	120.00	120.00	445.00	
	- ตะขอแขวนผ้า สแตนเลส	2	ชุด	320.00	640.00	70.00	140.00	780.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. Top กรุกระเบื้อง กว้าง 0.40 ม.	1.50	ม.	2,000.00	3,000.00	500.00	750.00	3,750.00	
	งานทาสี								
	- สีอะคลีริค	52	ตร.ม.	55.00	2,860.00	30.00	1,560.00	4,420.00	
	รวม				27,290.00		4,660.00		
	รวมเงินหน้านี้							31,950.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
12	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล								
	งานรื้อ-ถอน								
	- โรงเก็บอากาศยานปีกหมุนชั่วคราว รายละเอียดตามแบบ	396	ตร.ม.	-	-	200.00	79,200.00	79,200.00	
	- ลานคอนกรีต	3,600	ตร.ม.	-	-	120.00	432,000.00	432,000.00	
	ฐาน ค.ส.ล.รองรับอุปกรณ์ SATCOM HUB (หมายเลข4)								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	112	ตร.ม.	-	-	25.00	2,800.00	2,800.00	
	- งานดินถม	54	ลบ.ม.	250.00	13,500.00	35.00	1,890.00	15,390.00	
	- เสาเข็ม I 0.15x0.15x5.00 m.	27	ต้น	550.00	14,850.00	140.00	3,780.00	18,630.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม I 0.15x0.15	27	ต้น	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	10	ลบ.ม.	2,580.00	25,800.00	327.00	3,270.00	29,070.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	7	ตร.ม.	200.00	1,400.00	139.00	973.00	2,373.00	
	- WIRE MESH ø 6 mm. @ 0.15 m.	90	ตร.ม.	35.00	3,150.00	5.00	450.00	3,600.00	
	ฐาน ค.ส.ล.รองรับอุปกรณ์ GDT (หมายเลข5)								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	688	ตร.ม.	-	-	25.00	17,200.00	17,200.00	
	- งานดินถม	440	ลบ.ม.	250.00	110,000.00	35.00	15,400.00	125,400.00	
	- เสาเข็ม I 0.15x0.15x5.00 m.	235	ต้น	550.00	129,250.00	140.00	32,900.00	162,150.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม I 0.15x0.15	235	ต้น	-	-	100.00	23,500.00	23,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	96	ลบ.ม.	2,580.00	247,680.00	327.00	31,392.00	279,072.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	24	ตร.ม.	200.00	4,800.00	139.00	3,336.00	8,136.00	
	- WIRE MESH ø 6 mm. @ 0.15 m.	908	ตร.ม.	35.00	31,780.00	5.00	4,540.00	36,320.00	
	รวม				582,210.00		655,331.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,237,541.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล (ต่อ)								
	ฐาน ค.ส.ล.รองรับอุปกรณ์ OPATS CORA sensor (หมายเลข6)								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	64	ตร.ม.	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00	
	- งานดินถม	52	ลบ.ม.	250.00	13,000.00	35.00	1,820.00	14,820.00	
	- เสาเข็ม I 0.15x0.15x5.00 m.	9	ต้น	550.00	4,950.00	140.00	1,260.00	6,210.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม I 0.15x0.15	9	ต้น	-	-	100.00	900.00	900.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	4	ลบ.ม.	2,580.00	10,320.00	327.00	1,308.00	11,628.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	200.00	800.00	139.00	556.00	1,356.00	
	- WIRE MESH ø 6 mm. @ 0.15 m.	32	ตร.ม.	35.00	1,120.00	5.00	160.00	1,280.00	
	ฐาน ค.ส.ล.รองรับอุปกรณ์ Varification/Calibration Reflector (หมายเลข7) จำนวน 2 ฐาน								
	- งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืช	72	ตร.ม.	-	-	25.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานดินถม	58	ลบ.ม.	250.00	14,500.00	35.00	2,030.00	16,530.00	
	- เสาเข็ม I 0.15x0.15x5.00 m.	8	ต้น	550.00	4,400.00	140.00	1,120.00	5,520.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม I 0.15x0.15	8	ต้น	-	-	100.00	800.00	800.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	2	ลบ.ม.	2,580.00	5,160.00	327.00	654.00	5,814.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2	ตร.ม.	200.00	400.00	139.00	278.00	678.00	
	- WIRE MESH ø 6 mm. @ 0.15 m.	16	ตร.ม.	35.00	560.00	5.00	80.00	640.00	
	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง	155	ลบ.ม.	350.00	54,250.00	-	-	54,250.00	
	- บดอัดแน่น ดินลูกรัง	480	ตร.ม.	-	-	20.00	9,600.00	9,600.00	
	รวม				109,460.00		23,966.00		
	รวมเงินหน้านี้							133,426.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล (ต่อ)								
	STARTING POINT (หมายเลข8)								
	- ทาสีชนิดเทอร์โมพลาสติก	77	ตร.ม.	350.00	26,950.00	55.00	4,235.00	31,185.00	
	งานถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 800 ตร.ม. (หมายเลข 9)								
	- ขุดลอกผิวเดิม	800	ตร.ม.	-	-	25.00	20,000.00	20,000.00	
	- หินคลุก	180	ลบ.ม.	304.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	- บดอัดแน่น หินคลุก	800	ตร.ม.	-	-	20.00	16,000.00	16,000.00	
	- ทรายปรับระดับ บดอัดแน่น	56	ลบ.ม.	692.00	38,752.00	104.00	5,824.00	44,576.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	126	ลบ.ม.	2,580.00	325,080.00	327.00	41,202.00	366,282.00	
	- WIRE MESH ø 4 mm. @ 0.20 m.	800	ตร.ม.	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
	- DOWEL BAR เหล็ก ø 12 mm. @0.30m. L=0.50 m	945	ท่อน	35.00	33,075.00	-	-	33,075.00	
	- ปูแผ่นพลาสติก	340	ตร.ม.	15.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	- หยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลส์ผสมทราย	284	ม.	35.00	9,940.00	-	-	9,940.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. และขอบคันหิน								
	- พื้นขัดหยาบ ตีเส้นตาราง ขนาด 40x40 ซม.	242	ตร.ม.	350.00	84,700.00	55.00	13,310.00	98,010.00	
	- ขอบคันหิน ขนาด 15x30x100 ซม.	140	ม.	180.00	25,200.00	50.00	7,000.00	32,200.00	
	- ทรายปรับระดับ บดอัดแน่น	16	ลบ.ม.	692.00	11,072.00	104.00	1,664.00	12,736.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	26	ลบ.ม.	2,580.00	67,080.00	327.00	8,502.00	75,582.00	
	- WIRE MESH ø 4 mm. @ 0.20 m.	800	ตร.ม.	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
	รวม				721,669.00		125,737.00		
	รวมเงินหน้านี้							847,406.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
13	<u>งานระบบไฟฟ้าภายนอก</u>								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร.ขนาด 12.20m	4	ต้น	7,900.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	- คอนสปั่น STEEL	20	ชุด	2,975.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
	- เหล็กประกับไม้คอน	40	ชุด	100.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคล้มป์	6	ชุด	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- เบลแคล้มป์	6	ชุด	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- LINE POST INSULATOR	21	ชุด	1,080.00	22,680.00	-	-	22,680.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	72	ชุด	980.00	70,560.00	-	-	70,560.00	
	- TR. 400kVA. 33kV.-400/230V.AC. 3Ph. 4Wire 50Hz. OIL-IMMERSED TYPE								
	ON PLATFROM TRANSFORMER	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				617,590.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							617,590.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ OMDB								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 700A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 700AT. 3P. MCCB IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 2 ชุด	1	ชุด	112,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 700/5A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม				114,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							114,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ SDB								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 100A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR & CU.BUSBAR FN/HG 50A.								
	- 100AT. 3P. MCCB IC ≥25kA. 1 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB IC ≥18kA. 1 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB IC ≥18kA. 2 ชุด								
	- 40AT. 2P. MCCB IC ≥30kA. 1 ชุด								
	- 30AT. 2P. MCCB IC ≥30kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	194,000.00	194,000.00	-	-	194,000.00	
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด								
	- DIGITAL POWER METTER (DMD) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- MTS. 100AT. 4Pole 2 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ตู้ MCCB PANEL No.2								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 25A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 25AT. 3P. ELCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	รวม				210,300.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							210,300.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ DB								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 50A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 50AT. 3P. ELCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	1	ชุด	102,700.00	102,700.00	-	-	102,700.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DMD) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) 3P+N+G 63A 400V.AC. 1 ชุด								
	- Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 1 ชุด								
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ DB.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ตู้ PFP								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 100A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 100AT. 3P. ELCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	รวม				121,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							121,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ตู้ PP No.4								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 70A.415/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 63AT. 3P. ELCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด	1	ชุด	106,000.00	106,000.00	-	-	106,000.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 3P+N+G 63A 400V.AC. 2 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 2P+G 16A 230V.AC. 2 ชุด								
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ PP No.4	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ตู้ PP No.5 - No.7								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 30A.415/230 V.AC. 1ø 2W.								
	- 30AT. 2P. ELCB IC ≥30kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 1 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSES 1 ชุด	3	ชุด	66,800.00	200,400.00	-	-	200,400.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- Plug (Female) & Plug (male) 2P+G 16A 230V.AC. 2 ชุด								
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ PP No.5 - No.7	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวม				320,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							320,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC01	120	เมตร	40.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC01	500	เมตร	97.00	48,500.00	-	-	48,500.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	170	เมตร	28.00	4,760.00	-	-	4,760.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	200	เมตร	49.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	800	เมตร	153.00	122,400.00	-	-	122,400.00	
	- สายไฟฟ้า 185 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	754	เมตร	794.00	598,676.00	-	-	598,676.00	
	- สายไฟฟ้า 300 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	215	เมตร	1,314.00	282,510.00	-	-	282,510.00	
	- สายไฟฟ้า 3x6 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	30	เมตร	110.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- สายไฟฟ้า 3x10 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	10	เมตร	148.00	1,480.00	-	-	1,480.00	
	- สายไฟฟ้า 3x16 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	350	เมตร	227.00	79,450.00	-	-	79,450.00	
	- สายไฟฟ้า 3x35 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	200	เมตร	486.00	97,200.00	-	-	97,200.00	
	- สายไฟฟ้า 4x16,1-10 Sq.mm. NYY-GRD.	120	เมตร	639.00	76,680.00	-	-	76,680.00	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. SAC 35 kV.	660	เมตร	185.00	122,100.00	-	-	122,100.00	
	- PREFORMED 70 Sq.mm.	18	ชุด	172.00	3,096.00	-	-	3,096.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	200	เมตร	22.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- BAYONET 65X65X6X2250 mm.	8	ชุด	1,344.00	10,752.00	-	-	10,752.00	
	รวม				1,469,904.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,469,904.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC	8	ท่อน	457.00	3,656.00	-	-	3,656.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2" IMC	40	ท่อน	561.00	22,440.00	-	-	22,440.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	50	ท่อน	767.00	38,350.00	-	-	38,350.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 4" IMC	21	ท่อน	1,392.00	29,232.00	-	-	29,232.00	
	- ท่อ Ø 25 mm. HDPE	55	เมตร	16.00	880.00	-	-	880.00	
	- ท่อ Ø 32 mm. HDPE	165	เมตร	22.00	3,630.00	-	-	3,630.00	
	- ท่อ Ø 40 mm. HDPE	90	เมตร	34.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	- ท่อ Ø 50 mm. HDPE	4	เมตร	53.00	212.00	-	-	212.00	
	- ท่อ Ø 75 mm. HDPE	14	เมตร	116.00	1,624.00	-	-	1,624.00	
	- ท่อ Ø 90 mm. HDPE	21	เมตร	166.00	3,486.00	-	-	3,486.00	
	- ท่อ Ø 110 mm. HDPE	200	เมตร	248.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 4" IMC	4	ชุด	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- CABLE TRAY 100x100x3000mm. HDG. หนา 2 mm.	3	ท่อน	2,445.00	7,335.00	-	-	7,335.00	
	- CABLE TRAY 100x400x3000mm. HDG. หนา 2 mm.	3	ท่อน	4,210.00	12,630.00	-	-	12,630.00	
	- CABLE TRAY 100x600x3000mm. HDG. หนา 2 mm.	2	ท่อน	5,380.00	10,760.00	-	-	10,760.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	16	ชุด	2,500.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- 3x3 Duct Bank (รายละเอียดตามแบบ)	10	เมตร	8,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- HAND HOLE TYPE C1 (ฝาเหล็ก)	5	ชุด	110,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S (ฝาปูน)	14	ชุด	6,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	รวม				942,815.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							942,815.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	400	เมตร	400.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	12	เมตร	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ค่าแรงรื้อถอน และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
	รวม				274,400.00		190,000.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							464,400.00	
	งานระบบสื่อสารภายนอก								
	- ตู้ OUTDOOR TYPE TELEPHONE CABINET : OTC	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ตู้ Communication Cabinet : CC	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ฐาน คสล.สำหรับตู้ CC.No. 1- CC.No. 4	4	ฐาน	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- สาย 100 PAIR AP-FSF	30	เมตร	445.00	13,350.00	-	-	13,350.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3" IMC	8	ท่อน	1,055.00	8,440.00	-	-	8,440.00	
	- ท่อ Ø 90 mm HDPE	370	เมตร	166.00	61,420.00	-	-	61,420.00	
	- WIRE WAY 50 x 100 x 2440 มม.2 มม.	110	ท่อน	600.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S (ฝาเหล็ก)	14	ชุด	6,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	330	เมตร	400.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงระบบสื่อสารภายนอก	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวม				444,210.00		30,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							474,210.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
14	งานระบบประปาภายนอกอาคาร								
	หมวดงาน ประปา								
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 1 1/2"	130	เมตร	143.00	18,590.00	50.00	6,500.00	25,090.00	
	- Dia 2''	8	เมตร	206.00	1,648.00	75.00	600.00	2,248.00	
	HDPE (PE 100,PN 10)								
	- Dia 110 mm.	70	เมตร	344.00	24,080.00	120.00	8,400.00	32,480.00	
	SLEEVE (GSP)								
	- Dia 4"	7	เมตร	454.00	3,178.00	200.00	1,400.00	4,578.00	
	- Dia 6"	19	เมตร	733.00	13,927.00	330.00	6,270.00	20,197.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,100.00	6,100.00	1,200.00	1,200.00	7,300.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
	รวม				69,523.00		24,770.00		
	รวมเงินหน้านี้							94,293.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	มาตรวัดน้ำประปา (Dia 1 1/2")(1 ชุด)								
	- PE-LSP Dia 1 1/2"	3	เมตร	381.00	1,143.00	38.00	114.00	1,257.00	
	- WATER METER Dia 1 1/2"	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- STRAINER Dia 1 1/2"	1	ชุด	2,395.00	2,395.00	300.00	300.00	2,695.00	
	- NIPPLE Dia 1 1/2"	2	อัน	113.00	226.00	11.00	22.00	248.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning พร้อมฐาน ค.ส.ล.	1	งาน	3,055.00	3,055.00	917.00	917.00	3,972.00	
	มาตรวัดน้ำประปา (Dia 2")(1 ชุด)								
	- PE-LSP Dia 2"	3	เมตร	485.00	1,455.00	49.00	147.00	1,602.00	
	- WATER METER Dia 2"	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	400.00	400.00	6,900.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- STRAINER Dia 2"	1	ชุด	3,670.00	3,670.00	400.00	400.00	4,070.00	
	- NIPPLE Dia 2"	2	อัน	151.00	302.00	15.00	30.00	332.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning พร้อมฐาน ค.ส.ล.	1	งาน	2,485.00	2,485.00	746.00	746.00	3,231.00	
	รวม				32,291.00		4,776.00		
	รวมเงินหน้านี้							37,067.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE Dia 1 1/2" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	240.00	240.00	48.00	48.00	288.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	1	อัน	250.00	250.00	204.00	204.00	454.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25x0.25x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	460.00	460.00	90.00	90.00	550.00	
	บ่อ VALVE BOX 1 (รายละเอียดตามแบบ)								
	- บ่อ VALVE	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	250.00	250.00	2,950.00	
	- ท่อ PE-LSP Dia 2"	2	เมตร	485.00	970.00	145.00	290.00	1,260.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1	ชุด	2,760.00	2,760.00	400.00	400.00	3,160.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,115.00	1,115.00	120.00	120.00	1,235.00	
	รวม				15,695.00		2,722.00		
	รวมเงินหน้านี้							18,417.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	บ่อ VALVE BOX 2 (รายละเอียดตามแบบ)								
	- บ่อ VALVE	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	325.00	325.00	3,575.00	
	- ท่อ PE-LSP Dia 2"	3	เมตร	485.00	1,455.00	145.00	435.00	1,890.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	3	ชุด	2,320.00	6,960.00	400.00	1,200.00	8,160.00	
	- MODULATING FLOAT VALE Dia 2"	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,600.00	3,600.00	360.00	360.00	3,960.00	
	บ่อ VALVE BOX 3 (รายละเอียดตามแบบ)								
	- บ่อ VALVE	1	ชุด	3,850.00	3,850.00	385.00	385.00	4,235.00	
	- ท่อ PE-LSP Dia 4"	3	เมตร	1,088.00	3,264.00	330.00	990.00	4,254.00	
	- GATE VALVE Dia 4"	3	ชุด	16,120.00	48,360.00	800.00	2,400.00	50,760.00	
	- MODULATING FLOAT VALE Dia 4"	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	4,900.00	4,900.00	53,900.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	10,500.00	10,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	
	รวม				155,239.00		14,495.00		
	รวมเงินหน้านี้							169,734.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.	2	ถัง	23,500.00	47,000.00	2,350.00	4,700.00	51,700.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0x6.0x0.15 ม.	1	งาน	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.2 m. 2 ชั้น								
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ								
	- PE-LSP Dia 2''	8	เมตร	485.00	3,880.00	145.00	1,160.00	5,040.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	4	ชุด	2,320.00	9,280.00	400.00	1,600.00	10,880.00	
	- FLANGE Dia 2''	4	ชุด	284.00	1,136.00	90.00	360.00	1,496.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,400.00	1,400.00	286.00	286.00	1,686.00	
	งานโรงสูบน้ำ (รายละเอียดตามแบบและรายการประกอบแบบ)								
	- โรงสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00x2.50 m.	1	งาน	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	รวม				102,696.00		12,106.00		
	รวมเงินหน้านี้							114,802.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (รายละเอียดตามแบบ)								
	(PACKAGED BOOSTER PUMP) จำนวน 2 เครื่อง	1	ชุด	165,000.00	165,000.00	16,500.00	16,500.00	181,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำ END SUCTION CLOSE COUPED CENTRIFUGAL PUMPS								
	จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 12.5 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง								
	(TDH) 25 ม.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ (KW)								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 55,Insulation Class:F,								
	3 Phase,50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC								
	ถังอัดแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นชนิดกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 54 หรือ 55 และระบบป้องกันของตู้								
	การทำงาน ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง โดยสามารถสลับกันทำงาน								
	ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ ควบคุมการเดินเครื่อง และ								
	หยุดเครื่องด้วย PRESSURE SWITCH และควบคุมโดยบังคับด้วยมือได้								
	รวม				165,000.00		16,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							181,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน								
	- PE-LSP Dia 2''	7	เมตร	485.00	3,395.00	145.00	1,015.00	4,410.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2''	2	ชุด	1,755.00	3,510.00	300.00	600.00	4,110.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	5	ชุด	2,320.00	11,600.00	400.00	2,000.00	13,600.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 2''	3	ชุด	3,250.00	9,750.00	400.00	1,200.00	10,950.00	
	- STRAINER Dia 2''	2	ชุด	3,670.00	7,340.00	400.00	800.00	8,140.00	
	- FLANGE Dia 2''	1	ชุด	284.00	284.00	90.00	90.00	374.00	
	- REDUCING VALVE Dia 2''	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	2,800.00	2,800.00	30,800.00	
	- PRESSURE RELIEF VALVE Dia 4''	1	ชุด	52,100.00	52,100.00	5,200.00	5,200.00	57,300.00	
	- VACUUM GAUGE หน้าปัด Dia 4''	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	225.00	450.00	4,950.00	
	- แท่น ค.ส.ล.รองรับท่อขนาด 0.4x0.4x0.15 ม. เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	600.00	600.00	120.00	120.00	720.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	6,200.00	6,200.00	620.00	620.00	6,820.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนประปาเดิม	3	งาน	1,000.00	3,000.00	100.00	300.00	3,300.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปา)	60	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,720.00	6,720.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปา)	34	ลบ.ม.	692.00	23,528.00	104.00	3,536.00	27,064.00	
	รวม				156,727.00		26,051.00		
	รวมเงินหน้านี้							182,778.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	หมวดงานดับเพลิง								
	HDPE (PE 100,PN 12.5)								
	- Dia 110 mm.	170	เมตร	416.00	70,720.00	120.00	20,400.00	91,120.00	
	- Dia 160 mm.	192	เมตร	876.00	168,192.00	250.00	48,000.00	216,192.00	
	SLEEVE (GSP)								
	- Dia 6"	18	เมตร	733.00	13,194.00	330.00	5,940.00	19,134.00	
	- Dia 8"	48	เมตร	830.00	39,840.00	330.00	15,840.00	55,680.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	32,000.00	32,000.00	3,200.00	3,200.00	35,200.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLANGE								
	- Dia 4''	2	ชุด	454.00	908.00	91.00	182.00	1,090.00	
	- Dia 6''	1	ชุด	795.00	795.00	160.00	160.00	955.00	
	รวม				336,649.00		94,822.00		
	รวมเงินหน้านี้							431,471.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	บ่อ VALVE BOX 4 (รายละเอียดตามแบบ)								
	- บ่อ VALVE	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	- OS & Y GATE VALVE Dia 4''	2	ชุด	11,450.00	22,900.00	1,145.00	2,290.00	25,190.00	
	- CHECK VALVE Dia 4''	1	ชุด	12,520.00	12,520.00	800.00	800.00	13,320.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	รวม				42,920.00		3,990.00		
	รวมเงินหน้านี้							46,910.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) (ภายนอกอาคาร) รายละเอียดตามแบบ ประกอบด้วย								
	- FIRE HYDRANT Dia 4"x2 1/2"x2 1/2" มาตรฐาน UL/FM	7	ชุด	4,990.00	34,930.00	1,000.00	7,000.00	41,930.00	
	- ANGLE HOSE VALVE Dia 2 1/2'' มาตรฐาน UL/FM	7	ชุด	5,800.00	40,600.00	1,000.00	7,000.00	47,600.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ฝาปิดและโซ่คล้อง จำนวน 2 ชุด								
	- PE-LSP Dia 4'' จุดละประมาณ 1.50 ม.	7	ชุด	1,090.00	7,630.00	327.00	2,289.00	9,919.00	
	- ท่อ GSP Dia 2 1/2" ฝังใน ค.ส.ล. 0.12 ม. กรอกคอนกรีตเต็มท่อ	7	งาน	1,050.00	7,350.00	200.00	1,400.00	8,750.00	
	พร้อมฝาครอบปิดปลายท่อ จำนวน 4 ชุด								
	- GATE VALVE Dia 4''	7	ชุด	12,730.00	89,110.00	1,200.00	8,400.00	97,510.00	
	- ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x Dia 100 mm.	7	ชุด	4,200.00	29,400.00	840.00	5,880.00	35,280.00	
	- ท่อสั้นหน้าจานคู่ Dia 4"	1	ชุด	6,200.00	6,200.00	1,200.00	1,200.00	7,400.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.10 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	7	งาน	600.00	4,200.00	150.00	1,050.00	5,250.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 1.20×1.20×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	7	งาน	1,500.00	10,500.00	300.00	2,100.00	12,600.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ ขนาด 0.30x0.30x0.15 ม. Ø 9 mm.@ 0.15 m.	7	งาน	500.00	3,500.00	150.00	1,050.00	4,550.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	7	งาน	3,900.00	27,300.00	780.00	5,460.00	32,760.00	
	รวม				260,720.00		42,829.00		
	รวมเงินหน้านี้							303,549.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Deparpment Connection) รายละเอียดตามแบบ ประกอบด้วย								
	- Fire Deparpment Connection Dia 4"x2 1/2"x2 1/2" มาตรฐาน UL/FM	1	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,000.00	1,000.00	5,990.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ฝาปิดและโซ่คล้อง จำนวน 2 ชุด								
	- PE-LSP Dia 4'' จุดละประมาณ 1.50 ม.	1	ชุด	1,090.00	1,090.00	327.00	327.00	1,417.00	
	- ท่อ GSP Dia 2 1/2" ฝังใน ค.ส.ล. 0.12 ม. กรอกคอนกรีตเต็มท่อ	1	งาน	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	พร้อมฝาครอบปิดปลายท่อ จำนวน 4 ชุด								
	- CHECK VAVLE Dia 4''	1	ชุด	8,400.00	8,400.00	840.00	840.00	9,240.00	
	- ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x Dia 100 mm.	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	840.00	840.00	5,040.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.10 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	7	งาน	600.00	4,200.00	150.00	1,050.00	5,250.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 1.20×1.20×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,100.00	3,100.00	620.00	620.00	3,720.00	
	รวม				28,530.00		5,177.00		
	รวมเงินหน้านี้							33,707.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (ภายนอกอาคาร) (FHC)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (จำนวน 1 ตู้) ขนาด 1.20x1.20x0.25 ม.	7	ชุด	12,500.00	87,500.00	1,250.00	8,750.00	96,250.00	
	ออกแบบมาสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ขนาดของตัวตู้จะต้องมีขนาดใหญ่พอที่								
	จะบรรจุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ (STAINLESS STEEL)								
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง Dia 2 1/2'' ยาว 30 เมตร จำนวน 2 ชุด	7	ชุด	12,000.00	84,000.00	810.00	5,670.00	89,670.00	
	ปลายสายทั้งสองด้านติดตั้งข้อต่อสวมเร็ว								
	- หัวฉีดน้ำดับเพลิง Dia 2 1/2'' จำนวน 2 ชุด	7	ชุด	9,600.00	67,200.00	960.00	6,720.00	73,920.00	
	เป็นหัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำได้ (SPRAY-SOLID STREAM)								
	- ขวาน สำหรับงานดับเพลิง น้ำหนักประมาณ 6 ปอนด์ (ประมาณ 2.7 กก.)	7	เล่ม	1,300.00	9,100.00	130.00	910.00	10,010.00	
	- แท่น ค.ส.ล.รองรับตู้เก็บสายฉีดดับเพลิง พร้อมสลักเกลียว Ø 1/2'' 4 ชุด	7	งาน	2,000.00	14,000.00	200.00	1,400.00	15,400.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	7	งาน	2,000.00	14,000.00	400.00	2,800.00	16,800.00	
	รวม				275,800.00		26,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							302,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ELECTRIC FIRE PUMP)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องสูบน้ำ ชนิด Vertical Turbine Pump	1	ชุด	2,000,000.00	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00	
	อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 113.57 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 55 ม.								
	ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์ (kW)								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน) Insulation Class:F,3 Phase,50 Hz, 380 V,								
	~1500 rpm,มาตรฐาน NFPA 20 รับรองจาก UL หรือ FM พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ								
	และตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามมาตรฐาน NFPA 20 รับรองจาก UL หรือ FM								
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	1	งาน	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ELECTRIC FIRE PUMP)								
	- PE-LSP Dia 4"	2	เมตร	1,090.00	2,180.00	327.00	654.00	2,834.00	
	- PE-LSP Dia 6"	4	เมตร	1,772.00	7,088.00	532.00	2,128.00	9,216.00	
	- OS & Y GATE VALVE Dia 6"	3	ชุด	17,390.00	52,170.00	1,740.00	5,220.00	57,390.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE & BALL VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	- CHECK VALVE Dia 6"	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	1,900.00	1,900.00	20,900.00	
	- ENCLOSE WASTE CONE Dia 6"x4"	1	ชุด	28,600.00	28,600.00	2,800.00	2,800.00	31,400.00	
	- FLOW METER Dia 6"	1	ชุด	35,800.00	35,800.00	520.00	520.00	36,320.00	
	รวม				2,148,838.00		213,672.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,362,510.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ELECTRIC FIRE PUMP) (ต่อ)								
	- PRESSURE RELIEF VALVE Dia 4''	1	ชุด	52,100.00	52,100.00	5,200.00	5,200.00	57,300.00	
	- VACUUM GAUGE หน้าปัด Dia 4''	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	225.00	225.00	2,475.00	
	- PRESSURE GAUGE หน้าปัด Dia 4''	1	ชุด	1,850.00	1,850.00	185.00	185.00	2,035.00	
	- ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x Ø6''	1	ชุด	5,950.00	5,950.00	600.00	600.00	6,550.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	700.00	700.00	140.00	140.00	840.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวม				72,850.00		7,350.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							80,200.00	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องสูบน้ำ ชนิด Veryical Multlstage Centrifugal Pump	1	ชุด	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
	อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 3.41 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 65 ม.								
	ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์ (kW)								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 54 หรือ 55,Insulation Class:F,								
	3 Phase,50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามมาตรฐาน NFPA 20 รับรองจาก UL หรือ FM								
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- PE - LSP Dia 2''	5	เมตร	485.00	2,425.00	145.00	725.00	3,150.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 1 1/4"	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	250.00	250.00	2,850.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 2"	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	400.00	400.00	3,650.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/4"	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	250.00	250.00	2,250.00	
	- PRESSURE RELIEF VALVE Dia 1/2''	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	รวม				134,775.00		14,175.00		
	รวมเงินหน้านี้							148,950.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร								
	เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP)								
	- OS & Y GATE VALVE Dia 1 1/4''	1	ชุด	6,070.00	6,070.00	607.00	607.00	6,677.00	
	- OS & Y GATE VALVE Dia 2''	1	ชุด	8,420.00	8,420.00	842.00	842.00	9,262.00	
	- FOOT VALVE Dia 2''	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	420.00	420.00	4,620.00	
	- VACUUM GAUGE หน้าปัด Dia 4''	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	225.00	225.00	2,475.00	
	- PRESSURE GAUGE หน้าปัด Dia 4''	1	ชุด	1,850.00	1,850.00	185.00	185.00	2,035.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	ตู้เก็บถังดับเพลิง (FEC.)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)ประกอบด้วย								
	- ตู้เก็บถังดับเพลิง (จำนวน 1 ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.7x0.25 ม.	1	ชุด	6,200.00	6,200.00	620.00	620.00	6,820.00	
	(ต้องมีขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่กำหนด)								
	เครื่องดับเพลิงมือถือ จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,550.00	1,550.00	200.00	200.00	1,750.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A:30B								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า								
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 10 B:C	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	1,300.00	
	- รื้อ-ถอนเครื่องสูบน้ำของเดิม	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ระบายน้ำ)	76	ลบ.ม.	-	-	112.00	8,512.00	8,512.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ระบายน้ำ)	42	ลบ.ม.	692.00	29,064.00	104.00	4,368.00	33,432.00	
	รวม				72,204.00		26,679.00		
	รวมเงินหน้านี้							98,883.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
	ที่อ ค.ส.ล.								
	ชั้น 2								
	- Dia 0.40 m.	20	ท่อน	535.00	10,700.00	100.00	2,000.00	12,700.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	1,300.00	1,300.00	260.00	260.00	1,560.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล.ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 4	2	บ่อ	12,100.00	24,200.00	1,200.00	2,400.00	26,600.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ระบายน้ำ)	15	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ระบายน้ำ)	5	ลบ.ม.	692.00	3,460.00	104.00	520.00	3,980.00	
	รวม				39,660.00		6,860.00		
	รวมเงินหน้านี้							46,520.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง พื้นที่ มวบ.ฐท.สข.ทรภ.2 แบบเลขที่ 67-2-040 , 67-4-014 , 67-5-016 , 67-2-041 , 67-2-045 , 67-2-048

สถานที่ จว.สงขลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.สข.ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง	1	งาน	1,600,000.00	
2	ค่าประสานการไฟฟ้า ฯ	1	งาน	45,796.00	
	รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			1,645,796.00	