

รายละเอียดงานจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประจําอาคาร จำนวน ๘ อาคาร พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ

๑. วัตถุประสงค์ ทางราชการมีความประสงค์จะจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประจําอาคาร จำนวน ๘ อาคาร พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด

๒. ขอบเขตของงาน ดำเนินการรื้อถอนท่อน้ำประปา GSP ของเดิม ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบออกทั้งหมด ดำเนินการทำความสะอาดก่อนทำการติดตั้ง ดำเนินการติดตั้งท่อ PE PN20 ขนาด ๓ นิ้ว ของใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๓. การดำเนินงาน ดำเนินการรื้อถอนท่อน้ำประปา GSP ของเดิม ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบออกทั้งหมด ดำเนินการทำความสะอาดก่อนทำการติดตั้ง ดำเนินการติดตั้งท่อ PE PN20 ขนาด ๓ นิ้ว ของใหม่ เชื่อมต่อกับท่อเมนประปาของเดิม GSP ของเดิม โดยเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน ตามตำแหน่งในแบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทดสอบการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท่อประปาให้ใช้ท่อ Polyethylene (PE) ตามมาตรฐาน DIN 8074, 8075 หรือ มาตรฐาน มอก. รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด

๔. เงื่อนไขและข้อผูกพัน

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดี ประณีต มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน อีกทั้งถูกต้องตามชนิดและลักษณะของงานแต่ละประเภทมาปฏิบัติงานนี้โดยตลอด

๔.๒ การเข้ามาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างเคร่งครัด

๔.๓ การขนย้ายสิ่งกีดขวางของทางราชการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานรายการนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง เมื่อแล้วเสร็จจะต้องขนย้ายเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

๔.๔ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมจัดหา หรือซ่อมทำให้สามารถใช้ราชการได้เหมือนเดิม

๔.๕ เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งรอยเปรอะเปื้อน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน

๔.๖ ผู้รับจ้างต้องดูสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนการเสนอราคาโดยสามารถติดต่อขอดูสถานที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลางกองทัพอากาศ พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยในวันเสนอราคาจะถือว่าผู้รับจ้างได้ดูสถานที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างที่ไม่ได้ดูสถานที่จะนำมาใช้เป็นเหตุผลในการยกเลิก แก้อไข หรือเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาไม่ได้

๔.๗ วัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมทำที่กำหนดมาตรฐานผู้รับจ้างต้องนำมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบก่อนไปดำเนินการ

๔.๘ ในระหว่างการทำงาน หากเห็นว่าการปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการ ตามรายละเอียดที่กำหนดหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการรับพัสดุฯ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔.๙ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้กับทางราชการภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๑๐ ผู้รับจ้าง...

๔.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงาน
ให้กับทางราชการเรียบร้อยแล้ว

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(จิรวุฒน์ เลี่ยมทอง)

ผอ.กอพ.สก.ทร.

๒๕ มี.ค.๖๗

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/	ซ่อมแซมท่อน้ำประจําอาคาร จำนวน 8 อาคาร พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.กรุงเทพ ฯ	ประมาณการเลขที่	กสน.สก.ทร.-111/67
แบบเลขที่	กสน.สก.ทร.-111/67		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สก.		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 แผ่น		
คำนวณราคา	29 มีนาคม พ.ศ.2567		
คำนวณโดย	จ.อ.วรพฤกษ์ ศรีวงศ์ , ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์ ศรีสุข , น.ท.นิพนธ์ รักษ์คบ		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมท่อน้ำประจําอาคาร จำนวน 8 อาคาร พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ	400,234.02	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	400,234.02	
	สรุปราคา	400,000.-	
ราคา (สี่แสนบาทถ้วน)			

ตรวจ

จ.อ. วรพฤกษ์ ศรีวงศ์

(วรพฤกษ์ ศรีวงศ์)

จนท.แผนกพัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์ ศรีสุข

(อภิวัฒน์ ศรีสุข)

ประจำแผนกพัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

น.ท. นิพนธ์ รักษ์คบ

(นิพนธ์ รักษ์คบ)

นายช่าง กสน.สก.ทร.

น.ท. วิรัช ฝั่งไทย

(วิรัช ฝั่งไทย)

หน.พัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

29 มีนาคม พ.ศ.2567

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร
----------	----------

ชื่อโครงการ ขอมแซมท่อน้ำประจําอาคาร จำนวน 8 อาคาร พื้นที่ท่งมหาเมฆ

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพ ฯ แบบเลขที่ กสน.สก.พร.-111/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สก.	แบบ	ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	1	แผน
------------------------------------	-----	-----	--------------	-------	---	-----

จำนวนราคา 29 มีนาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขอมแซมท่อน้ำประจําอาคาร จำนวน 8 อาคาร พื้นที่ทุ้ยมหาเมฆ	306,200.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	306,200.00	1.3071	400,234.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	10%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				400,234.02	

ตรวจ

จ.อ. วิชาพฤกษศาสตร์ น.

(วรพถกษํ ศรีวงศ์)

จนท.แผนกพัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

ว่าที่ ร.ต.....

(อภิวัฒน์ ศรีสุข)

ประจำแผนกพัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

น.ท.

(นิพนธ์ รัชชคบบ)

นายช่าง กสน.สก.ทร.

น.ท.

(วิรัชย์ พึ่งไทย)

หน.พัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

29 มีนาคม พ.ศ.2567