

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำเครื่องอัดยาง RB 18 ของโรงงานยาง จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 ส.ค. 2568
- เป็นเงิน ๑,๓๔๙,๐๕๖.๐๐ บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เบสท์เทรค เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท พีแอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท มิสเตอร์ไฮดรอลิค จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก บารมี คัมภีรานนท์
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีรายการแนบท้าย

งานจ้างซ่อมทำเครื่องอัดยาง RB 18 ของโรงงานยาง จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	จ้างซ่อมทำเครื่องอัดยาง RB 18 ของโรงงานยาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	1	งาน		
1	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดยาง RB18 ดังนี้	1	งาน		880,800.00
1.1	ระบบไฮดรอลิกประกอบด้วย มอเตอร์ขับเคลื่อน ปั๊ม ระบบท่อน้ำมัน ล้วนในระบบน้ำมัน และกระบอกสูบไฮดรอลิก ดังนี้				
1.1.1	ถอด รื้อถอน และปรับแต่งแก้ไขส่วนที่ชำรุด ของมอเตอร์ขับเคลื่อน				
1.1.2	ตรวจสอบ และปรับแต่งแก้ไขส่วนที่ชำรุด ของปั๊ม				
1.1.3	ถอด รื้อถอน ปรับแต่งแก้ไขส่วนที่ชำรุด และเปลี่ยนโอริง หน้าแปลนของระบบท่อน้ำมัน				
1.1.4	ตรวจสอบ และปรับแต่งแก้ไขส่วนที่ชำรุด ของลิ้น ในระบบน้ำมัน				
1.1.5	ถอด รื้อถอน และปรับแต่งแก้ไขส่วนที่ชำรุด กระบอกสูบไฮดรอลิก ได้แก่ (1) เปลี่ยน Seal Kit Hydraulic Cylinder B200R150 ของกระบอกสูบใหม่ทั้งหมด (2) เปลี่ยน Seal Kit Hydraulic Ram Dia.550 ของกระบอกสูบใหม่ทั้งหมด (3) ชุบฮาร์ดโครมแกนกระบอกไฮดรอลิก 150 mm (4) ชุบฮาร์ดโครมแกนกระบอกไฮดรอลิก 500 mm				
1.2	ประกอบระบบไฮดรอลิกของเครื่องอัดยาง RB18 เข้าที่เดิม และทดสอบ ทดลองการทำงาน				
1.3	เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก เกรด ISO VG46 จำนวน ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร พร้อมกรอง				-
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				380,000.00
2.1	ค่าแรงงาน				-
2.2	ค่าขนส่ง				-
2.3	ค่าทดสอบ ทดลองระบบ				-
				รวม	1,260,800.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	88,256.00
				รวมเป็นเงิน	1,349,056.00
	หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน				

๓๐.๖. ๒๕๖๓