

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมทำโป๊ะ ส้วมรอง หมายเลข ๔ จำนวน ๑ งาน	✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทกหารเรือ	✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท	✓
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	5 ส.ค. 2567	
เป็นเงิน	๑,๓๙๘,๔๕๗.๙๐ บาท	✓
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย	บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๕.๑	สืบราคาจาก บริษัท มาริโอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด	✓
๕.๒	สืบราคาจาก บริษัท สกายมารีน จำกัด	✓
๕.๓	สืบราคาจาก บริษัท อุเรือ มารีน แอ็คทีฟ ไทย จำกัด	✓
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นาวาเอก บารมี คัมภีรานนท์	✓
๖.๒		
๖.๓		
๖.๔		
๖.๕		

บัญชีรายการแบบท้าย

จ้างซ่อมทำโป๊ว ส้ำรอง หมายเลข ๔ จำนวน ๑ งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซ่อมทำตัวโป๊ว หรือมีส่วนประกอบต่าง ๆ							
๑.๑	นำโป๊วขึ้นคานเพื่อซ่อมทำ และนำลวดคานกลับไปอยู่ท่าหารเรือหรือท่าเรือ หลังจากซ่อมทำแล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน	๑๔๐	ตารางเมตร	๔๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑.๒	โป๊วบนคานเป็นจำนวน ๓๐ วัน หรือจนซ่อมทำแล้วเสร็จ	๓๐	วัน	๗๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑.๓	ขีด/พันทราย - ทำความสะอาด ทำสีแผ่นเหล็กภายใน และภายนอกตัวโป๊ว หรือส่วนประกอบต่าง ๆ พื้นที่โดยประมาณ ๒๗๐ ตารางเมตร	๒๗๐	ตารางเมตร	๗๓๕.๐๐	๑๙๘,๔๕๐.๐๐	๓๑๕.๐๐	๘๕,๐๕๐.๐๐	๒๘๓,๕๐๐.๐๐
๑.๔	เปลี่ยนแผ่นเหล็กกันคลื่นตัวโป๊ว ด้านบน ขนาด ๔.๕ x ๔๐๐๐ x ๘๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ แผ่น	๑	แผ่น	๘๗,๐๔๐.๐๐	๘๗,๐๔๐.๐๐	๓๗,๓๐๐.๐๐	๓๗,๓๐๐.๐๐	๑๒๔,๓๔๐.๐๐
๑.๕	โรยทรายกันคลื่นด้านหน้าและด้านข้าง แผ่นเหล็กที่ตัวโป๊วโดยประมาณ ๒.๕ ตารางเมตร	๒.๕	ตารางเมตร	๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๑.๖	เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊ว ด้านหน้า - ด้านหลัง ขนาด ๖ x ๑๑๐๐ x ๘๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น	๒	แผ่น	๓๑,๙๑๕.๐๐	๖๓,๘๓๐.๐๐	๑๓,๖๗๕.๐๐	๒๗,๓๕๐.๐๐	๙๑,๑๘๐.๐๐
๑.๗	เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊ว ด้านข้างขวา - ซ้าย ขนาด ๖ x ๑๑๐๐ x ๔๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น	๒	แผ่น	๑๕,๙๖๐.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐
๑.๘	เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊ว ด้านล่าง ขนาด ๘ x ๔๐๐๐ x ๘๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ แผ่น	๑	แผ่น	๑๐๔,๕๕๐.๐๐	๑๐๔,๕๕๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๑๙๓,๗๕๐.๐๐
๑.๙	เปลี่ยนแผ่นเหล็กผ้ากันห้องด้านในตัวโป๊ว ขนาด ๔.๕ x ๑๑๐๐ x ๔๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ แผ่น	๑	แผ่น	๑๑,๙๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	๕,๑๓๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐
๑.๑๐	เปลี่ยนเหล็กรูปพรรณไม้ใช้กับงานโครงสร้างด้านในตัวโป๊ว คานขนาดต่าง ๆ ดังนี้							
	๑.๑๐.๑ เหล็กฉาก ขนาด ๖ x ๕๐ x ๕๐ x ๖๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒๖ เส้น	๒๖	เส้น	๒,๑๘๐.๐๐	๕๖,๖๘๐.๐๐	๙๓๐.๐๐	๒๔,๑๘๐.๐๐	๘๐,๘๖๐.๐๐
	๑.๑๐.๒ เหล็กรูปตัว I ขนาด ๖ x ๕๐ x ๑๐๐ x ๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒๗ เส้น	๒๗	เส้น	๕,๘๐๐.๐๐	๑๕๖,๖๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๖๗,๒๓๐.๐๐	๒๒๓,๙๘๐.๐๐
๑.๑๑	เปลี่ยนแผ่นเหล็กฝาบนแบบยกขอบ ขนาด ๕.๕๐ x ๗.๕๐ มิลลิเมตร พร้อมสลักเกลียวหางปลาและยางกันน้ำ บริเวณพื้นโป๊วด้านบน จำนวน ๒ ฝา	๒	ฝา	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑.๑๒	เปลี่ยนแผ่นเหล็กที่ข้างด้านข้างโป๊วซี่ - ขวา ยึดเสาและยึด Roller ขนาด ๑๐ x ๒๒๐๐ x ๒๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๔ แผ่น	๔	แผ่น	๑๗,๔๑๐.๐๐	๖๙,๖๔๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๒๙,๕๕๐.๐๐	๙๙,๔๘๐.๐๐
๑.๑๓	เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ยาว ๕ นิ้ว หน้า ๒ นิ้ว พร้อมปรับตั้งสลักหัวเหล็กลิ้ม นัตและแหวนรอง บริเวณด้านข้างโป๊วซี่ซ้าย - ขวา จำนวน ๑๖ ชุด	๑๖	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าพัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑.๑๔	เปลี่ยนไม้กันกระแทก พร้อมเหล็กยึดไม้และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง บริเวณด้านหน้าตัวโม่เปียะ ดังนี้ ๑.๑๔.๑ ไม้กันกระแทก ขนาด ๕ นิ้ว x ๕ นิ้ว x ๘ เมตร จำนวน ๑ ท่อน ๑.๑๔.๒ เหล็กยึดไม้กันกระแทก ขนาด ๔.๕ x ๑๐๐ x ๘๐๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น ๑.๑๔.๓ สลักเหล็กหัวหัด พร้อมน๊อตและแหวนรองยัดไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ ยาว ๖ นิ้ว จำนวน ๓๒ ชุด	๑ ๒ ๓๒	ท่อน แผ่น ชุด	๙,๕๘๐.๐๐ ๒,๑๗๕.๐๐ ๖๐.๐๐	๙,๕๘๐.๐๐ ๔,๓๕๐.๐๐ ๑,๙๒๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐ ๑,๘๗๐.๐๐ ๙๖๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐ ๑,๘๗๐.๐๐ ๙๖๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐ ๖,๒๒๐.๐๐ ๒,๘๘๐.๐๐
๑.๑๕	เปลี่ยนเหล็กหูช้าง โข่ พร้อมยางรถยนต์กับกระแทก บริเวณด้านหน้าตัวโม่เปียะให้ตามลักษณะเดิม จำนวน ๙ ชุด	๙	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐
๑.๑๖	เปลี่ยนพุกผูกเชือก (แบบพุกคู่) บริเวณด้านบนตัวโม่เปียะ ขนาด ๒๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชุด	๒	ชุด	๒,๔๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑.๑๗	เปลี่ยนราวกันคนตกน้ำ พร้อมฐานรองรับ บริเวณตัวโม่เปียะข้างกราบ ขวา - ซ้าย และด้านหลัง โดยให้ท่อเหล็กไว้รับลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑/๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๖	ท่อน	๒,๒๔๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
๑.๑๘	เปลี่ยนพวงชูชีพโยนแก้ว (FiberGlass) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๑ นิ้ว พร้อมที่แขวนและเขียนตัวอักษร จำนวน ๔ พวง	๔	พวง	๒,๔๕๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑.๑๙	เปลี่ยนป้ายบอกจำนวนผู้โดยสาร พร้อมที่แขวนและเขียนตัวอักษรและหมายเลข จำนวน ๒ ชุด	๒	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๑,๓๐๖,๙๗๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% ๓๙,๕๘๗.๙๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๖,๕๕๗.๙๐