

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ (เรือเอกไชยเหินหา, เรือกระบี่ปราบเมืองมาร, เรือครุฑเหินเห็จ, เรือสุรายุภักย์) จำนวน ๑ งาน /
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทยานเรือ /
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท /
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30.8.2567
เป็นเงิน ๕,๙๙๑,๔๒๒.๒๐ บาท /
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด /
 - ๕.๒ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด /
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง /
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ /
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีรายการแนบท้าย

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ (เรือเอกไชยเหินหวา เรือกระบี่ปราบเมืองमार เรือครุฑเหินเห็จ เรืออสุรวายุภักษ์) จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เรือเอกไชยเหินหวา	ลำ	1		1,399,140.00
2	เรือกระบี่ปราบเมืองमार	ลำ	1		1,399,690.00
3	เรือครุฑเหินเห็จ	ลำ	1		1,399,760.00
4	เรืออสุรวายุภักษ์	ลำ	1		1,400,870.00
	รวมเป็นเงิน				5,599,460.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				391,962.20
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,991,422.20

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือเอกไชยเหินหา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ชุด - ทำความสะอาด ไม่ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๘๐	ตารางเมตร	๗๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นผง ที่แน่นไม่ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทำลีสต์เรือภายในส่วนที่ไม่มีลวดลาย กระทั่งนี้ พ้นดาหน้า และส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีแดงตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๑๒๐	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	ชุดโป๊วสีตัวเรือภายนอกส่วนที่ไม่มีลวดลาย เสริมแล้วทำสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีดำตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๖๐	ตารางเมตร	๑,๙๖๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
๕	ชุด - ทำความสะอาด และซ่อมทำกัญญาส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีในส่วนที่ไม่มีลวดลายตามลักษณะสีเดิม จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	ชุด - ลอกเซลแล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีแล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูรีเทนชนิดทากายนอก	๑	งาน	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้รองรับไม้คัดฉาก และไม่กระทุ้งลำ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๔ ๑๖	แผ่น แผ่น	๗,๖๖๐.๐๐ ๙,๑๙๐.๐๐	๑๐๗,๒๔๐.๐๐ ๑๔๗,๐๔๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐ ๓,๙๔๐.๐๐	๔๕,๙๒๐.๐๐ ๖๓,๐๔๐.๐๐	๑๕๓,๑๖๐.๐๐ ๒๑๐,๐๘๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้กงเรือที่ชำรุดตามลักษณะเดิม โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๖	แผ่น	๓๖,๗๗๐.๐๐	๒๒๐,๒๒๐.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๙๔,๕๖๐.๐๐	๓๑๑,๐๘๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นกับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓๘	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๓,๗๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๘,๖๒๐.๐๐	๖๒,๓๒๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้พื้นและไม้รองรับไม้พื้น บริเวณคอกุ์ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ไม้พื้น ขนาด ๑ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๒.๒ ไม้รองรับไม้พื้น ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๔ ๒	แผ่น ท่อน	๓,๘๓๐.๐๐ ๑,๗๒๕.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐ ๓,๔๕๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐ ๗,๔๗๐.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐ ๑,๔๗๐.๐๐	๒๑,๘๘๐.๐๐ ๔,๙๒๐.๐๐

๑๓ เปลี่ยนสลักเหล็กโรลลิม พร้อมนัตและแหวนรองยึดไม้กงเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่างๆ ดังนี้

๑๓.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว

๑๓.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว

๓๐

ชุด

๑๒๕.๐๐

๘,๗๕๐.๐๐

๕๕.๐๐

๓,๘๕๐.๐๐

๑๒,๖๐๐.๐๐

๓๐

ชุด

๑๓๐.๐๐

๑๑,๙๐๐.๐๐

๗๐.๐๐

๔,๙๐๐.๐๐

๑๖,๘๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๑,๓๘๙,๑๔๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๗,๐๖๙.๘๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือกระป๋องปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๘๐	ตารางเมตร	๗๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วทอทอใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นแรง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทำสันตัวเรือภายในส่วนที่ไม่มีลวดลาย กระทั่งนี้ พินดาดฟ้า และส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีแดงตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๑๒๐	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	ขีดไป้วสีตัวเรือภายนอกส่วนที่ไม่มีลวดลาย เสริมแล้วทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีดำตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๖๐	ตารางเมตร	๑,๙๖๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำกัญญาสวนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีในส่วนที่ไม่มีลวดลายตามลักษณะสีเดิม	๑	งาน	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเชลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเชลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพลิยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้รองรับไม้คัตฉา และไม้กระทุ้งเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๑	แผ่น	๗,๖๖๐.๐๐	๘๔,๒๖๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๓๖,๐๘๐.๐๐	๑๒๐,๓๔๐.๐๐
	๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๕	แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐	๑๓๗,๘๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	๕๙,๑๐๐.๐๐	๑๙๖,๙๕๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้กึ่งเรือที่ชำรุดตามลักษณะเดิม โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๗	แผ่น	๓๖,๗๗๐.๐๐	๒๕๗,๓๓๐.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๑๑๐,๓๒๐.๐๐	๓๖๗,๗๑๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๔๐	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๖๕,๖๐๐.๐๐

๑๒	เปลี่ยนไม้พื้นและไม้รองรับไม้พื้น บริเวณคฤหา โดยใช้นิตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้	๑	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๕,๔๗๐.๐๐
๑๒.๑	ไม้พื้น ขนาด ๑ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	ท่อน	๑,๗๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๗๓๕.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐
๑๒.๒	ไม้รองรับไม้พื้น ขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	กระบอก	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๓	ซัด - ทำความสะอาดเป็น บริเวณหัวเรือ เสร็จแล้วทามันน้ำมันซีด้า						
๑๔	เปลี่ยนสลักเหล็กไรรันนิม พร้อมนิตและแหวนรองยึดไม้กึ่งเรือติดกับไม้หัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้	๓๕	ชุด	๑๒๕.๐๐	๙,๓๗๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐
๑๔.๑	ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๓๕	ชุด	๑๗๐.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐
๑๔.๒	ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว						

รวมเป็นเงิน ๑,๓๙๙,๖๙๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๙๗,๙๗๘.๓๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๗,๖๖๘.๓๐

บัญชีรายการแบบท้ายจ้างซ่อมทำเรือครุฑเห็นแจ้ง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซัด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ไม้ตัวเรือภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๘๐	ตารางเมตร	๗๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสร็จแล้วทาสีด้วยสีใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชิ้นแรง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทำเส้นตัวเรือภายในส่วนที่ไม่มีสลวดลาย กระทั่งนั่ง พื้นคาดฟ้า และส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด โดยทำสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีแสดงตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๑๒๐	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	ซัดโป๊วสีตัวเรือภายนอกส่วนที่ไม่มีสลวดลาย เสร็จแล้วทำสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๖๐	ตารางเมตร	๑,๙๖๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
๕	ซัด - ทำความสะอาด และซ่อมทำก็ปัญหาส่วนที่ชำรุด เสร็จแล้วทาสีในส่วนที่ไม่มีสลวดลายตามลักษณะสีเดิม	๑	งาน	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	ซัด - ลอกเชลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาเชลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน	๑	งาน	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๗	เคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก							
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้รองรับไม้คัดฉาก และไม้กระทุ้งเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๖	แผ่น	๗,๖๖๐.๐๐	๑๒๒,๕๖๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๕๒,๘๔๐.๐๐	๑๗๕,๐๔๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้กงเรือที่ชำรุดตามลักษณะเดิม โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๔	แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐	๑๒๘,๖๖๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๕๕,๑๖๐.๐๐	๑๘๓,๘๒๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๖	แผ่น	๓๖,๗๗๐.๐๐	๒๒๐,๖๒๐.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๙๔,๕๖๐.๐๐	๓๑๕,๑๘๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้พื้นและไม้รองรับไม้พื้น บริเวณคกท์ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ไม้พื้น ขนาด ๑ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๒.๒ ไม้รองรับไม้พื้น ขนาด ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๔	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐	๒๑,๘๘๐.๐๐
๑๓	ซัด - ทำความสะอาดเป็น บริเวณหัวเรือ เสร็จแล้วทาสีน้ำมันวานิชดำ	๒	ทอรั่ม	๑,๗๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๗๓๕.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐
		๑	กระเบื้อง	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

๑๔	เปลี่ยนหลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนิตและแหวนรองยึดไม้กึ่งเรือดัดกับไม้ตัวเรือดตามขนาดต่างๆ ดังนี้	๗๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐
	๑๔.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๗๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐
	๑๔.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว							

รวมเป็นเงิน ๑,๓๘๘,๗๖๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๙๗,๙๘๓.๒๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๖,๗๔๓.๒๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือสุรวิทยักษ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้หัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๘๐	ตารางเมตร	๗๕.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นผงรัง ที่แน่นไม่ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๓	ทำหัวเรือภายในส่วนที่ไม่มีลวดลาย กระทั่งหนึ่ง พื้นคาดฟ้า และส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด โดยทำสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีแดงตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๑๒๐	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๔	ขีดไว้สีหัวเรือภายนอกส่วนที่ไม่มีลวดลาย เสริมแล้วทำสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีดำตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๖๐	ตารางเมตร	๑,๙๖๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕๐,๘๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำก็้อในส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีในส่วนที่ไม่มีลวดลายตามลักษณะสีเดิม	๑	งาน	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเซลล์เล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีในส่วนที่ไม่มีลวดลายตามลักษณะสีเดิม	๑	งาน	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้รองรับไม้คัดฉาก และไม้กระทุ้งลำ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้หัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๓	แผ่น	๗,๖๖๐.๐๐	๙๙,๕๘๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๔๒,๖๔๐.๐๐	๑๔๒,๒๒๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้กงเรือที่ชำรุดตามลักษณะเดิม โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๑๓	แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐	๑๑๙,๔๗๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๕๑,๒๒๐.๐๐	๑๗๐,๖๙๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้หัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๗	แผ่น	๓๖,๗๗๐.๐๐	๒๕๗,๓๙๐.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๑๑๐,๓๒๐.๐๐	๓๖๗,๗๑๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้พื้นและไม้รองรับไม้พื้น บริเวณคอกท์ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ไม้พื้น ขนาด ๑ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๒.๒ ไม้รองรับไม้พื้น ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๑๑,๔๙๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑๖,๔๑๐.๐๐
๑๓	ขีด - ทำความสะอาดเป็น บริเวณหัวเรือ เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชดำ	๑	กระบอก	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

๑๔	เปลี่ยนสลักเหล็กโรสทิม พร้อมนัตและแหวนรองยัดไม้กึ่งเรียดติดกับไม้ตัวเรียดตามขนาดต่างๆ ดังนี้	๗๐	บูด	๑๒๕.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐
	๑๔.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๗๐	บูด	๑๒๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐
	๑๔.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว							

รวมเป็นเงิน ๑,๔๐๐,๘๗๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๙๘,๐๖๐.๙๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๘,๙๓๐.๙๐