

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาภายในพื้นที่ อุทการเรือธนบุรี กรมอุทการเรือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทการเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	14 พ.ย. 2568
เป็นเงิน	๔,๖๙๘,๓๗๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	บริษัท เอ็น.ที.ที. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
๕.๒	บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง โปรดัก จำกัด
๕.๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียริ์ อินเตอร์
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑	นาวาเอก จักรวาล เศรษฐพงษ์
๖.๒	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	

บัญชีรายการแนบท้าย

จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาภายในพื้นที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 1 งาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	
1	งานเดินท่อประปาไลน์เมนฝั่งกองช่างโยธา ตามแบบที่แนบ - เดินท่อเมนด้วยท่อ HDPE PE80 PN10 ความยาวไม่น้อยกว่า 170 - บรรจบท่อเข้าอาคารเดิม จำนวน 7 จุด - Gate valve -ขนาด ½ นิ้ว จำนวน 7 จุด - อุดหน้าแปลนขนาด 2 ½ นิ้ว ปลายท่อ จำนวน 2 จุด - เดินท่อในรางระบายน้ำ หรือ เปิดพื้นพร้อมฝัองกลบ หรือติดตัวอาคาร - ทำการลอกเศษวัสดุในรางระบายน้ำออก - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	450,000.00	163,000.00	613,000.00
2	งานเดินท่อประปาไลน์เมนฝั่งประตูทางเข้า อู่ทหารเรือธนบุรี ตามแบบ - เดินท่อเมน HDPE PE80 PN10 ขนาด 3 นิ้ว และขนาด 2 ½ นิ้ว - ความยาวไม่น้อยกว่า 610 เมตร - บรรจบเข้าอาคารเดิม จำนวน 24 จุด - Gate valve -ขนาด ½ นิ้ว จำนวน 22 จุด - Gate valve -ขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 จุด - อุดหน้าแปลนขนาด 2 ½ นิ้ว ปลายท่อ จำนวน 3 จุด - เดินท่อในรางระบายน้ำ หรือ เปิดพื้นพร้อมฝัองกลบ หรือ ติดตัวอาคาร - ทำการลอกเศษวัสดุในรางระบายน้ำออก - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	2,700,000.00	978,000.00	3,678,000.00
3	ทำแบบระบบประปา	1	งาน		100,000.00	100,000.00
รวมเป็นเงิน						4,391,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						307,370.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						4,698,370.00
สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน						

๕๐ ๓๖๗