

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมลานจอดรถหน้าอาคาร สำนักงานจัดหายุทธโธปกรณ์ทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นงานซ่อมแซมลานจอดรถฯ เป็นการรื้อถอนสิ่งกีดขวางปรับปรุงพื้นที่ แล้วเทพื้นลานจอดรถ พร้อมทำขอบปูนตบใหม่ และทางเท้าใช้บล็อกตัวหนอนของเดิมที่รื้อถอนคืนสภาพ ทาสีใหม่ ตีเส้นจราจร งานทาสีเส้นจราจร และแทนหยุดรถยนต์ จัดหาและติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 W. งานซ่อมทาสีโครงหลังคาที่จอดรถ (ของเดิม)

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง ซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณีรัฐกานต์ เกษประทุม ประธานกรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์ กรรมการ

ว่าที่ ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมลานจอดรถหน้าอาคาร สยป.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สยป.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานซ่อมแซมลานจอดรถหน้าอาคาร สยป.ทร.								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อคันทันขอบ ค.ส.ล./บล็อกตัวหนอนของเดิมออกทั้งหมด	41	ตร.ม.	-	-	20.00	820.00	820.00	
	- รื้อพื้นบล็อกตัวหนอนของเดิมออกทั้งหมด	750	ตร.ม.	-	-	5.00	3,750.00	3,750.00	
	- รื้อคันทันขอบของเดิมที่ชำรุดออกทั้งหมด และรื้อถอนโคมไฟทางของเดิมตามแบบ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานถนนและลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 m.								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	690	ตร.ม.	-	-	20.00	13,800.00	13,800.00	
	- งานหินคลุก หน้า 0.10 ม.	103	ลบ.ม.	500.00	51,500.00	-	-	51,500.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	690	ตร.ม.	-	-	20.00	13,800.00	13,800.00	
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	51	ลบ.ม.	513.00	26,163.00	112.00	5,712.00	31,875.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	690	ตร.ม.	32.00	22,080.00	5.00	3,450.00	25,530.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	108	ลบ.ม.	2,507.00	270,756.00	327.00	35,316.00	306,072.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	690	ตร.ม.	-	-	64.00	44,160.00	44,160.00	
	งานพื้นทางเท้า ค.ส.ล. หน้า 0.10 m.								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	210	ตร.ม.	-	-	20.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานหินคลุก หน้า 0.10 ม.	31	ลบ.ม.	500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	210	ตร.ม.	-	-	20.00	4,200.00	4,200.00	
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	15	ลบ.ม.	513.00	7,695.00	112.00	1,680.00	9,375.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	210	ตร.ม.	32.00	6,720.00	5.00	1,050.00	7,770.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	22	ลบ.ม.	2,507.00	55,154.00	327.00	7,194.00	62,348.00	
	รวม				455,568.00		144,132.00		
	รวมเงินหน้า							599,700.00	

