

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำโป๊ะ ทำเรือบางนา จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 ส.ค. 2568  
เป็นเงิน ๑,๑๙๘,๓๗๘.๖๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

๕.๒ บริษัท สกาย มาร์ีน จำกัด

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาวาเอก บารมี คัมภีรานนท์

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำโป๊ว ทำเรือบางนา

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                               | จำนวน | หน่วยนับ  | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | รวม        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|              |                                                                                                                      |       |           | ราคา/หน่วย | (บาท)      | ราคา/หน่วย | (บาท)     |            |
| ๑            | ซ่อมทำตัวโป๊ว พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ                                                                                  |       |           |            |            |            |           |            |
|              | ๑.๑ นำโป๊วขึ้นคานเพื่อซ่อมทำ และนำลงคานหลังจากซ่อมทำแล้วเสร็จ                                                        | ๑     | งาน       | ๑๐,๕๐๐.๐๐  | ๑๐,๕๐๐.๐๐  | ๔,๕๐๐.๐๐   | ๔,๕๐๐.๐๐  | ๑๕,๐๐๐.๐๐  |
|              | ๑.๒ โป๊วบนคาน หรือซ่อมทำแล้วเสร็จ                                                                                    | ๖๐    | วัน       | ๑๐,๕๐๐.๐๐  | ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐   | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐  |
|              | ๑.๓ พ่นทราย - ทำความสะอาดและเหล็กตัวโป๊ว ตั้งแต่ใต้แนวน้ำ แนวน้ำ และเหนือแนวน้ำ รวมถึงพื้นโป๊วด้านบน                 | ๑๔๕   | ตารางเมตร | ๕๙๕.๐๐     | ๘๖,๒๗๕.๐๐  | ๒๕๕.๐๐     | ๓๖,๙๗๕.๐๐ | ๑๒๓,๒๕๐.๐๐ |
|              | พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ให้มีความสะอาดพื้นผิวในเกณฑ์ Sa 2.5                                                            |       |           |            |            |            |           |            |
|              | ๑.๔ เปลี่ยนแผ่นเหล็กกันพื้นโป๊วด้านบน ขนาด ๖ x ๔๐๐๐ x ๖๐๐๐ มิลลิเมตร                                                 | ๑     | แผ่น      | ๑๑๘,๖๙๐.๐๐ | ๑๑๘,๖๙๐.๐๐ | ๕๐,๘๗๐.๐๐  | ๕๐,๘๗๐.๐๐ | ๑๖๙,๕๖๐.๐๐ |
|              | ๑.๕ เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊วด้านล่าง ขนาด ๖ x ๔๐๐๐ x ๖๐๐๐ มิลลิเมตร                                                   | ๑     | แผ่น      | ๑๑๘,๖๙๐.๐๐ | ๑๑๘,๖๙๐.๐๐ | ๕๐,๘๗๐.๐๐  | ๕๐,๘๗๐.๐๐ | ๑๖๙,๕๖๐.๐๐ |
|              | ๑.๖ เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊วด้านข้าง ขนาด ๖ x ๑๑๐๐ x ๖๐๐๐ มิลลิเมตร                                                   | ๒     | แผ่น      | ๓๒,๖๔๐.๐๐  | ๖๕,๒๘๐.๐๐  | ๑๓,๙๕๐.๐๐  | ๒๗,๙๕๐.๐๐ | ๙๓,๒๖๐.๐๐  |
|              | ๑.๗ เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊วด้านข้าง ขวา - ซ้าย ขนาด ๖ x ๑๑๐๐ x ๔๐๐๐ มิลลิเมตร                                        | ๒     | แผ่น      | ๒๑,๗๖๐.๐๐  | ๔๓,๕๒๐.๐๐  | ๙,๓๓๐.๐๐   | ๑๘,๖๖๐.๐๐ | ๖๒,๑๘๐.๐๐  |
|              | ๑.๘ เปลี่ยนเหล็กจากโครงสร้างดำในตัวโป๊ว ขนาด ๖ x ๕๐ x ๖๐๐๐ มิลลิเมตร                                                 | ๓๐    | เส้น      | ๑,๐๕๐.๐๐   | ๓๑,๕๐๐.๐๐  | ๔๕๐.๐๐     | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐  |
|              | ๑.๙ เปลี่ยนแผ่นเหล็กแผ่นแบนโยล บริเวณพื้นโป๊วด้านบน พร้อมยกกันน้ำและสลักเหล็ก ให้ตามแบบเดิม ขนาด ๔๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร | ๔     | แผ่น      | ๑,๔๐๐.๐๐   | ๕,๖๐๐.๐๐   | ๖๐๐.๐๐     | ๒,๔๐๐.๐๐  | ๘,๐๐๐.๐๐   |
|              | ๑.๑๐ เปลี่ยนแผ่นเหล็กยึดเสา และแผ่นเหล็กหุ้มขั้วยึด Roller ที่ผู้จ้างได้ตามแบบเดิม ขนาด ๖ x ๑๒๐๐ x ๒๔๐๐ มิลลิเมตร    | ๕     | ชุด       | ๑๔,๒๕๕.๐๐  | ๗๑,๒๕๕.๐๐  | ๖,๑๐๕.๐๐   | ๓๐,๕๖๕.๐๐ | ๑๐๑,๘๒๐.๐๐ |
|              | ๑.๑๑ เปลี่ยน Roller ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว                                                           | ๘     | ชุด       | ๒,๘๐๐.๐๐   | ๒๒,๔๐๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐   | ๙,๖๐๐.๐๐  | ๓๒,๐๐๐.๐๐  |
|              | ๑.๑๒ ขัด - ทำความสะอาด ทำสีเสาตัวโป๊ว พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ                                                          | ๓๐    | ตารางเมตร | ๓๔๐.๐๐     | ๑๐,๒๐๐.๐๐  | ๑๔๐.๐๐     | ๔,๒๐๐.๐๐  | ๑๔,๔๐๐.๐๐  |
| ๒            | ๑.๑๓ เปลี่ยนหัวยึดยางรถยนต์กับกระโหลก บริเวณด้านหน้าตัวโป๊ว                                                          | ๖     | จุด       | ๒๑๐.๐๐     | ๑,๒๖๐.๐๐   | ๙๐.๐๐      | ๕๕๐.๐๐    | ๑,๘๑๐.๐๐   |
|              | ๑.๑๔ เปลี่ยนโซ่ พร้อมยางรถยนต์กับกระโหลก บริเวณด้านหน้าตัวโป๊ว                                                       | ๖     | จุด       | ๔๙๐.๐๐     | ๒,๙๔๐.๐๐   | ๒๑๐.๐๐     | ๑,๒๖๐.๐๐  | ๔,๒๐๐.๐๐   |
|              | ซ่อมทำสะพานทอดโป๊ว พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ                                                                             |       |           |            |            |            |           |            |
|              | ๒.๑ ขัด - ทำความสะอาด ทำสีระกันคนตกน้ำ โครงสร้างสะพาน ไม่สะพานทอดโป๊ว พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ                          | ๕๘    | ตารางเมตร | ๓๔๐.๐๐     | ๑๙,๗๒๐.๐๐  | ๑๔๐.๐๐     | ๘,๑๒๐.๐๐  | ๒๗,๘๔๐.๐๐  |
|              | โดยใช้เอดสีหมอกแก่ และเอดสีหมอกอ่อน                                                                                  |       |           |            |            |            |           |            |
|              | ๒.๒ เปลี่ยนไม้พื้นสะพานทอดโป๊ว โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๖ เมตร                                 | ๑๘    | แผ่น      | ๓,๖๒๐.๐๐   | ๖๕,๑๖๐.๐๐  | ๑,๕๕๐.๐๐   | ๒๗,๙๐๐.๐๐ | ๙๓,๐๖๐.๐๐  |
|              | ๒.๓ เปลี่ยนแผ่นเหล็กรองรับลูกล้อ บริเวณพื้นโป๊ว ขนาด ๖ x ๓๐๐ x ๑๐๐๐ มิลลิเมตร                                        | ๔     | แผ่น      | ๑,๙๘๕.๐๐   | ๗,๙๔๐.๐๐   | ๘๕๕.๐๐     | ๓,๓๘๐.๐๐  | ๑๑,๓๒๐.๐๐  |
|              | ๒.๔ เปลี่ยนลูกล้อสะพานทอดโป๊ว บริเวณพื้นโป๊ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว                                             | ๔     | ชุด       | ๒,๘๐๐.๐๐   | ๑๑,๒๐๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐   | ๔,๘๐๐.๐๐  | ๑๖,๐๐๐.๐๐  |
|              | ๒.๕ เปลี่ยนแผ่นเหล็กกันสั่น บริเวณคอสะพานและปลายทอดโป๊ว ขนาด ๖ x ๑๒๐๐ x ๒๔๐๐ มิลลิเมตร                               | ๒     | แผ่น      | ๑๔,๒๐๐.๐๐  | ๒๘,๔๐๐.๐๐  | ๖,๗๐๐.๐๐   | ๑๓,๔๐๐.๐๐ | ๔๑,๘๐๐.๐๐  |
|              |                                                                                                                      |       |           |            |            |            |           |            |

รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๙,๙๘๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๗๘,๓๕๘.๖๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๘,๓๓๘.๖๐

๗๐.๕/๗