

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำสีกันสนิมพื้นกลางลำ ร.ต.มัตโพน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทการเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทการเรือ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,066,000.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 พ.ย. 2568  
เป็นเงิน 4,064,697.81 บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .....บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด.....
  - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร-โคท.....
  - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที พานา แอนด์ ซัพพลาย.....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นาวาเอก นิธิวัชร อัครจิรไพศาล.....
  - 6.2 นาวาโท จักรี้ แก้วมณี.....
  - 6.3 เรือโท กิติรัตน์ วารินแก้ว.....

ราคาประมาณการจ้างทำสีกันสนิมบริเวณพื้นกลางลำ ร.ล.มัตโปน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรง/ตร.ม.		ราคารวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	ราคารวม	
1	ทำสีกันสนิมบริเวณพื้นกลางลำ ร.ล.มัตโปน พื้นทีประมาณ 330 ตารางเมตร รีวัตต์เคลือบผิวพื้นระวางกลางลำ และเตรียมพื้นผิวแผ่นเหล็กให้ได้ความสะอาดระดับ SA 2.5 หรือ ST.3 ผู้รับจ้างจัดเก็บเศษทรายและเศษวัสดุที่ผ่านการใช้งานและนำไปกำจัดตามมาตรฐาน - ทราฟฟี่ทำความสะอาดแผ่นเหล็ก - อุปกรณ์ขัดขัด ไบเจียร์ แผ่นเหล็ก 1.1 ปิดคลุมอุปกรณ์ - ผ้าใบบลูชีท - ตาชายกรองแสง - เทปผ้าใบ	330	ตรม.		2,185.00	721,050.00		721,050.00
		33,000	กก.	2.50	82,500.00			82,500.00
		50	ชุด	780.00	39,000.00			39,000.00
		1	งาน		27,218.00		27,218.00	27,218.00
		20	ม้วน	760.00	15,200.00			15,200.00
		20	ม้วน	1,250.00	25,000.00			25,000.00
		25	ม้วน	120.00	3,000.00			3,000.00
2	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบ ไขมัน เกือบ สนิม แล้ว พื้นสีรองพื้น Epoxy Primer SIGMAPRIME 200 GREY ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	330	ตรม.	250.00	82,500.00	400.00	132,000.00	214,500.00
3	พื้นสีรองพื้น Epoxy Primer SIGMACOVER 380 GREY ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	330	ตรม.	350.00	115,500.00	100.00	33,000.00	148,500.00
4	พื้น/ทาสีพื้นผิวระวางกลางลำด้วยสีกันสนิม SIGMASHIELD 1090 ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 2000 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	330	ตรม.	3,650.00	1,204,500.00	800.00	264,000.00	1,468,500.00
5	พื้นสีพื้นระวางกลางลำด้วยสีหมอกแก่ Dark Grey FS26008 SIGMADUR 550 ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	330	ตรม.	350.00	115,500.00	100.00	33,000.00	148,500.00

ราคาประมาณการจ้างทำสีกันสนิมบริเวณพื้นกลางลำ ร.ล.มัตโปน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ/หน่วย		ค่าแรง/ตร.ม.		ราคารวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	ราคารวม	
6	ทาสีหมายดำแห้งต่าง ๆ บริเวณพื้นระวางกลางลำ	1	งาน	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	60,000.00
7	เตรียมพื้นผิวทำสีกันสนิมบริเวณพื้นลาดท้ายก กรายขวา - ซ้าย พื้นที่ประมาณ 243.4 ตารางเมตร							
	7.1 เตรียมพื้นผิวความสะอาดระดับ SA 2.5 หรือ ST.3 ผู้รับจ้างจัดเก็บเศษทรายและ เศษวัสดุที่ผ่านการใช้งานและนำไปกำจัดตามมาตรฐาน	243.40	ตรม.	390.00	94,926.00		126,568.00	221,494.00
	7.2 ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบ ไขมัน เกลือ สนิม แล้ว พ่นสีรองพื้น Epoxy Primer SIGMAPRIME 200 GREY ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	243.40	ตรม.	250.00	60,850.00	400.00	97,360.00	158,210.00
	7.3 พ่นสีรองพื้น Epoxy Primer SIGMASHIELD 880 GREY ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	243.40	ตรม.	390.00	94,926.00	100.00	24,340.00	119,266.00
	7.4 พ่นสีรองพื้น Epoxy Primer SIGMASHIELD 880 + ANTI-SKID ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	243.40	ตรม.	390.00	94,926.00	100.00	24,340.00	119,266.00
	7.5 พ่นสีรองพื้น Epoxy Primer SIGMASHIELD 880 GREY ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	243.40	ตรม.	390.00	94,926.00	100.00	24,340.00	119,266.00
	7.6 พ่นสีหมอกแก่ Dark Grey FS26008 SIGMADUR 550 ความหนาของฟิล์มสีแห้ง ไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน จำนวน 1 ชั้น	243.40	ตรม.	345.00	83,973.00	100.00	24,340.00	108,313.00
รวม								3,798,783.00 บาท
1. ยื่นราคา 90 วันนับแต่วันเสนอราคา								265,914.81 บาท
2. ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ผู้จ้างส่งมอบพื้นที่ให้ซ่อมทำ								4,064,697.81 บาท
								7%
								รวมทั้งสิ้น