

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมทำโป๊ะและเสายึดโป๊ะ ท่าบ่อผืนเสือสมุท (ฐานทัพเรือกรุงเทพ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	14 พ.ย. 2568
เป็นเงิน	๑,๕๑๙,๖๘๘.๙๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	บริษัท สกาย มารีน จำกัด
๕.๒	บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
๕.๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบางหลวง
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑	นาวาเอก จักรวาล เศรษฐพงษ์
๖.๒	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำก๊อปปี้และเสายึดโต๊ะ ทำป้อมมีเสื่อสมุทร (ฐานทัพเรือกรุงเทพ)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซ่อมทำเสายึดโต๊ะ - เสายึดสะพานทอดโต๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ							
1.1	ถอนเสาด้านของเสายึดโต๊ะ และเสายึดสะพานทอดโต๊ะออก	8	ตัน			8,300.00	66,400.00	66,400.00
1.2	เสายึดสะพานทอดโต๊ะ และเสายึดโต๊ะ เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความหนาผนังไม่น้อยกว่า 9.2 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 32 ท่อน เชื่อมต่อกันในมีความยาวต้นและ 24 เมตร	32	ท่อน	12,600.00	403,200.00	5,400.00	172,800.00	576,000.00
1.3	ปักเสายึดสะพานทอดโต๊ะ และเสายึดโต๊ะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 24 เมตร	8	ตัน	8,400.00	67,200.00	3,600.00	28,800.00	96,000.00
1.4	เปลี่ยนแผ่นเหล็กยึดเสายึดโต๊ะ และเสายึดโต๊ะ ขนาด 8 x 600 x 1200 มิลลิเมตร	3	แผ่น	4,745.00	14,235.00	2,035.00	6,105.00	20,340.00
1.5	เหล็กยูพรอรูปตัว I ยึดเสายึดสะพานทอดโต๊ะ และเสายึดโต๊ะ ขนาด H150 x 75 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร	2	เส้น	5,145.00	10,290.00	2,205.00	4,410.00	14,700.00
1.6	ขีด - ทำความสะอาดเสายึดโต๊ะ และเสายึดสะพานทอดโต๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	18C	ตารางเมตร	335.00	60,300.00	145.00	26,100.00	86,400.00
2	ไม่มีความสะอาดพื้นผิวในเกณฑ์ Sa 2.5 เสร็จแล้วขีดทำความสะอาดทำสีรองพื้น 1 ชั้น สีหมอกทับหน้า 2 ชั้น							
2	ซ่อมทำตัวโต๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ							
2.1	นำโต๊ะและสะพานทอดโต๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ขึ้นคานเพื่อซ่อมทำ และนำลงคานกลับไปติดตั้งตำแหน่งเดิม	1	งาน	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00
2.2	หลังจากซ่อมทำแล้วเสร็จ							
2.2	โต๊ะนอนคานเป็นจำนวน 60 วัน หรือจนซ่อมทำแล้วเสร็จ	60	วัน	1,050.00	63,000.00	450.00	27,000.00	90,000.00
2.3	พันทราย - ขัดทำความสะอาด ทำสีแผ่นเหล็กภายใน และภายนอกตัวโต๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	17C	ตารางเมตร	595.00	101,150.00	255.00	43,350.00	144,500.00
2.4	เปลี่ยนแผ่นเหล็กกันสั่นพื้นโต๊ะด้านบน ขนาด 4.5 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	2	แผ่น	10,680.00	21,360.00	4,580.00	9,160.00	30,520.00
2.5	ตัดบรรจุ แผ่นเหล็กตัวโต๊ะ ด้านหน้า - หลัง ด้านข้างขวา - ซ้าย และด้านล่าง ขนาด 6 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	4	แผ่น	14,245.00	56,980.00	6,105.00	24,420.00	81,400.00
2.6	ซ่อมทำ/ปรับแต่งเหล็กฝาแมนโฮลแบบยกขอบ บริเวณพื้นโต๊ะด้านบน	1	งาน	1,400.00	1,400.00	600.00	600.00	2,000.00
2.7	เปลี่ยนแผ่นเหล็กข้างด้านข้างโต๊ะ - ขวา ยึดเสายึดโต๊ะ ขนาด 10 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	1	แผ่น	23,735.00	23,735.00	10,175.00	10,175.00	33,910.00
2.8	เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว ทนทาน 2 นิ้ว พร้อมสลักหัวทกเหลี่ยม นิตและแหวนรอง	16	ชุด	2,800.00	44,800.00	1,200.00	19,200.00	64,000.00
2.9	ซ่อมทำ/ปรับแต่งไม้กระแทก และเหล็กยึดโต๊ะ บริเวณด้านหน้าโต๊ะ ที่ชำรุดใหม่	1	งาน	2,800.00	2,800.00	1,200.00	1,200.00	4,000.00
2.10	เปลี่ยนยางรถยนต์กับกระแทก - โช้ ขนาด 5 มม. พร้อมหัวยึดโต๊ะ บริเวณด้านหน้าโต๊ะ ให้ตามแบบเดิม	8	ชุด	840.00	6,720.00	360.00	2,880.00	9,600.00
2.11	ซ่อมทำ/ปรับแต่งพุกยึดโต๊ะ บริเวณตัวโต๊ะ ให้ตามลักษณะเดิม	1	งาน	1,400.00	1,400.00	600.00	600.00	2,000.00
2.12	เปลี่ยนพวงซีฟิโอบแก้ว (Fiberglass) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว พร้อมเขียนตัวอักษร ตามแบบเดิม	4	พวง	2,450.00	9,800.00	1,050.00	4,200.00	14,000.00
2.13	เปลี่ยนราวกันคนตกน้ำ พร้อมฐานรองรับ บริเวณตัวโต๊ะด้านข้างกราบ ขวา - ซ้าย และด้านหลัง	1	ท่อน	2,240.00	2,240.00	960.00	960.00	3,200.00

น.อ.อ.อ.อ.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าพัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
2.14	โดยใช้ท่อเหล็กไร้สนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	750.00	750.00	2,500.00
3	เปลี่ยนแผ่นป้ายพร้อมที่แขวนบอกจำนวนผู้โดยสาร ขนาด 450 x 800 มิลลิเมตร บริเวณราวกันคนตกน้ำ	40	ตารางเมตร	335.00	13,400.00	145.00	5,800.00	19,200.00
3.1	พร้อมทำสะพานทอดโປ้ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ							
3.2	3.1 พันทราย - ทำความสะอาด ทำสีเหล็กโครงสร้างสะพานทอดโປ้ะ ไม้พื้นสะพาน ด้านล่าง - ด้านบน พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ							
3.2	3.2 เปลี่ยนไม้พื้นสะพานทอดโປ้ะ และไม้ทับไม้พื้น โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง พร้อมสลักยึดไม้ ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้							
3.2.1	3.2.1 ไม้พื้น และไม้ทับพื้น และไม้ทับพื้น ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 เมตร	5	แผ่น	3,440.00	17,200.00	1,480.00	7,400.00	24,600.00
3.2.2	3.2.2 สลักเหล็กไร้สนิม พร้อมน๊อตและแหวนรอง ยึดไม้พื้นและไม้ทับไม้พื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	20	ชุด	35.00	700.00	15.00	300.00	1,000.00
3.3	3.3 ซ่อมทำ/ปรับแต่งราวกันคนตกน้ำ พร้อมฐานรองรับ บริเวณสะพานทอดโປ้ะกราบ ขวา - ซ้าย ที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ตามปกติ	1	งาน	2,100.00	2,100.00	900.00	900.00	3,000.00
3.4	3.4 เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว ทน 2 นิ้ว พร้อมสลักหัวทกเหลี่ยม น๊อตและแหวนรอง	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	1,200.00	4,800.00	16,000.00

ว.อ. ส.ค.ค.

รวมเป็นเงิน 1,420,270.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 99,418.90
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,519,688.90