

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างสร้างแพอู่ลอย สถานีเรือสังคม จำนวน ๑ งาน ✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมอุทกหารเรือ ✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...28 S.ศ. 2566
เป็นเงิน...๑๕,๔๔๕,๑๒๙.๐๐ ✓ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)...ตามบัญชีรายการแนบท้าย ✓ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท พีที แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ✓
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวการช่าง ✓
 - ๕.๓ บริษัท สกาย มารีน จำกัด ✓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก กำชัย เจริญพงศ์ชัย ✓
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
 - ๖.๕ _____

บัญชีแนบท้าย

รายการจ้างสร้างแพอยู่ลอย สถานีเรือสังคม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานซ่อม PONTOON							
1.1	สร้าง PONTON หมายเลข 1 ขนาดตามเดิม จำนวน 6 ลูก ดังนี้							
	- แผ่นเหล็ก ด้านบน - ด้านล่าง ขนาด 2500 x 5000 x 6 มม.	12	แผ่น	35,000.00	420,000.00	18,000.00	216,000.00	636,000.00
	- แผ่นเหล็ก ด้านข้างซ้าย - ขวา ขนาด 1200 x 5000 x 6 มม.	12	แผ่น	24,000.00	288,000.00	18,000.00	216,000.00	504,000.00
	- แผ่นเหล็ก ด้านหัว - ท้าย ขนาด 1200 x 2500 x 6 มม.	12	แผ่น	24,000.00	288,000.00	18,000.00	216,000.00	504,000.00
	- แผ่นเหล็กฝากัน ขนาด 1200 x 2500 x 6 มม.	6	แผ่น	24,000.00	144,000.00	18,000.00	108,000.00	252,000.00
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 8 มม.	3	แผ่น	29,000.00	87,000.00	18,000.00	54,000.00	141,000.00
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 10 มม.	2	แผ่น	30,000.00	60,000.00	18,000.00	36,000.00	96,000.00
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 12 มม.	2	แผ่น	32,000.00	64,000.00	18,000.00	36,000.00	100,000.00
	- ทุ้งข้างยึดโครงสร้าง ขนาด 175 x 175 x 6 มม.	70	แผ่น	2,000.00	140,000.00	1,500.00	105,000.00	245,000.00
	- ทุ้งข้างยึดโครงสร้าง ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	35	แผ่น	2,800.00	98,000.00	2,500.00	87,500.00	185,500.00
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	65	เส้น	3,500.00	227,500.00	2,500.00	162,500.00	390,000.00
	- เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 12 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	5	เส้น	2,000.00	10,000.00	1,550.00	7,750.00	17,750.00
	- เหล็กรูปตัวที ขนาด 150 x 6 + 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	30	เส้น	2,415.00	72,450.00	1,850.00	55,500.00	127,950.00
	- เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR) เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 25 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	1	เส้น	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00
	- ท่อเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มม. หน้า 8 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	1	เส้น	15,000.00	15,000.00	5,500.00	5,500.00	20,500.00
	- สลักเหล็กหัวทอกเหลี่ยมพร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 24 x 75 มม.	15	ชุด	550.00	8,250.00	330.00	4,950.00	13,200.00
	- สลักโบลท์พร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 12 x 30 มม.	288	ชุด	225.00	64,800.00	135.00	38,880.00	103,680.00
	- ยางกันกระแทกรูปตัวที ขนาด 100 x 127 มม. ยาวเส้นละ 1 ม.	14	เส้น	5,460.00	76,440.00	4,000.00	56,000.00	132,440.00
	- ทุ้งข้างยึดโครงสร้าง ขนาด 175 x 175 x 6 มม.	72	แผ่น	125.00	9,000.00	70.00	5,040.00	14,040.00
	- ทุ้งข้างยึดโครงสร้าง ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	288	แผ่น	250.00	72,000.00	150.00	43,200.00	115,200.00
1.2	สร้าง PONTON หมายเลข 2 ขนาดตามเดิม จำนวน 2 ลูก ดังนี้							

- แผ่นเหล็ก ด้านบน - ด้านล่าง ขนาด 2250 x 5000 x 6 มม.	4	แผ่น	35,000.00	140,000.00	18,000.00	72,000.00	212,000.00
- แผ่นเหล็ก ด้านข้างซ้าย - ขวา ขนาด 1200 x 5000 x 6 มม.	4	แผ่น	24,000.00	96,000.00	18,000.00	72,000.00	168,000.00
- แผ่นเหล็กด้านหัว ขนาด 500 x 2250 x 6 มม.	2	แผ่น	24,000.00	48,000.00	18,000.00	36,000.00	84,000.00
- แผ่นเหล็กด้านท้าย ขนาด 1200 x 2250 x 6 มม.	2	แผ่น	24,000.00	48,000.00	18,000.00	36,000.00	84,000.00
- แผ่นเหล็กฝากัน ขนาด 1200 x 2250 x 6 มม.	2	แผ่น	24,000.00	48,000.00	18,000.00	36,000.00	84,000.00
- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 8 มม.	2	แผ่น	30,000.00	60,000.00	18,000.00	36,000.00	96,000.00
- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 12 มม.	1	แผ่น	32,000.00	32,000.00	18,000.00	18,000.00	50,000.00
- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 20 มม.	1	แผ่น	40,000.00	40,000.00	18,000.00	18,000.00	58,000.00
- เหล็กเส้นแบน ขนาด 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	20	เส้น	2,000.00	40,000.00	1,500.00	30,000.00	70,000.00
- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	15	เส้น	2,800.00	42,000.00	2,500.00	37,500.00	79,500.00
- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	10	เส้น	3,500.00	35,000.00	2,500.00	25,000.00	60,000.00
- เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 12 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	2	เส้น	2,000.00	4,000.00	1,550.00	3,100.00	7,100.00
- เหล็กรูปตัวที ขนาด 150 x 6 + 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	10	เส้น	2,420.00	24,200.00	1,850.00	18,500.00	42,700.00
- เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR) เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 25 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	1	เส้น	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00
- ท่อเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	1	เส้น	15,000.00	15,000.00	5,500.00	5,500.00	20,500.00
- สลักเหล็กหัวหกเหลี่ยมพร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 24 x 75 มม.	30	ชุด	550.00	16,500.00	330.00	9,900.00	26,400.00
- สลักโบลท์พร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 12 x 30 มม.	96	ชุด	225.00	21,600.00	135.00	12,960.00	34,560.00
- ยางกันกระแทกรูปตัวที ขนาด 100 x 127 มม. ยาวเส้นละ 1 ม.	6	เส้น	5,460.00	32,760.00	4,000.00	24,000.00	56,760.00
- หูช้างยึดโครงสร้าง ขนาด 175 x 175 x 6 มม.	12	แผ่น	125.00	1,500.00	70.00	840.00	2,340.00
- หูช้างยึดโครงสร้าง ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	20	แผ่น	250.00	5,000.00	150.00	3,000.00	8,000.00
1.3 สร้าง PONTOON หมายเลข 3 ตามขนาดเดิม จำนวน 2 ลูก ดังนี้							
- แผ่นเหล็ก ด้านบน - ด้านล่าง ขนาด 2500 x 5000 x 6 มม.	4	แผ่น	35,000.00	140,000.00	18,000.00	72,000.00	212,000.00
- แผ่นเหล็ก ด้านข้างซ้าย - ขวา ขนาด 1200 x 5000 x 6 มม.	4	แผ่น	24,000.00	96,000.00	18,000.00	72,000.00	168,000.00
- แผ่นเหล็กด้านหัว ขนาด 500 x 2500 x 6 มม.	2	แผ่น	24,000.00	48,000.00	18,000.00	36,000.00	84,000.00
- แผ่นเหล็กด้านท้าย ขนาด 1200 x 2500 x 6 มม.	2	แผ่น	24,000.00	48,000.00	18,000.00	36,000.00	84,000.00
- แผ่นเหล็กฝากัน ขนาด 1200 x 2500 x 6 มม.	2	แผ่น	24,000.00	48,000.00	18,000.00	36,000.00	84,000.00

- แผ่นเหล็ก ขนาด 1500 x 6000 x 8 มม.	2	แผ่น	30,000.00	60,000.00	18,000.00	36,000.00	96,000.00
- เหล็กเส้นแบน ขนาด 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	20	เส้น	2,000.00	40,000.00	1,500.00	30,000.00	70,000.00
- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	15	เส้น	2,800.00	42,000.00	2,500.00	37,500.00	79,500.00
- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	10	เส้น	3,500.00	35,000.00	2,500.00	25,000.00	60,000.00
- เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 12 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	2	เส้น	1,200.00	2,400.00	1,550.00	3,100.00	5,500.00
- เหล็กรูปตัวที ขนาด 150 x 6 + 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	10	เส้น	2,420.00	24,200.00	1,850.00	18,500.00	42,700.00
- เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR) เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 25 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	1	เส้น	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00
- ท่อเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มม. หน้า 8 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	1	เส้น	15,000.00	15,000.00	5,500.00	5,500.00	20,500.00
- สลักเหล็กหัวทกเหลี่ยมพร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 24 x 75 มม.	30	ชุด	550.00	16,500.00	330.00	9,900.00	26,400.00
- สลักโบลท์พร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 12 x 30 มม.	80	ชุด	225.00	18,000.00	135.00	10,800.00	28,800.00
- ยางกันกระแทกรูปตัวที ขนาด 100 x 127 มม. ยาวเส้นละ 1 ม.	6	เส้น	5,460.00	32,760.00	4,000.00	24,000.00	56,760.00
- ทุ้งยางยึดโครงสร้าง ขนาด 175 x 175 x 6 มม.	24	แผ่น	125.00	3,000.00	70.00	1,680.00	4,680.00
- ทุ้งยางยึดโครงสร้าง ขนาด 200 x 200 x 6 มม.	28	แผ่น	250.00	7,000.00	150.00	4,200.00	11,200.00
1.4 เปลี่ยนแผ่นเหล็กฝาแม่โมลแบบยกขอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้	20	ชุด	2,200.00	44,000.00	1,850.00	37,000.00	81,000.00
- แผ่นเหล็กฝาแม่โมล ขนาด 4.5 x 300 x 400 มม.							
- แผ่นเหล็กยกขอบฝาแม่โมล ขนาด 4.5 x 700 x 1000 มม.							
- สลักเหล็กไว้สนิมหัวทกเหลี่ยม พร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 9 x 50 มม.							
- ซีลยางฝาแม่โมลตามขนาดแผ่นเหล็กฝาแม่โมล							
1.5 เปลี่ยนไม้กันกระแทก บริเวณด้านข้าง PONTOON พร้อมส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้							
- ไม้เนื้อแข็งกันกระแทก ขนาด 4 นิ้ว x 5 นิ้ว x 6 ม.	3	ท่อน	10,000.00	30,000.00	8,000.00	24,000.00	54,000.00
- เหล็กฉากยึดไม้กันกระแทก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาวเส้นละ 6 ม.	12	เส้น	2,080.00	24,960.00	900.00	10,800.00	35,760.00
- สลักเหล็กไว้สนิมหัวทกเหลี่ยม พร้อมน๊อตและแหวนรอง ขนาด 9 x 140 มม.	30	ชุด	250.00	7,500.00	100.00	3,000.00	10,500.00
1.6 รอกโยกสลิง ขนาด 3.2 ตัน	1	ตัว	35,000.00	35,000.00	18,000.00	18,000.00	53,000.00
1.7 งานทาสี PONTOON พังภายนอก และ ภายใน ดังนี้							
PONTOON หมายเลข 1 จำนวน 6 ลูก	560	ตรม.	1,450.00	812,000.00	420.00	235,200.00	1,047,200.00
- ชั้นที่ 1 ทาสีด้วยสีกันสนิม EPOXY							
- ชั้นที่ 2-3 ทาสีทับหน้าตามสีเดิม							

	PONTOON หมายเลข 2 จำนวน 2 ลูก		260	ตรม.	1,450.00	377,000.00	420.00	109,200.00	486,200.00
	- ชั้นที่ 1 ทาสีด้วยสีกันสนิม EPOXY								
	- ชั้นที่ 2-3 ทาสีทับหน้าตามสีเดิม								
	PONTOON หมายเลข 3 จำนวน 2 ลูก		190	ตรม.	1,450.00	275,500.00	420.00	79,800.00	355,300.00
	- ชั้นที่ 1 ทาสีด้วยสีกันสนิม EPOXY								
	- ชั้นที่ 2-3 ทาสีทับหน้าตามสีเดิม								
1.8	งาน INWAY ประกอบ PONTOON พร้อมส่วนประกอบต่างๆ	1	งาน			0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
2	โครงสร้างคานอลอย								
2.1	โครงสร้างรับหลังคา								
	- LIGHT LIP C-CHANNEL 100x50x20x3.2	35	เส้น		1,550.00	54,250.00	1,000.00	35,000.00	89,250.00
	- LIGHT LIP C-CHANNEL 150x50x20x3.2	15	เส้น		1,850.00	27,750.00	1,200.00	18,000.00	45,750.00
	L75x75x9	1	เส้น		4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00
	- เหล็กคาน METAL SHEET ขนาดความหนา 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน	244	ตรม.		1,020.00	248,880.00	420.00	102,480.00	351,360.00
	- ครอบข้าง	36	ม.		400.00	14,400.00	300.00	10,800.00	25,200.00
	- ครอบสัน	16	ม.		400.00	6,400.00	300.00	4,800.00	11,200.00
	- สกรูยึดหลังคา	1100	ตัว		7.00	7,700.00		0.00	7,700.00
2.2	เสาและคานรับเรือ								
	- L75x75x9	21	เส้น		4,500.00	94,500.00	2,500.00	52,500.00	147,000.00
	- I-BEAM 150x125x8.5	6	เส้น		15,000.00	90,000.00	9,500.00	57,000.00	147,000.00
	- I-BEAM 200x150x9	7	เส้น		19,000.00	133,000.00	9,500.00	66,500.00	199,500.00
	- I-BEAM 300x150x8	4	เส้น		45,000.00	180,000.00	15,500.00	62,000.00	242,000.00
	- I-BEAM 300x150x10	8	เส้น		48,000.00	384,000.00	15,500.00	124,000.00	508,000.00
	- C-CHANNEL 150x75x6	2	เส้น		3,600.00	7,200.00	1,800.00	3,600.00	10,800.00
	- PLATE 6x1200x2400	1	แผ่น		6,500.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	9,750.00
	- PLATE 9x1200x2400	2	แผ่น		8,415.00	16,830.00	4,200.00	8,400.00	25,230.00
	- PLATE 12x1200x2400	2	แผ่น		15,000.00	30,000.00	7,500.00	15,000.00	45,000.00
	- PLATE 20x1200x2400	1	แผ่น		20,100.00	20,100.00	7,500.00	7,500.00	27,600.00

- M20x25	300	ชุด	250.00	75,000.00	150.00	45,000.00	120,000.00
- M25x25	120	ชุด	300.00	36,000.00	150.00	18,000.00	54,000.00
- M32x220	1	ชุด	550.00	550.00	250.00	250.00	800.00
- M50x245	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00
- D-shackle 9 mm	1	ตัว	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00
- ลวดสลิง 12 มม.	1	เส้น	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
- ซิลยางกันน้ำ หน้า 3x260x340 มม.	6	แผ่น	1,200.00	7,200.00	600.00	3,600.00	10,800.00
2.3 โครงสร้างรับหมอนและแบบพื้นเลื่อน							
- L50x50x6	2	เส้น	1,760.00	3,520.00	1,300.00	2,600.00	6,120.00
- FB.75x6	1	เส้น	1,200.00	1,200.00	650.00	650.00	1,850.00
- C-CHANNEL 100x50x5	3	เส้น	2,500.00	7,500.00	1,250.00	3,750.00	11,250.00
- I-BEAM 300x150x10	4	เส้น	32,130.00	128,520.00	12,000.00	48,000.00	176,520.00
- PLATE 9x1200x2400	1	แผ่น	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
- PLATE 12x1200x2400	1	แผ่น	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
- เหล็กทรง ขนาด 37 กก.	10	เส้น	6,500.00	65,000.00	3,500.00	35,000.00	100,000.00
- ล้อยเลื่อน ขนาดโต 190 มม.	12	ชุด	20,000.00	240,000.00	10,000.00	120,000.00	360,000.00
- ล้อยเลื่อน ขนาดโต 290 มม.	12	ชุด	25,000.00	300,000.00	10,000.00	120,000.00	420,000.00
- M38x210	12	ชุด	500.00	6,000.00	250.00	3,000.00	9,000.00
- M20x35	12	ชุด	250.00	3,000.00	125.00	1,500.00	4,500.00
- เกลียวปล่อย M20x25	24	ชุด	250.00	6,000.00	125.00	3,000.00	9,000.00
- สลักเหล็กขาบสังกะสี M6x35	100	ชุด	250.00	25,000.00	125.00	12,500.00	37,500.00
- เหล็กเส้นกลม โดนอก 20 มม.	1	เส้น	1,350.00	1,350.00	700.00	700.00	2,050.00
2.4 หมอนรองรับเรือ							
- ลิ้มไม้หมอน ขนาด 150x500x25x200	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	4,200.00	8,400.00	22,400.00
- ลิ้มไม้หมอน ขนาด 150x500x125x200	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	4,200.00	16,800.00	44,800.00
- ลิ้มไม้หมอน ขนาด 150x250x115x185	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	4,200.00	8,400.00	22,400.00
- ลิ้มไม้หมอน ขนาด 150x500x165x275	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	4,200.00	16,800.00	44,800.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 150x150x500	6	ชุด	7,000.00	42,000.00	4,200.00	25,200.00	67,200.00

	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 100x150x3000	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	4,200.00	12,600.00	33,600.00
	- HEXAGON HEAD BOLT M14x120 mm WITH NUT & WASHER	24	ชุด	1,500.00	36,000.00	1,000.00	24,000.00	60,000.00
	- HEXAGON HEAD BOLT M14x200 mm WITH NUT & WASHER	58	ชุด	2,000.00	116,000.00	1,500.00	87,000.00	203,000.00
	- FB.50x6	3	เส้น	1,500.00	4,500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
	สีรองพื้น (Epoxy) โครงหลังคาและหลังคา	200	ตรม.	1,450.00	290,000.00	420.00	84,000.00	374,000.00
	สีทาพื้นหน้า (Epoxy) โครงหลังคาและหลังคา	200	ตรม.	1,450.00	290,000.00	420.00	84,000.00	374,000.00
3.	รอกใช้ไฟฟ้าและระบบควบคุม							
	รอกใช้ไฟฟ้าขนาด 3 ตัน(380 VAC.)	6	ตัว	149,500.00	897,000.00	85,000.00	510,000.00	1,407,000.00
	ตู้ควบคุมรอกใช้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมขึ้น-ลง	1	ชุด	79,500.00	79,500.00	35,000.00	35,000.00	114,500.00
	ตู้ลูมิเนียมจ่ายไฟแปดขั้ว พร้อมอุปกรณ์ในตู้	1	ชุด	79,500.00	79,500.00	35,000.00	35,000.00	114,500.00
	สปอร์ตไลท์ LED 100 วัตต์ แสงสีขาว 100 W	10	ชุด	550.00	5,500.00	550.00	5,500.00	11,000.00
	ชุดโคมไฟ LED T8 แสงสีขาว 40 W	6	ชุด	890.00	5,340.00	890.00	5,340.00	10,680.00
	ชุดโคมไฟ LED T8 แสงสีแดงไฟพราง 40 W	3	ชุด	1,150.00	3,450.00	890.00	2,670.00	6,120.00
	สายไฟ THW 4-1Cx50 SQ.mm.	400	เมตร	30.00	12,000.00	30.00	12,000.00	24,000.00
	สายไฟ VCT 1-3Cx35 SQ.mm.	100	เมตร	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00	5,000.00
-	สายไฟ VCT 1-2Cx35 SQ.mm.	100	เมตร	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00	4,000.00
	เต้ารับกันน้ำ	4	อัน	250.00	1,000.00	250.00	1,000.00	2,000.00
	โรลเก็บสายไฟ 100 M.	1	จุด	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00
						รวมค่าวัสดุและค่าแรง		14,434,700.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		1,010,429.00
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		15,445,129.00