

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...อุทหาเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุทหาเรือ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๒๓๖,๓๙๕.๒๔.....บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....**= 5 ก.พ. 2567**.....
เป็นเงิน.....๒,๒๓๖,๓๙๕.๒๔.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท พาณิชเจริญกิจ จำกัด.....
 - 5.2 บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด.....
 - 5.3 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด็อคยาร์ด จำกัด.....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นาวาเอก ศุภกร ปาลวัฒน์.....
 - 6.2 ว่าที่นาวาโท จักรี แก้วมณี.....
 - 6.3 ว่าที่เรือตรี กิติรัตน์ วารินแก้ว.....

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ตัดบาร์จุ่มเหล็กตัวเรือได้แนวหน้าแผ่น H-4 กราบขยำ กงที่ 2 - 7 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 8 x 2250 x 2450 มม. - แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	1	แห่ง กก.			160.00	55,389.60	55,389.60
2	ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือได้แนวหน้าแผ่น B - 1 กราบขยำ กงที่ 7 - 14 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 12 x 1400 x 4300 มม. - แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	1	แห่ง กก.			160.00	90,733.44	90,733.44
3	ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือได้แนวหน้าแผ่น D - 1 กราบขยำ กงที่ 7 - 14 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 8 x 1300 x 4300 มม. - แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	1	แห่ง กก.			160.00	56,168.32	56,168.32
4	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือได้แนวหน้าแผ่น E - 3 กราบขยำ กงที่ 22 - 35 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1200 x 4500 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	33,912.00	33,912.00
5	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือได้แนวหน้าแผ่น D - 3 กราบขยำ กงที่ 22 - 35 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 2550 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	22,419.60	22,419.60

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
6	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น E - 4 กราบซ้าย กงที่ 35 - 46 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1200 x 3150 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	31,274.40	31,274.40
7	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น E - 5 กราบซ้าย กงที่ 46 - 49 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1200 x 3650 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	33,362.50	33,362.50
8	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น E - 6 กราบซ้าย กงที่ 59 - 71 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1250 x 5950 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	50,444.10	50,444.10
9	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น F - 5 กราบซ้าย กงที่ 46 - 51 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 1900 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	21,980.00	21,980.00
10	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น D - 4 กราบซ้าย กงที่ 35 - 47 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 3150 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	27,694.80	27,694.80

รายงานประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
11	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น D - 5 กราบซ้าย กงที่ 57 - 59 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1250 x 1250 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	9,812.50	9,812.50
12	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น C - 5 กราบซ้าย กงที่ 76 - 87 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1200 x 6000 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	45,216.00	45,216.00
13	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น A - 8 กราบซ้าย กงที่ 79 - 89 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1150 x 5000 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	36,110.00	36,110.00
14	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น F - 8 กราบซ้าย กงที่ 96 - 99 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 4600 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	40,443.20	40,443.20
15	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น E - 8 กราบซ้าย กงที่ 93 - 99 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1450 x 4350 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	39,611.10	39,611.10

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.เป็นเกล้า

ส/ท	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
16	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น F - 9 กราบซ้าย กงที่ 99 - 112 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 4600 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แฉ่ง กก.			160.00	40,443.20	40,443.20
17	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น E - 9 กราบซ้าย กงที่ 99 - 102 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 800 x 2250 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แฉ่ง กก.			160.00	11,304.00	11,304.00
18	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น D - 9 กราบซ้าย กงที่ 99 - 105 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 550 x 3000 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แฉ่ง กก.			160.00	10,362.00	10,362.00
19	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น C - 7 กราบซ้าย กงที่ 106 - 113 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1550 x 3300 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แฉ่ง กก.			160.00	32,122.20	32,122.20
20	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น D - 14 กราบซ้าย กงที่ 160 - 170 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1750 x 5800 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แฉ่ง กก.			160.00	63,742.00	63,742.00

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตู้ลิ้นชัก ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
21	ปะทับแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชักเนื้อหนาแผ่น D-12/D-13 กราฟซ้าย กงที่ 153-155 ด้วยแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชัก Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1600 x 1750 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	17,584.00	17,584.00
22	ปะทับแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชักเนื้อหนาซ้าย ด้วยแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชัก Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1550 x 4800 มม. ขนาด 5 x 600 x 2000 มม. - แผ่นเหล็ก	1 1	แผ่น แผ่น กก.			160.00	54,259.20	54,259.20
23	ปะทับแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชักเนื้อหนาแผ่น D-14 กราฟขวา กงที่ 160 - 170 ด้วยแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชัก Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 2100 x 5750 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	75,831.00	75,831.00
24	ปะทับแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชักเนื้อหนาแผ่น D-13 กราฟขวา กงที่ 153 - 160 ด้วยแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชัก Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1230 x 3800 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	29,352.72	29,352.72
25	ปะทับแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชักเนื้อหนาแผ่น D-12 กราฟขวา กงที่ 138 - 153 ด้วยแผ่นเหล็กตู้ลิ้นชัก Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1800 x 4600 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	51,998.40	51,998.40

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.เป็นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
26	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น B-13 กราบขวา กงที่ 138 - 141 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1000 x 1300 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	8,164.00	8,164.00
27	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น A-13 กราบขวา กงที่ 139 - 141 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1200 x 1250 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	9,420.00	9,420.00
28	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น F-11 กราบขวา กงที่ 125 - 139 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1450 x 7100 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	64,652.60	64,652.60
29	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น E-11 กราบขวา กงที่ 132 - 134 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 550 x 1100 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	3,799.40	3,799.40
30	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น B-11 กราบขวา กงที่ 119 - 125 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1100 x 3200 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	22,105.60	22,105.60

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
31	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวหน้าแผ่น E - 9 กราบขวา กงที่ 103 - 109 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 3100 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	27,255.20	27,255.20
32	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวหน้าแผ่น D - 9 กราบขวา กงที่ 105 - 108 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 650 x 1600 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	6,531.20	6,531.20
33	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวหน้าแผ่น D - 9 กราบขวา กงที่ 99 - 109 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 650 x 3200 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	13,062.40	13,062.40
34	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวหน้าแผ่น F - 8 กราบขวา กงที่ 86 - 99 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1350 x 7000 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	59,346.00	59,346.00
35	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวหน้าแผ่น A - 8 กราบขวา กงที่ 80 - 83 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1200 x 1500 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แผ่น กก.			160.00	11,304.00	11,304.00

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.เป็นกล้า

ร.ล.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
36	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น F - 5 กราบขาว กงที่ 47 - 52 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1400 x 3650 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	33,236.90	33,236.90
37	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น F - 4 กราบขาว กงที่ 42 - 47 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1450 x 6150 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	56,001.90	56,001.90
38	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น F - 3 กราบขาว กงที่ 32 - 35 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1450 x 2750 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	25,041.50	25,041.50
39	ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำแผ่น D - 2 กราบขาว กงที่ 14 - 24 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 5 x 1350 x 5300 มม. - แผ่นเหล็ก	1	แห่ง กก.			160.00	44,933.40	44,933.40
40	ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือใต้แนวน้ำแผ่น H-4 กราบขาว กงที่ 2 - 7 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 8 x 2300 x 2700 มม. INWAY 40.1 ติดเปลี่ยนโครงสร้างด้วยเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ลักษณะตัว T-Bitt ขนาด (8 x 80)+(8 x 950) x 2560 มม.	1	แห่ง					

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ขนาด (8 x 80)+(8 x 1180) x 1560 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด (8 x 80)+(8 x 1350) x 2500 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด (8 x 80)+(8 x 1500) x 2650 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด (8 x 80)+(8 x 950) x 3100 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด (8 x 80)+(8 x 700) x 3500 มม.	1	แ่ง					
	40.2 ติดเปลี่ยนโครงสร้างด้วยเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ลักษณะเส้นแวง							
	ขนาด 8 x 150 x 1500 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด 8 x 100 x 2500 มม.	2	แ่ง					
	40.3 ติดเปลี่ยนโครงสร้าง ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะกนก							
	ขนาด 8 x (80x80) x 3700 มม.	2	แ่ง					
	ขนาด 8 x (80x80) x 3500 มม.	2	แ่ง					
	ขนาด 8 x (80x80) x 2500 มม.	2	แ่ง					
	ขนาด 8 x (80x80) x 2300 มม.	2	แ่ง					
	40.4 ติดบรรจุผนังด้วยเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A							
	ขนาด 8 x 2200 x 3300 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด 12 x 2800 x 3900 มม.	1	แ่ง					
	40.5 ติดเปลี่ยนตู้ข้าง							
	ขนาด 8 x 130 x 130 มม.	1	แ่ง					
	ขนาด 8 x 100 x 550 มม.	8	แ่ง					
	40.6 ติดเปลี่ยนชั้นบันไดขึ้นลง ห้อง PEAK TANK ด้วยเหล็กกลมตัน							
	ขนาด คก. 1/2 นิ้ว x 600 มม. จำนวน 5 ตัว	1	งาน					
	- แผ่นเหล็ก	3278.311	กก.					
	41 เชื้ออะซีมพอกแนวเส้นแวงแผ่นปะทับที่ชำรุด/เชื้ออะซีมพอกและเชื้ออะซีมแนว SLOT แผ่นปะทับ ตัวเรือเหนือแนวน้ำ จำนวน 340 จุด	1	งาน					
				17,000.00	17,000.00			17,000.00

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		รวมวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
42	ตัดเปลี่ยนโครงสร้าง บริเวณห้อง B - 2							
	42.1 ตัดเปลี่ยนกำแพงตามขวาง กราบซ้าย กงที่ 73 - 80 ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะงฉาก ขนาด 8 x 75 x 75 x 1000 มม.	8	แห่ง					
	42.2 ตัดบรรจุกำแพงตามขวาง กราบซ้าย กงที่ 82 ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะตัว T-Bolt ขนาด (8 x 100)+(8 x 350) x 1000 มม.	1						
	42.3 ตัดบรรจุโครงสร้างตามยาว กราบซ้าย กงที่ 82 ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะตัว T-Bolt ขนาด (8 x 150)+(8 x 350) x 1800 มม.	1						
	42.4 ตัดเปลี่ยนหูช้าง กราบซ้าย กงที่ 80 - 83 ขนาด 8 x 200 x 350 มม.	3						
	42.5 ตัดเปลี่ยนหูช้าง กราบซ้าย กงที่ 73 - 81 ขนาด 8 x 300 x 800 มม.	9						
	42.6 ตัดเปลี่ยนคานรับพื้นช่องทางเดิน กราบซ้าย ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะงฉาก ขนาด 50 x 50 หน้า 5 มม. ขนาด 450 x 600 x 2300 มม.	1	แห่ง			920.00	920.00	920.00
	ขนาด 450 x 600 x 4000 มม.	1	แห่ง			1,600.00	1,600.00	1,600.00
	42.7 ตัดเปลี่ยนฐานมอเตอร์สูบน้ำไฟร์แมน ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะงฉาก ขนาด 50 x 50 หน้า 5 มม. ขนาด 600 x 800 x 1500 มม.	1	แห่ง			1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	301.440	กก.			160.00	48,230.40	48,230.40

ราคาประมาณการจ้างซ่อมทำตัวเรือ ร.ล.ปิ่นเกล้า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
43	ตัดเปลี่ยนโครงสร้าง บริเวณห้อง B - 3					
	43.1 ตัดเปลี่ยนกงตามขวาง กราบซ้าย กงที่ 87 - 94 ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะจาก ขนาด 8 x (75+75) x 1000 มม.	8	แท่ง			
	43.2 ตัดเปลี่ยนคานรับพื้นช่องทางเดิน กราบซ้าย ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะจาก ขนาด ๕๐ x ๕๐ ทน ๕ มม.	1	แท่ง	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ขนาด 450 x 600 x 5000 มม.	1	แท่ง	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	ขนาด 450 x 600 x 4500 มม.	1	แท่ง	160.00	12,057.60	12,057.60
	- แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	75.360	กก.			
44	ตัดเปลี่ยนโครงสร้าง บริเวณห้อง B - 4					
	44.1 ตัดบรรจุโครงสร้างตามขวาง กราบขวา กงที่ 111 ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะจาก ขนาด 8 x (75+75) x 1400 มม.	1	แท่ง			
	44.2 ตัดบรรจุโครงสร้างตามยาว กราบซ้าย กงที่ 110 - 111 ด้วยเหล็กรูปพรรณลักษณะจาก ขนาด 8 x (80+200) x 500 มม.	1	แท่ง	160.00	3,516.80	3,516.80
	- แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	21.980	กก.			
45	ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือได้แผ่น B - 1 กราบขวา กงที่ 7 - 14 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 12 x 1400 x 2400 มม.	1	แท่ง			
	- แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	316.512	กก.	160.00	50,641.92	50,641.92

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/บาท		ค่าแรง/บาท		ราคารวม/บาท
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
46	ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวซีใต้จำนวนแผ่น D - 1 กราบขบว กงท 7 - 14 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ Lloyd's Grade A ขนาด 8 x 1300 x 4300 มม. - แผ่นเหล็กและโครงสร้าง	1 351.051	แผ่น กก.			160.00	56,168.19	56,168.19
รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมทั้งสิ้น 2,090,089.01 146,306.23 2,236,395.24								

รวม	2,090,089.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	146,306.23
รวมทั้งสิ้น	2,236,395.24