

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/	ซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นนายเรือ อาคาร 4 พื้นที่สุขสวัสดิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.กรุงเทพฯ ฯ	ประมาณการเลขที่	กสน.สก.ทร.-072/67
แบบเลขที่	กสน.สก.ทร.-072/67		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สก.		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 แผ่น		
คำนวณราคา	29 มีนาคม พ.ศ.2567		
คำนวณโดย	จ.อ.วรพฤกษ์ ศรีวงศ์ , ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์ ศรีสุข , น.ท.นิพนธ์ รักษ์คบ		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมหลังคาอาคารพักชั้นนายเรือ อาคาร 4 พื้นที่สุขสวัสดิ์	1,652,887.52	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	42,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,694,887.52	
	สรุปราคา	1,694,800.-	
ราคา (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ตรวจ

จ.อ. วรพฤกษ์ น.

(วรพฤกษ์ ศรีวงศ์)

จนท.แผนกพัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์

(อภิวัฒน์ ศรีสุข)

ประจำแผนกพัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

น.ท. นิพนธ์

(นิพนธ์ รักษ์คบ)

นายช่าง กสน.สก.ทร.


 น.ท. วีรชัย

(วีรชัย พิงไทย)

หน.พัฒนาและบริการ กอพ.สก.ทร.

29 มีนาคม พ.ศ.2567

จำนวนราคา 29 มีนาคม พ.ศ.2567

ตรวจ

29 มีนาคม พ.ศ.2567

ชื่อโครงการ ช่อมะขมหลังคาอาคารพักขนานยาวเรือ อาคาร 4 พนมทูลุขสวัสดิ์

จ.ว. กรุงเทพมหานคร

หน่วยเจ้าของโครงการ

ଶ୍ରୀ.

แบบเลขที่ กสณ.สก.ทร.-072/67

นายแพทย์หญิง อ.จ. อดิทยะพงษ์

29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ น.ท.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ขอมแซมหลังคาอาคารพักขนถ่ายเรือ อาคาร 4 พื้นที่สุบลวดี							
	รายการงานรื้อถอน							
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	1,420.0	ตร.ม.	25.0	35,500.0		-	35,500.0
	- ขุดลอก รื้อถอนข้อต่อล่างทำความสะอาดผิวรางระบายน้ำ	300.0	ตร.ม.	10.0	3,000.0		-	3,000.0
							-	-
	งานติดตั้งหลังคา				-		-	-
	- หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนนเคลือบสี หนาประมาณน้อยกว่า 0.47 มม. ติดตั้งโดยระบบสกรู	1,420.00	ตร.ม.	420.0	596,400.0	70.0	99,400.0	695,800.0
	- ครอบมุมหลังคา (RIDGE CAPPING FLASHING)	130.0	ตร.ม.	280.0	36,400.0	50.0	6,500.0	42,900.0
	- ครอบหลังคาข้าง (PARAPET FLASHING)	44.0	ตร.ม.	280.0	12,320.0	50.0	2,200.0	14,520.0
	- ฉนวนใยแก้วสี่เหลี่ยมความร้อน HEATGUARD ชนิดไม่ลามไฟ หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	1,420.0	ตร.ม.	240.0	340,800.0	25.0	35,500.0	376,300.0
	- ตะแกรง (Wire Mesh) เคลือบ PVC เบอร์ 18 ขนาดช่อง 25x25 มม.	1,420.0	ตร.ม.	35.0	49,700.0	5.0	7,100.0	56,800.0
	- ระบบกันซึม เป็นระบบกันซึมชนิด ทาด้วยอีพอกซีเรซิ่นพิเศษกันรั่วซึม ซึ่มีความยืดหยุ่น สูงถึง 5 เท่า	300.0	ตร.ม.	110.0	33,000.0	25.0	7,500.0	40,500.0
	รวม				1,071,620.0		158,200.0	
	รวมเงินทอนนี้							1,265,320.0

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อวงมี)

แบบเลขที่ กส.น.ส.ก.พธ.-072/67

ขอโครงการ ขอแม่เหล็กคาอาคารพักชั้นนายเรือ อาคาร 4 พันที่สุขสวัสดิ์

หน่วยเจ้าของโครงการ

29 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้ตรวจสอบ น.ท. 114

[illegible]