

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.๓๑๑๒ สอ.รฝ. จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด จำนวน ๑ หลัง โดยมีงานรื้อถอนโครงสร้างส่วนที่ชำรุด ปรับถมพื้นที่และถมดิน งานโครงสร้าง ค.ส.ล. พร้อมทาสีโครงหลังคา มุงหลังคา ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ติดตั้งประตูหน้าต่างบานมุงลวด สุขภัณฑ์โถส้วมเซรามิคชนิดนั่งราบมีหม้อน้ำซักโครก พร้อมอุปกรณ์ ทาสีน้ำอะครีลิคทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นาวาเอก เอนกพงศ์ แจ่มกระจ่าง สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นาวาโท สุรไกร รัตนกุสุมภ์ สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรรมการ
 - ๗.๓ นาวาโท ธรา อัมพรรัตน์ สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สอ.รฝ.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3112 สอ.รฝ.	2,233,787.37	1.3049	2,914,869.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
รวมราคาค่าก่อสร้าง				2,914,869.14	

ตรวจ

น.ท. 

(วิทยา ใจกุล)

หน.ออกแบบฯ

น.อ. 

(เกรียงศักดิ์ พลหาญ)

ผอ.กซธ.ฐท.สส.

5 เม.ย. 67

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.พ.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฟต ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5

เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
	- ตีฝั ง ทากระดาษ	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
2	งานดิน								
	- ขุดดิน, ถมดินฐานราก	75.00	ลบ.ม.			125.00	9,375.00	9,375.00	
	- ทราดยหยาบรองกันหลุม	3.00	ลบ.ม.	537.00	1,611.00	91.00	273.00	1,884.00	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	2,193.00	3,289.50	398.00	597.00	3,886.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	39.00	ลบ.ม.	2,640.00	102,960.00	542.00	21,138.00	124,098.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	0.42	ตัน	29,152.00	12,243.84	4,100.00	1,722.00	13,965.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย	2.87	ตัน	27,963.00	80,253.81	3,300.00	9,471.00	89,724.81	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	86.00	กก.	33.00	2,838.00			2,838.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	280.00	ตร.ม.	400.00	112,000.00	130.00	36,400.00	148,400.00	
	- ไม้คร่าว, ค้ำยัน	85.00	ลบ.พ.	400.00	34,000.00			34,000.00	
	- ตะปู ติแเบบ 2", 3"	57.00	กก.	47.00	2,679.00			2,679.00	
	- พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. รับ นน. จรได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	132.00	ตร.ม.	350.00	46,200.00	25.00	3,300.00	49,500.00	
					404,575.15		83,276.00		
								487,851.15	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	- พื้นทำผิวขัดมันเรียบ	40.00	ตร.ม.	113.00	4,520.00	82.00	3,280.00	7,800.00	
	- บัวเชิงผนังไม้ 1/2" สูง 4"	124.00	ม.	80.00	9,920.00	50.00	6,200.00	16,120.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	260.00	ตร.ม.	282.00	73,320.00	89.00	23,140.00	96,460.00	
	- ผนังก่ออิฐ หนา 20 ซม.	51.00	ตร.ม.	584.00	29,784.00	167.00	8,517.00	38,301.00	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20x400x0.8 ซม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม. @ 0.50 ม.	17.00	ตร.ม.	410.00	6,970.00	95.00	1,615.00	8,585.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	48.00	ตร.ม.	350.00	16,800.00	158.00	7,584.00	24,384.00	
	- ฉาบปูนผนัง	564.00	ตร.ม.	90.00	50,760.00	82.00	46,248.00	97,008.00	
	- ฉาบปูนผนัง เซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. @ 0.20 ม.	58.00	ตร.ม.	78.00	4,524.00	113.00	6,554.00	11,078.00	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่นขนาด 7.5x10 ซม.)	195.00	ม.	79.00	15,405.00	44.00	8,580.00	23,985.00	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่นขนาด 20x10 ซม.)	13.00	ม.	120.00	1,560.00	62.00	806.00	2,366.00	
	- ตาข่ายขนาดตา 1"x1" กั้นแบ่งห้องเหนือฝ้าเตา	16.00	ตร.ม.	480.00	7,680.00	120.00	1,920.00	9,600.00	
4.4	งานฝ้าเตา								
	- ฝ้าเตาอินซูลัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	87.00	ตร.ม.	298.00	25,926.00	75.00	6,525.00	32,451.00	
	- ฝ้าเตาไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	65.00	ตร.ม.	349.00	22,685.00	75.00	4,875.00	27,560.00	
					269,854.00		125,844.00		
								395,698.00	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฟต ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่

5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ ขนาด 60x120x0.4 ซม. ชนิดมีรูระบายอากาศ	106.00	ตร.ม.	423.00	44,838.00	92.00	9,752.00	54,590.00	
	โครงการฝ้าเหล็กฉาก 25x25x1.6 มม. @ 0.50 ม.	64.00	ตร.ม.	100.00	6,400.00	82.00	5,248.00	11,648.00	
4.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู 1 ตามแบบ	6.00	ชุด	6,200.00	37,200.00	1,250.00	7,500.00	44,700.00	
	- ประตู 2 ตามแบบ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	716.00	4,296.00	25,296.00	
	- ประตู 3 ตามแบบ	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	180.00	720.00	15,920.00	
	- ประตู 4 ตามแบบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- หน้าต่าง 1 ตามแบบ	6.00	ชุด	1,650.00	9,900.00	300.00	1,800.00	11,700.00	
	- หน้าต่าง 2 ตามแบบ	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	755.00	9,060.00	63,060.00	
	- หน้าต่าง 3 ตามแบบ	4.00	ชุด	7,200.00	28,800.00	1,500.00	6,000.00	34,800.00	
	- หน้าต่าง 4 ตามแบบ	6.00	ชุด	655.00	3,930.00	110.00	660.00	4,590.00	
	- หน้าต่าง 5 ตามแบบ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	280.00	560.00	5,560.00	
	- บานมุ้งลวด ประตู 1	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	- บานมุ้งลวด ประตู 2	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	- บานมุ้งลวด หน้าต่าง 1	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	90.00	540.00	3,240.00	
					251,968.00		50,736.00		
								302,704.00	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนเขต ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- บานมุ้งลวด หน้าต่าง 2	12.00	ชุด	900.00	10,800.00	180.00	2,160.00	12,960.00	
	- บานมุ้งลวด หน้าต่าง 3	4.00	ชุด	1,440.00	5,760.00	288.00	1,152.00	6,912.00	
5	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมเซรามิคนั่งราบชนิดมีหมอน้ำชักโครก พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	- อย่างล้างหน้าเซรามิคชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิค	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	- ชั้นวางของเซรามิค	4.00	ชุด	455.00	1,820.00	70.00	280.00	2,100.00	
	- กระจกวางการอบพลาสติก	4.00	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	- ราวพาดผ้าพลาสติก ยาว 60ซม.	4.00	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- สายอ่อนชำระพร้อมหัวฉีดพลาสติก APVC	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	4.00	ชุด	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	- ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น แบบหลุมเดียว มีที่คว่ำจาน	2.00	ชุด	2,160.00	4,320.00	300.00	600.00	4,920.00	
					59,260.00		10,172.00		
								69,432.00	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฝด ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่

5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานบันได								
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง 2"x4"	4.50	ม.	350.00	1,575.00	161.00	724.50	2,299.50	
	- ลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง 2"x2"	12.00	ม.	270.00	3,240.00	161.00	1,932.00	5,172.00	
	- จมูกบันได ที.วี.ซี.	16.00	ม.	79.00	1,264.00	40.00	640.00	1,904.00	
	- ลูกตั้งบันไดฉาบปูนเรียบขัดมัน	4.50	ตร.ม.	350.00	1,575.00	158.00	711.00	2,286.00	
7	งานทาสี	3.00	ตร.ม.	113.00	339.00	82.00	246.00	585.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิกภายใน	574.00	ตร.ม.	50.00	28,700.00	30.00	17,220.00	45,920.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิกภายนอก	321.00	ตร.ม.	55.00	17,655.00	34.00	10,914.00	28,569.00	
	- ทาสีน้ำมัน	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	38.00	2,660.00	6,860.00	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	งานไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- ดวงโคมพลูออเรสเซนต์ ฐานโคมเคเคือบตี ขั้วสปริงตัน ขนาด 2x36W.	4.00	ชุด	1,125.00	4,500.00	150.00	600.00	5,100.00	
	- ดวงโคมพลูออเรสเซนต์ ฐานโคมเคเคือบตี ขั้วสปริงตัน ขนาด 1x36W.	4.00	ชุด	995.00	3,980.00	135.00	540.00	4,520.00	
	- ดวงโคมพลูออเรสเซนต์ ฐานโคมเคเคือบตี ขั้วสปริงตัน ขนาด 1x18W.	14.00	ชุด	800.00	11,200.00	135.00	1,890.00	13,090.00	
					78,228.00		38,077.50		
								116,305.50	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.ท.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฟลต ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายเฟดวอจคอม	26.00	จุด	145.00	3,770.00	80.00	2,080.00	5,850.00	
	- สายเฟสวิทซ์	24.00	จุด	145.00	3,480.00	80.00	1,920.00	5,400.00	
	- สายไฟเต้ารับชนิดมีกราวด์	26.00	จุด	430.00	11,180.00	110.00	2,860.00	14,040.00	
	- สายไฟมีเตอร์	2.00	จุด	950.00	1,900.00	360.00	720.00	2,620.00	
	- เดินสายสัญญาณโทรศัพท์ทั้งวงซึ่งขายค่าน้ำบ้าน	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
9	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
9.1	งานเดินท่อใส่โครก(เฉลี่ยต่อจุด)								
	- เดินท่อใส่โครก โถส้วมแบบมีถังพักน้ำ	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00			6,000.00	
	- เดินท่อใส่โครก อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	900.00	3,600.00			3,600.00	
	- เดินท่อใส่โครก ซึ่งล้างงาน	2.00	จุด	900.00	1,800.00			1,800.00	
	- เดินท่อใส่โครก รั้วน้ำทิ้ง	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	- เดินท่อใส่โครก ท่อระบายอากาศ	2.00	จุด	650.00	1,300.00			1,300.00	
9.2	งานเดินท่อน้ำดี(เฉลี่ยต่อจุด)								
	- เดินท่อน้ำดี โถส้วมแบบมีถังพักน้ำ	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	- เดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
					44,230.00		7,580.00		
								51,810.00	

รวมเป็นเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.พ.



ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารประทวนแฟต ป.3112 สอ.รฝ.

สถานที่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

3065-042 (3 แผ่น), 2058-007 (29 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คำนวณราคาโดย ร.อ.ภาคภูมิ ศรีสง่า

เมื่อ วันที่ ๒๕

เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำดี ซึ่งค้ำข้างงาน	2.00	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- เดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	- เดินท่อน้ำดี ฝักบัว	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
	- เดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	4.00	จุด	600.00	2,400.00			2,400.00	
9.3	งานประกอบอื่น ๆ								
	- ท่อ PVC Ø1/2" (CLASS 13.5)	8.00	ท่อน	52.00	416.00			416.00	
	- ท่อ PVC Ø3/4" (CLASS 13.5)	18.00	ท่อน	62.00	1,116.00			1,116.00	
	- ท่อ PVC Ø2" (CLASS 8.5)	15.00	ท่อน	224.00	3,360.00			3,360.00	
	- ท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5)	12.00	ท่อน	589.00	7,068.00			7,068.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ	1.00	งาน			3,300.00	3,300.00	3,300.00	
	- STOP VALVE 1/2"	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	40.00	320.00	2,320.00	
	- GATE VALVE 1/2"	2.00	ชุด	535.00	1,070.00	60.00	120.00	1,190.00	
	- CHECK VALVE 1/2"	2.00	ชุด	232.00	464.00	60.00	120.00	584.00	
	- FLOAT VALVE 1/2"	2.00	ชุด	450.00	900.00	60.00	120.00	1,020.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 200 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด			2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าติดตั้งฐานรองรับถังเก็บน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
					24,794.00		10,980.00		
								35,774.00	

รวมเป็นเงิน

