

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของ หน่วยขึ้นตรง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของ นขต.กบ.ทร. และ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ดวงโคม ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน จำนวน ๑ แผ่น (ที่แนบ)

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณิชฎกานต์ เกษประทุม ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ น.ต.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานูบาล กรรมการ







กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-067

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของ นชต.กบ.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ห้อง กนบ.</b>								
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิม พร้อมปูพื้นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ใหม่	65	ตรม.	750.00	48,750.00	95.00	6,175.00	54,925.00	
	- กันผนัง ขนาดสูง 2.50 ยาว 8.00 ม. ยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. 2 ด้าน								
	คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	20	ตรม.	900.00	18,000.00	75.00	1,500.00	19,500.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00 ม.รายละเอียดตามแบบ	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	750.00	1,500.00	16,500.00	
	- งานทาสี	40	ตรม.	55.00	2,200.00	30.00	1,200.00	3,400.00	
	<b>ห้องตัดผม</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ปิดฝ้าตะแกรง ขนาด 0.60x4.20 ม.								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี	3	ตรม.	450.00	1,350.00	70.00	210.00	1,560.00	
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 2.20x2.80 ม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	
	- งานเดินท่อประปา	1	งาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	- อ่างตัดผมพร้อมขาตั้ง รวมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	- งานทาสี	50	ตรม.	55.00	2,750.00	30.00	1,500.00	4,250.00	
	<b>ห้อง กวก.</b>								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม ตามแบบ	20	ตรม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 6 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี	20	ตรม.	305.00	6,100.00	75.00	1,500.00	7,600.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้าเพดาน (สีเหลี่ยม >140mm. x 140mm.)								
	ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 10W พร้อมสายไฟฟ้า และสวิตช์	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	- งานทาสี	20	ตรม.	55.00	1,100.00	30.00	600.00	1,700.00	
	รวม				137,050.00		18,845.00		
	รวมเงินหน้านี้							155,895.00	

