

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมอาคารเวชศาสตร์ได้น้ำและการบิน พร.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมแพทยทหารเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ดำเนินการรื้อถอนวัสดุและส่วนประกอบเดิม ได้แก่ ผนังภายใน, ฝ้าเพดาน, ฝ้ากระเบื้อง, ประตูพร้อมวงกบทุกชนิด, ชุดหน้าต่างกรอบเหล็กพร้อมกระจก, สุขภัณฑ์, ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า และฐานรากถึงบำบัดน้ำเสีย งานโครงสร้างสร้างเวทีห้องประชุมด้วยโครงเหล็ก รองรับน้ำหนัก ๔๐๐ กก./ตร.ม. พร้อมทาสีกันสนิมและทับหน้าด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อผนังคอนกรีตมวลเบาและงานผนังยิปซัมบอร์ดชนิดต่าง ๆ รวมถึงผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปและงานบุกระเบื้อง งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหลากหลายประเภท รวมทั้งฝ้าทำหลุมซ่อนไฟ งานพื้นใหม่ เช่น ฝ้ากระเบื้อง SPC Click Lock และพื้นปูกระเบื้องขนาด ๒๔ x ๒๔ นิ้ว งานติดตั้งประตูและหน้าต่างประเภทต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมถึงระบบกันเสียงและใช้ค้อพ ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี ๔ นิ้ว งานฝ้ามันและรางมัน งานทาสีผนังและฝ้าเพดานด้วยสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง ๑๐๐ % งานติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวและตู้เก็บของโครงไม้เนื้อแข็งกรุ HMR ปิดผิวลามิเนต พร้อมอ่างล้างสแตนเลส งานสุขภัณฑ์ครบชุด รวมทั้งอุปกรณ์เสริมและแผงกันที่บัสสวาชาย งานระบบสุขาภิบาลน้ำดี น้ำทิ้ง พร้อมสแกนและทำ Coring ให้กับโครงสร้าง รวมถึงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังตกไขมันสำเร็จรูป งานดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น Heat, Smoke detector, ตู้ FCP, เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์เสริม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช่น ตู้โหลดเซนเตอร์, สายไฟ, สวิตช์, เต้ารับ, โคมไฟ LED, ระบบรางสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ งานระบบ LAN (Local Area Network) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงเครื่องปรับอากาศขนาดและชนิดต่าง ๆ และพัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้า

๕. ราคากลางคำนวณเป็นเงิน ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๙,๙๘๐,๐๐๐

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (ข)) ๙,๙๘๐,๐๐๐

๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ น.อ.อภิรัฐ แสงเพชรส่อง (ประธานกรรมการ)


๗.๒ น.อ.อิชยา ตันสถิตย์ (กรรมการ)


๗.๓ ว่าที่ น.ต.ภูสิทธิ์ อำนวย (กรรมการ)


แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.				
สถานที่ก่อสร้าง	กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม	แบบเลขที่	68 - 032		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร.	ปร. 4 ก. ที่แนบ	จำนวน	5 แผ่น	
คำนวณราคา	ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลงชื่อ) ร.อ.	เมื่อวันที่	ต.ค. พ.ศ. 2568		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.	6,524,850			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	6,524,850	1.30016	8,483,349	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				8,483,349	

น.อ.  ประธานกรรมการ

น.อ.  กรรมการ
(อภิรัฐ แสงเพชรส่อง)

ว่าที่ น.ต.  กรรมการ
(ภูสิทธิ์ อำนวย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.				แบบเลขที่	68 - 032			
สถานที่	กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กทม.				หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.			
คำนวณโดย	ร.อ.สำเนียง ปินสุวรรณ (ลงชื่อ) ร.อ.				เมื่อวันที่	ต.ค. พ.ศ.2568			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x4 sq.mm. แรงดัน 750 โวลท์	1,300	เมตร	13.93	18,109	10	13,000	31,109	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x2.5 sq.mm. แรงดัน 750 โวลท์	900	เมตร	9.23	8,307	7	6,300	14,607	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x1.5 sq.mm. แรงดัน 750 โวลท์	1,800	เมตร	6.23	11,214	5	9,000	20,214	
	บล็อกลอย+ฝา 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220 V	17	ชุด	95.00	1,615	80	1,360	2,975	
	บล็อกลอย+ฝา 2-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220 V	3	ชุด	125.00	375	80	240	615	
	บล็อกลอย+ฝา 3-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220 V	2	ชุด	155.00	310	80	160	470	
	บล็อกลอย+ฝา เต้ารับปลั๊ก (4ปลั๊ก) 16 A 220 V มีกราวด์	72	ชุด	368.00	26,496	90	6,480	32,976	
	โคมไฟตะแกรงชนิดฝังฝ้า(LED 2x18 w ยาว 1.20 ม.)	98	ชุด	1,183.00	115,934	150	14,700	130,634	
	โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 5 นิ้ว ขั้ว E 27 พร้อมหลอด LED 13 W	26	ชุด	115.00	2,990	115	2,990	5,980	
	รางครอบสายไฟ PVC สีขาว RM 1225	257	เมตร	15.00	3,855	3	771	4,626	
	เบรกเกอร์สวิตซ์ 2 P 20 A พร้อมกล่องกันน้ำภายนอก	21	ชุด	165.00	3,465	120	2,520	5,985	
	ท่ออ่อนเหล็ก (เหล็ก) ขนาด 4 หุน	300	เมตร	8.00	2,400	3	900	3,300	
	ท่อ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	270	เมตร	25.00	6,750	15	4,050	10,800	
	ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	220	เมตร	42.00	9,240	20	4,400	13,640	
	รายการอุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้าและแสงสว่าง	1	งาน	16,709.00	16,709	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		16,709	
	ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	220	เมตร	42.00	9,240	20	4,400	13,640	
	ติดตั้งระบบ ระบบ LAN (Local Area Network)	1	งาน	50,260.00	50,260	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		50,260	
	รวม				724,429.00		125,571.00		
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							850,000.00	
	รวม				5,542,843		982,007		
	รวมหน้านี้							6,524,850.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา									
กลุ่มงาน	งานอาคาร				แบบเลขที่		68 - 032		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.				หน่วยงานเจ้าของโครงการ		พร.		
สถานที่	กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.				เมื่อวันที่		ต.ค. พ.ศ.2568		
คำนวณโดย	ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลงชื่อ) ร.อ.								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบสุขาภิบาล น้ำดี	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		50,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาล น้ำทิ้ง	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		200,000.00	
	สแกนโครงสร้างอาคาร เพื่อหา ตำแหน่ง Coring งานระบบ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		10,000.00	
	งาน Coring	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		10,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศ 10,000 ลิตร	1.00	ชุด	245,000.00	245,000.00	18,850.00	18,850.00	263,850.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้เชิงค้ำหรือตั้งพื้น 30 ลิตร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
	Accessories , Sign , Support & Hanger	1.00	งาน	31,250.00	31,250.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		31,250.00	
	ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	Heat , Smoke detector	1.00	งาน	106,832.00	106,832.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		106,832.00	
	Testing	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		20,000.00	
	ตู้ FCP	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00	
	ตู้เหล็กเก็บถังดับเพลิงเดี่ยว ขนาด 40x70x20 พันสีแดง	6.00	ชุด	1,190.00	7,140.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		7,140.00	
	เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	6.00	ถัง	1,088.00	6,528.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		6,528.00	
	Accessories , Sign , Support & Hanger	1.00	งาน	30,800.00	30,800.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		30,800.00	
	รวม				728,350.00		21,650.00		
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย							750,000.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	ตู้โหลดเซนเตอร์แบบเมน 125 A 18 KA 3 เฟส 4 สาย ขนาด 42 ช่อง พร้อมลูกเชือก	1	ชุด	25,500.00	25,500	1,200	1,200	26,700	
	รางวางเวย์แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิดขนาด 150x200 มม. ยาว 2.4 ม.	120	เมตร	1,218.00	146,160	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		146,160	
	สายไฟฟ้า CV 1x50 sqmm แรงดัน 750 โวลต์	1,000	เมตร	225.00	225,000	45	45,000	270,000	
	สายไฟฟ้า CV 1x16 sqmm แรงดัน 750 โวลต์	500	เมตร	81.00	40,500	25	12,500	53,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.			แบบเลขที่	68 - 032				
สถานที่	กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลไฉ เขตธนบุรี กทม.			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.				
คำนวณโดย	ร.อ.สำเนียง ปินสุวรรณ (ลงชื่อ) ร.อ.			เมื่อวันที่	ต.ค. พ.ศ.2568				
W6-หน้าต่างกระจกบาน Fix กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		8,000.00	
บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)		750.00	เมตร	90.00	67,500.00	40.00	30,000.00	97,500.00	
งานผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมราง		24.00	ชุด	3,000.00	72,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		72,000.00	
งานทาสี									
งานทาสีผนัง สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน รองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว (สีประเภทกึ่งเงา)		1,036.00	ตร.ม.	43.00	44,548.00	31.00	32,116.00	76,664.00	
งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน รองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว		850.00	ตร.ม.	36.00	30,600.00	28.00	23,800.00	54,400.00	
งาน Built In ห้องครัว									
งานเคาน์เตอร์ครัว โครงไม้เนื้อแข็งกรุ HMR 18 มม. ปิดผิวลามิเนต TOP ทินเทียม พร้อมอ่างล้างสแตนเลสคู่		4.00	เมตร	18,000.00	72,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		72,000.00	
ตู้เก็บของ โครงไม้เนื้อแข็งกรุ HMR 18 มม. ปิดผิวลามิเนต		4.00	เมตร	11,000.00	44,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		44,000.00	
งานสุขภัณฑ์									
โถส้วมนั่งราบ		11.00	ที่	4,850.00	53,350.00	450.00	4,950.00	58,300.00	
โถปัสสาวะชาย		5.00	ที่	2,100.00	10,500.00	450.00	2,250.00	12,750.00	
แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย		4.00	ที่	700.00	2,800.00	170.00	680.00	3,480.00	
อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)		5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น (พร้อมสะดืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)		3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	
ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดียว		3.00	ชุด	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	
ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส แขนวนั่ง		13.00	ที่	390.00	5,070.00	120.00	1,560.00	6,630.00	
กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.		8.00	ชุด	180.00	1,440.00	70.00	560.00	2,000.00	
เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด		6.00	ชุด	700.00	4,200.00	55.00	330.00	4,530.00	
เคาน์เตอร์วางอ่างล้างหน้า กุกระเบื้อง (ห้องน้ำ ช-ญ) และบริเวณที่ปัสสาวะชาย		10.00	เมตร	5,500.00	55,000.00	500.00	5,000.00	60,000.00	
Accessories , Sign , Support & Hanger		1.00	งาน	7,111.00	7,111.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		7,111.00	
รวม					3,745,224.00		599,626.00		
รวมงานสถาปัตยกรรม								4,344,850.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร									
ชื่อโครงการ		งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.		แบบเลขที่		68 - 032					
สถานที่		กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		พร.					
คำนวณโดย		ร.อ.สำเนียง ปิ่นสุวรรณ (ลงชื่อ) ร.อ.		เมื่อวันที่		ต.ค. พ.ศ.2568					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
	W1-ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	518.00	ตร.ม.	630.00	326,340.00	130.00	67,340.00	393,680.00			
	W2-ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	150.00	ตร.ม.	461.00	69,150.00	166.00	24,900.00	94,050.00			
	W3-ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ห้อง	15,500.00	155,000.00	5,000.00	50,000.00	205,000.00			
	W4-ผนัง Wall paper	723.00	เมตร	800.00	578,400.00	150.00	108,450.00	686,850.00			
	งานฝ้าเพดาน										
	C1-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหน้า 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	545.00	ตร.ม.	290.00	158,050.00	75.00	40,875.00	198,925.00			
	C2-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหน้า 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทนความชื้น	55.00	ตร.ม.	330.00	18,150.00	75.00	4,125.00	22,275.00			
	C3-ฝ้ายิปซัมบอร์ดหน้า 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทำหลุมซ่อนไฟกลางห้อง	195.00	ตร.ม.	570.00	111,150.00	75.00	14,625.00	125,775.00			
	งานพื้น										
	F1-พื้นกระเบื้อง SPC Click Lock หน้าไม่น้อยกว่า 5 มม.	740.00	ตร.ม.	580.00	429,200.00	100.00	74,000.00	503,200.00			
	Self leveling ปรับระดับ	740.00	ตร.ม.	250.00	185,000.00	50.00	37,000.00	222,000.00			
	F2-พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว	55.00	ตร.ม.	563.00	30,965.00	571.00	31,405.00	62,370.00			
	งานประตู-หน้าต่าง										
	D1-ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	23,100.00	92,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		92,400.00			
	D2-ประตูบานเปิดพร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	2,800.00	25,200.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		25,200.00			
	D3-ประตูบานเปิดพร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		6,000.00			
	D4-ประตูบานเปิด UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		5,600.00			
	D5-ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	2,800.00	22,400.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		22,400.00			
	D6-ประตูบานเปิดพร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซิลิโคนประตูกันเสียง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		7,000.00			
	D7-ประตูบานเปิดคู่พร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ระบบโซ้ค้อฟ สำหรับห้องประชุมใหญ่	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		54,000.00			
	W1-หน้าต่างกระจกบานเปิด กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.00	ชุด	33,000.00	792,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		792,000.00			
	W2-หน้าต่างห้องน้ำบานกระทุ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		6,000.00			
	W3-หน้าต่างห้องน้ำแบบซ้อนเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		15,000.00			
	W4-หน้าต่างกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		20,000.00			
	W5-หน้าต่างกระจกบาน Fix กรอบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		14,000.00			

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร									
ชื่อโครงการ		งานซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.		แบบเลขที่		68 - 032					
สถานที่		กรมแพทย์ทหารเรือ ด.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		พร.					
คำนวณโดย		ร.อ.สำเนียง ปินสุวรรณ (ลงชื่อ) ร.อ.		เมื่อวันที่		ต.ค. พ.ศ.2568					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน			
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กวดบ.พร.										
1.1	งานโครงสร้าง										
	งานรื้อถอน										
	งานรื้อถอนผนังภายในอาคารทั้งหมด	518.00	ตร.ม.	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		45.00	23,310.00	23,310.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อฝ้าเพดานภายในอาคารทั้งหมด	798.00	ตร.ม.	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		25.00	19,950.00	19,950.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิมทุกชนิด	798.00	ตร.ม.	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		50.00	39,900.00	39,900.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ บานเปิดเดี่ยว	25.00	ชุด	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		80.00	2,000.00	2,000.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ บานเปิดคู่	5.00	ชุด	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		140.00	700.00	700.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างกรอบเหล็กพร้อมกระงก	150.00	ตร.ม.	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		150.00	22,500.00	22,500.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ทุกขนาดทุกชนิด	10.00	ชุด	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		180.00	1,800.00	1,800.00	รื้อขนไป		
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	งาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		25,000.00	25,000.00	25,000.00	รื้อขนไป		
	งานฐานรากถึงบ้ำัดน้ำเสีย										
	งานผนังกันดินชั่วคราว Sheet Pile Type 3	1.00	งาน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	ฐานถึงบ้ำัดน้ำเสีย ขนาด 6.00x3.00x3.00 ม. เพื่อรองรับถังบ้ำัดขนาด 10,000 ลิตร	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		200,000.00			
	งานโครงสร้างเทวีห้องประชุม										
	งานโครงเหล็กทำเวทีห้องประชุมสูงจากพื้น 30 ซม. พร้อมทาสีกันสนิม และสีน้ำมันทับหน้า TOP ด้วยแผ่น Fiber cement board ทน 20 มม. โครงสร้างต้องสามารถรับ Live load 400 kg/m2	2.00	งาน	72,420.00	144,840.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		144,840.00			
	รวม				344,840.00		235,160.00				
	รวมงานโครงสร้าง							580,000.00			
1.2	งานสถาปัตยกรรม										
	งานผนัง										
	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม.x60 ซม. ทน 10 ซม. G4	180.00	ตร.ม.	370.00	66,600.00	60.00	10,800.00	77,400.00			
	ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	360.00	ตร.ม.	120.00	43,200.00	80.00	28,800.00	72,000.00			
	เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล.	50.00	เมตร	100.00	5,000.00	45.00	2,250.00	7,250.00			

ขอบเขตของงานและรายละเอียดของงาน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา งานจ้างซ่อมแซมอาคารเวชศาสตร์ได้น้ำและการบิน พร.

การจัดซื้อจัดจ้าง : งานจ้างซ่อมแซมอาคารเวชศาสตร์ได้น้ำและการบิน พร.

หน่วยงาน : พร.

วงเงินงบประมาณ : ๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ขอบเขตของงาน

ดำเนินการรื้อถอนวัสดุและส่วนประกอบเดิม ได้แก่ ผนังภายใน, ฝ้าเพดาน, พื้นกระเบื้อง, ประตูพร้อมวงกบทุกชนิด, ชุดหน้าต่างกรอบเหล็กพร้อมกระจก, สุขภัณฑ์, ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า และฐานรากถังบำบัดน้ำเสีย งานโครงสร้างสร้างเวทีห้องประชุมด้วยโครงเหล็ก รองรับน้ำหนัก ๔๐๐ กก./ตร.ม. พร้อมทาสีกันสนิมและทับหน้าด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อผนังคอนกรีตมวลเบาและงานผนังยิปซัมบอร์ดชนิดต่าง ๆ รวมถึงผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปและงานบุกระเบื้องงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหลากหลายประเภท รวมทั้งฝ้าทำหลุมซ่อนไฟ งานพื้นใหม่ เช่น พื้นกระเบื้อง SPC Click Lock และพื้นปูกระเบื้องขนาด ๒๔ x ๒๔ นิ้ว งานติดตั้งประตูและหน้าต่างประเภทต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมถึงระบบกันเสียงและใช้ค้อฟ ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี ๔ นิ้ว งานฝ้าม่านและรางม่าน งานทาสีผนังและฝ้าเพดานด้วยสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง ๑๐๐ % งานติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวและตู้เก็บของโครงไม้เนื้อแข็งกรุ HMR ปิดผิวลามิเนต พร้อมอ่างล้างสแตนเลส งานสุขภัณฑ์ครบชุด รวมทั้งอุปกรณ์เสริมและแผงกันที่ปัสสาวะชาย งานระบบสุขาภิบาลน้ำดี น้ำทิ้ง พร้อมสแกนและทำ Coring ให้กับโครงสร้าง รวมถึงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันสำเร็จรูป งานดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น Heat, Smoke detector, ตู้ FCP, เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์เสริม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เช่น ตู้โหลดเซนต์เซอร์, สายไฟ, สวิตช์, เต้ารับ, โคมไฟ LED, ระบบรางสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ งานระบบ LAN (Local Area Network) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงเครื่องปรับอากาศขนาดและชนิดต่าง ๆ และพัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้า

การดำเนินงาน

ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง และทำการสำรวจเพื่อยืนยันตำแหน่งงาน ปิดกั้นพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย เคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่อาจได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง Shop drawing งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนดำเนินการ งานรื้อถอน รื้อถอนวัสดุตามแบบที่กำหนด โดยระมัดระวังไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก แยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และเศษวัสดุสำหรับทิ้ง ขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ไปยังจุดทิ้งที่ได้รับอนุญาต งานโครงสร้าง ดำเนินการทำฐานรากถังบำบัดน้ำเสีย ผนังกันดินชั่วคราว Sheet Pile Type 3 ฐานถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖.๐๐ x ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ม. เพื่อรองรับถังบำบัดขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร งานโครงสร้างเวทีห้องประชุม ติดตั้งโครงสร้างเวทีห้องประชุมด้วยโครงเหล็กพร้อมการทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า TOP ด้วยแผ่น Fiber cement board หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. โครงสร้างต้องสามารถรับ Live load 400 kg/m² งานสถาปัตยกรรม ก่อผนังคอนกรีตมวลเบา / ยิปซัม / ผนังห้องน้ำตามตำแหน่ง ติดตั้งฝ้าเพดานตามแบบ และเตรียมช่องเปิดสำหรับโคมไฟปูพื้น ปิดผิว บัวเชิงผนัง และติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทาสีตกแต่งผนังและฝ้าเพดานตามระบบสีที่ระบุ งานเฟอร์นิเจอร์และบิวท์อิน ติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวและตู้เก็บของ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานระบบสุขาภิบาล วางท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน และสุขภัณฑ์ทุกชนิด ทดสอบระบบรั้วซึมและการทำงานก่อนส่งมอบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เดินสายไฟฟ้า แสงสว่าง ปลั๊ก สวิตช์ และระบบ LAN ทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารทุกจุด งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ ทดสอบการทำงานและตรวจสอบค่าไฟฟ้ากระแส งานตรวจสอบและส่งมอบ ตรวจสอบคุณภาพงานแต่ละระบบ ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน ทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน ส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และรับรองมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการทำงาน วัสดุที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ได้มาตรฐาน มอก. การทำงานทั้งหมดต้องเป็นไปตามแบบ รูป และข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน

คุณสมบัติ...

คุณสมบัติผู้ที่จะเสนอราคา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้กับกระทรวงพาณิชย์
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

การเสนอราคา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาโดยต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในใบเสนอราคาโดยใช้ตัวพิมพ์ และลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำใบแจ้งปริมาณงานซ่อมแซมอาคารเวชศาสตร์ได้นำและการบิน พร. จำนวน ๑ งาน โดยละเอียด โดยกรอกปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน พร้อมค่าอำนาจการดำเนินการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคารวมทั้งสิ้น

๓. ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐% ขึ้น ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๕. จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด จำนวน ๕ งวด (ตามที่แนบ) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๖. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคางานจ้าง ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๗. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๘. หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๙. กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่า วัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือจะใช้หรือใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาวัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุมัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาวัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพื่อขออนุมัติก่อน

หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา คือ

๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในปี พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนามและประทับตรา)
๓. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในปี พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบริษัท)
๔. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๕. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๖. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๗. แบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๑. ในการจัดจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ความเหมาะสมด้านราคา รวมทั้งข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ที่เสนอเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือ โดยพิจารณาจากราคารวม
๒. กรมแพทย์ทหารเรือ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรืออาจยกเลิกการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ โดยถือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ

ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างแล้ว จะต้องทำสัญญากับกรมแพทย์ทหารเรือ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาที่เสนอให้กรมแพทย์ทหารเรือยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 - ๑.๑ เงินสด
 - ๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
 - ๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
 - ๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว

๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๒. ผู้เสนอราคา ซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือ ได้ตกลงจ้างแล้วไม่ไปติดต่อเพื่อทำสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

หมายเหตุ ข้อมูลการชี้แจงของผู้ว่าจ้างในการนำดูสถานที่ ซึ่งได้บันทึกไว้ในเอกสารการนำดูสถานที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

.....