

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างซ่อมทำคอนกรีตของอุ้งแห่งหมายเลข ๒...จำนวน...๑...งาน /

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมอุทกศาสตร์เรือ... /

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ / บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่... ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗

เป็นเงิน...๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท /

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท ยู.เอ.อี. เพาเวอร์ จำกัด /

๕.๒ บริษัท ที.เอ็น.เอ็น. คอเปอร์เรชั่น จำกัด /

๕.๓ บริษัท อินเทค เพาเวอร์ จำกัด /

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ /

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

บัญชีแนบท้าย

จ้างซ่อมทำเครน ของอุ้งแห่งหมายเลข 2 จำนวน 1 งาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	
1	เป็นการจ้างซ่อมทำเครน ของอุ้งแห่งหมายเลข 2 จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังนี้ งานปรับปรุงโครงสร้าง ทาสีป้องกันสนิม 1.1 งานเตรียมพื้นผิวขัดสนิมก่อนลงสี 1.2 ทาสีรองพื้นซูเปอร์เกรนพื้น 1 รอบ 1.3 ทาสีรองพื้นซูเปอร์เกรนพื้น 2 รอบ	1	งาน	140,000.00	41,000.00	181,000.00
2	งานปรับปรุงทางเดิน Walk Way รื้อแผ่นไม้คอก และเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กและใส่แผ่นทางเดินแบบดึนโก่หนา 3 มม. 2.1 งานปรับปรุงทางเดิน Walk Way ของแขนเครน ความยาว 20 เมตร 2.2 งานปรับปรุงทางเดิน Walk Way ของห้องเครื่อง ความยาว 6 เมตร	1	งาน	120,000.00	20,000.00	140,000.00
3	ปรับปรุงห้องเกียร์ Motor Hoist ขนาด 3 X 3 เมตร 3.1 รื้อแผ่นไม้บริเวณผนัง และหลังคาออก 3.2 ติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีท Metal Sheet ทดแทนบริเวณผนัง และหลังคา	1	งาน	110,000.00	40,000.00	150,000.00
4	ปรับปรุงห้อง Control ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร 4.1 รื้อแผ่นไม้บริเวณผนัง และหลังคาออก 4.2 ติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีท Metal Sheet ทดแทนบริเวณผนัง และหลังคา	1	งาน	90,000.00	40,000.00	130,000.00
5	ตรวจสอบและซ่อมทำ Main Controller 5.1 ตรวจสอบ Magnetic และซ่อมทำหากพบความเสียหาย หรือเปลี่ยนทดแทน 5.2 ตรวจสอบ Relay และซ่อมทำหากพบความเสียหาย หรือเปลี่ยนทดแทน	1	งาน	60,000.00	20,000.00	80,000.00
6	ซ่อมทำระบบควบคุมชุดเก็บสายไฟแมน Cable Reel Power Supply 6.1 จัดทำตู้คอนโทรลชุดเก็บสายไฟแมนทดแทนของเดิม 6.2 ติดตั้ง Limit Switch เพื่อใช้ในการเดินหน้าและถอยหลัง 6.3 ปรับปรุง Bearing Cable Reel 6.4 ซ่อมทำมอเตอร์ไฟฟ้า	1	งาน	120,000.00	20,000.00	140,000.00
7	ซ่อมทำชุดจ่ายไฟ Sleeve Ring 7.1 รื้อถอนอุปกรณ์ เพื่อทำการตรวจสอบ และซ่อมทำ 7.2 ตรวจสอบแปลงถ่าน และซ่อมทำ หรือเปลี่ยนทดแทนหากพบความเสียหาย 7.3 ตรวจสอบหน้าคอนแทคและซ่อมทำ หรือเปลี่ยนทดแทนหากพบความเสียหาย 7.4 เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ชำรุดของชุดจ่ายไฟ Sleeve Ring	1	งาน	85,000.00	10,000.00	95,000.00
8	ซ่อมทำหน้าคอนแทคของชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของเครน	1	งาน	85,000.00	10,000.00	95,000.00
9	ตรวจสอบและซ่อมทำชุดเกียร์ ของชุดขับเคลื่อนเครน เดินหน้า และถอยหลัง 9.1 ตรวจสอบชุดเกียร์และทำความสะอาด หล่อลื่นด้วยจารบี 9.2 ตรวจสอบชุดเฟืองและทำความสะอาด หล่อลื่นด้วยจารบี	1	งาน	55,000.00	10,000.00	65,000.00
10	ทำความสะอาด Wire Rope Sling ด้วยน้ำมัน หล่อลื่นด้วยจารบี	1	งาน	35,000.00	10,495.33	45,495.33
					รวมเป็นเงิน	1,121,495.33
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	78,504.67
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,200,000.00