

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างซ่อมทำโป๊ะ หมู่เรือถวายอารักขาพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมอุทกหารเรือ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐...บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่... 14 พ.ย. 2568.....

เป็นเงิน.....๑,๓๘๒,๙๑๐.๘๐...บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย.....บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด.....

๕.๒ บริษัท สกาย มารีน จำกัด.....

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบางหลวง.....

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาวาเอก จักรवाल เศรษฐพงษ์.....

๖.๒.....

๖.๓.....

๖.๔.....

๖.๕.....

บัญชีรายการแบบท้ายจ่ายซ่อมทำโป๊ะ หมู่เรือภายใต้การกำกับของท่าอากาศยานภูเก็ต

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
1	ซ่อมทำเสาขี้นโป๊ะ - เสาขี้นสะพานทอดโป๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	1	งาน	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00
	1.1 ซ่อมทำปรับเหล็กโครงสร้างยึดหัวเสาขี้นโป๊ะ บริเวณกราบขวา - ซ้าย ที่ขั้วชุด	75	ตารางเมตร	335.00	25,125.00	145.00	10,875.00	36,000.00
2	ซ่อมทำตัวโป๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	1	งาน	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00
	2.1 นำโป๊ะ และสะพานทอดโป๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ขึ้นคานเพื่อซ่อมทำ และนำลงคานกลับไปติดตั้งตำแหน่งเดิม หลังจากซ่อมทำแล้วเสร็จ	60	วัน	1,050.00	63,000.00	450.00	27,000.00	90,000.00
	2.2 โป๊ะบนคานเป็นจำนวน 60 วัน หรือจนซ่อมทำแล้วเสร็จ	250	ตารางเมตร	595.00	148,750.00	255.00	63,750.00	212,500.00
	2.3 พันทราย - ชัดทำความสะอาด ทำสี แผ่นเหล็กภายใน และภายนอกตัวโป๊ะ พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ	5	แผ่น	10,680.00	53,400.00	4,580.00	22,900.00	76,300.00
	2.4 เปลี่ยนแผ่นเหล็กกันสนิมพื้นโป๊ะด้านบน ขนาด 4.5 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	3	แผ่น	14,245.00	42,735.00	6,105.00	18,315.00	61,050.00
	2.5 เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊ะ ด้านหน้า - ด้านหลัง ขนาด 6 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	2	แผ่น	14,245.00	28,490.00	6,105.00	12,210.00	40,700.00
	2.6 เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊ะ ด้านข้างขวา - ซ้าย ขนาด 6 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	5	แผ่น	14,245.00	71,225.00	6,105.00	30,525.00	101,750.00
	2.7 เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวโป๊ะ ด้านล่าง ขนาด 6 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	14	แผ่น	2,970.00	41,580.00	1,270.00	17,780.00	59,360.00
	2.8 เปลี่ยนเหล็กฉากโครงสร้างด้านในตัวโป๊ะ ขนาด 6 x 50 x 50 x 6000 มิลลิเมตร	10	เส้น	5,935.00	59,350.00	2,545.00	25,450.00	84,800.00
	2.9 เปลี่ยนเหล็กโครงสร้างรูปตัว T ด้านในตัวโป๊ะ ขนาด 6 x 100 x 6000 มิลลิเมตร	4	ฝา	2,800.00	11,200.00	1,200.00	4,800.00	16,000.00
	2.10 เปลี่ยนแผ่นเหล็กฝาแมนโฮลแบบยกขอบ ขนาด 450 x 600 มิลลิเมตร บริเวณพื้นโป๊ะด้านบน พร้อมยกกันน้ำหนัก 1/4 นิ้ว และสลักเหล็กโรสซึม	2	แผ่น	23,735.00	47,470.00	10,175.00	20,350.00	67,820.00
	2.11 เปลี่ยนแผ่นเหล็กข้างด้านข้างโป๊ะซ้าย - ขวา ยึดเสาและยึด Roller ขนาด 10 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร	16	ชุด	2,800.00	44,800.00	1,200.00	19,200.00	64,000.00
	2.12 เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หน้า 2 นิ้ว พร้อมสลักหัวทกเหลี่ยม นัตและแหวนรอง	10	ท่อน	1,020.00	10,200.00	440.00	4,400.00	14,600.00
	2.13 เปลี่ยนนัตตะเคียนทองกันกระแทกพร้อมเหล็กยึดไม้ บริเวณด้านหน้าโป๊ะ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 2.13.1 นัตกันกระแทกแนวตั้ง และแหวนอก ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 1 เมตร 2.13.2 เหล็กยึดไม้กันกระแทกแนวตั้ง และแหวนอน ขนาด 4.5 x 80 x 6000 มิลลิเมตร 2.13.3 สลักเหล็ก พร้อมนัตและแหวนรอง ยึดไม้กันกระแทก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	4	แผ่น	1,780.00	7,120.00	760.00	3,040.00	10,160.00
	2.14 เปลี่ยนยางรถยนต์กันกระแทบ - โป๊ะ ขนาด 5 มม. พร้อมห่วงเหล็กยึดโโจ บริเวณด้านหน้าตัวโป๊ะ ให้ตามแบบเดิม	40	ชุด	35.00	1,400.00	15.00	600.00	2,000.00
	2.15 ซ่อมทำ/ปรับแต่งฟูกผูกเชือก บริเวณตัวโป๊ะ ให้ตามลักษณะเดิม	8	ชุด	840.00	6,720.00	360.00	2,880.00	9,600.00
	2.16 เปลี่ยนพวงขี้นโป๊ะแก้ว (Fiberglass) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว พร้อมเขียนตัวอักษร ตามแบบเดิม	3	จุด	1,100.00	3,300.00	450.00	1,350.00	4,650.00
	2.17 เปลี่ยนราวกันคนตกน้ำ หรือฐานรองรับ บริเวณตัวโป๊ะด้านข้างกราบขวา - ซ้าย และด้านหลัง โดยใช้ท่อเหล็กโรสซึม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	4	พวง	2,450.00	9,800.00	1,050.00	4,200.00	14,000.00
		6	ท่อน	2,240.00	13,440.00	960.00	5,760.00	19,200.00

Handwritten signature and initials.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าพัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
3	2.18 เปลี่ยนแผ่นป้ายพร้อมที่แขวนบอกจำนวนผู้โดยสาร ขนาด 450 x 800 มิลลิเมตร บริเวณราวกันคนตกน้ำ ซ่อมทำสะพานทอดโตะ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	750.00	750.00	2,500.00
	3.1 พันทราย - ทำความสะอาด ทำตี เหล็กโครงสร้างสะพานทอดโตะ ไม่สะพานทอดโตะ ด้านล่าง - ด้านบน หรือส่วนประกอบต่าง ๆ	70	ตารางเมตร	335.00	23,450.00	145.00	10,150.00	33,600.00
	3.2 เปลี่ยนไม้พื้นสะพานทอดโตะ และไม้เท้าไม้พื้น โดยใช้ไม้ตะเคียนทองพร้อมสลักยึดไม้ ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้	19	แผ่น	3,440.00	65,360.00	1,480.00	28,120.00	93,480.00
	3.2.1 ไม้พื้นสะพานทอดโตะ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 เมตร	3	แผ่น	4,600.00	13,800.00	1,970.00	5,910.00	19,710.00
	3.2.2 ไม้เท้าพื้นสะพานทอดโตะ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 9 เมตร	180	ชุด	35.00	6,300.00	15.00	2,700.00	9,000.00
	3.2.3 สลักเหล็ก พร้อมน๊อตและแหวนรอง ยึดไม้พื้นสะพานทอดโตะ และไม้เท้าไม้พื้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	8	ท่อน	2,240.00	17,920.00	960.00	7,680.00	25,600.00
	3.3 เปลี่ยนราวกันคนตกน้ำ พร้อมฐานรองรับ บริเวณสะพานทอดโตะเกาะราบ ขวา - ซ้าย โดยใช้ท่อเหล็กโรสซึม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	60	ชุด	55.00	3,300.00	25.00	1,500.00	4,800.00
	3.4 เปลี่ยนสลักเหล็กโรสซึม พร้อมน๊อตและแหวนรอง ยึดราวกันคนตกน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว	2	ท่อน	8,400.00	16,800.00	3,600.00	7,200.00	24,000.00
	3.5 เปลี่ยนเหล็กหูช้างรูปตัว I ยึดโครงสร้างสะพานทอดโตะ บริเวณคอสสะพานและปลายสะพานทอดโตะ เกาะราบ ขวา - ซ้าย ยาว 2 เมตร	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	1,200.00	4,800.00	16,000.00
	3.6 เปลี่ยนล้อ Roller สีขาว (TEFLON ROLLER) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว ทน 2 นิ้ว พร้อมสลักหัวทกเหลี่ยม น๊อตและแหวนรอง	2	แผ่น	18,990.00	37,980.00	8,140.00	16,280.00	54,260.00
	3.7 เปลี่ยนแผ่นเหล็กยึดล้อ Roller และแผ่นเหล็กกรองล้อ Roller บริเวณปลายสะพานทอดโตะ ขนาด 8 x 1200 x 2400 มิลลิเมตร							

รวมเป็นเงิน 1,292,440.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 90,470.80
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,382,910.80

๓ - ๑ - ๑