ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร กองบังคับการกองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง และ โครงการก่อสร้างอาคารคลัง กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. ก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ก่อสร้างถนนทางเข้า งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เชื่อมต่องานระบบไฟฟ้าภายนอก ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก เข้ากับอาคารภายนอก เข้ากับอาคาร

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.อรอุสาห์ เชียงกูล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ์	กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ประมาณการเลขที่ **55/68**

แบบเลขที่ 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นสร.กร.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 86 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. และอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.	65,412,894.58	
2	งานครุภัณฑ์	8,587,554.64	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		74,000,449.22	
สรุปราคา(ปัดเศษ)		**74,000,000.00**	
ราคา (เจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.อรอุสาห์ เชียงกูล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ์	กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

แบบเลขที่ 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นสร.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 78 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างอาคาร บก. กอง สน.นสร.กร.**				
	1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง	7,907,018.20			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	11,238,191.00			
	1.3 งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	4,527,490.00			
	1.4 งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	1,466,956.00			
2	**งานก่อสร้างอาคารคลัง กอง สน.นสร.กร.**				
	2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง	4,948,292.70			
	2.2 งานสถาปัตยกรรม	5,029,988.00			
	2.3 งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	2,188,275.00			
	2.4 งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	358,798.00			
3	**งานโรงจอดรถแบบเปิด 2 ปีก ขนาด 20 ช่องจอด จำนวน 2 หลัง**	1,128,497.28			
4	**งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล.**	9,355,263.00			
5	**งานระบบไฟฟ้าภายนอก**	4,601,915.00			
6	**งานระบบประปาภายนอก**	1,601,534.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	54,352,218.18	1.2035	65,412,894.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			**65,412,894.58**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.อรอุสาห์ เชียงกูล ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ์ กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค
และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี แบบเลขที่ 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นสร.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานครุภัณฑ์อาคาร บก. กอง สน.นสร.กร.**				
	1.1 งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร	3,655,750.00			
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1,224,415.00			
	1.3 งานครุภัณฑ์ระบบโสต (ห้องประชุมใหญ่)	278,500.00			
	1.4 งานครุภัณฑ์ระบบโสต (ห้องประชุม 2)	260,500.00			
	1.5 งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK	3,500.00			
2	**งานครุภัณฑ์อาคารคลัง กอง สน.นสร.กร.**				
	2.1 งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร	2,008,520.00			
	2.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	594,567.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	8,025,752.00	1.07	8,587,554.64	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				**8,587,554.64**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.อรอุสาห์ เชียงกูล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ์	กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	**งานก่อสร้างอาคาร บก. กอง สน.นสร.กร.**								
1.1	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	งานเสาเข็มและฐานราก								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 9.00 ม.	160	ต้น	3,609.00	577,440.00	653.00	104,480.00	681,920.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	160	ต้น	-	-	280.00	44,800.00	44,800.00	
	- ขุดดิน	255	ลบ.ม.	-	-	112.00	28,560.00	28,560.00	
	- คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม.	2,028.00	16,224.00	426.00	3,408.00	19,632.00	
	- คอนกรีตฐานราก (fc' 280 ksc)	78	ลบ.ม.	2,177.00	169,806.00	519.00	40,482.00	210,288.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	231	ตร.ม.	200.00	46,200.00	139.00	32,109.00	78,309.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm. (SR 24)	0.22	ตัน	31,744.00	6,983.68	4,400.00	968.00	7,951.68	
	DB 12 mm. (SD 40)	0.33	ตัน	30,560.00	10,084.80	3,600.00	1,188.00	11,272.80	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.14	ตัน	30,498.00	34,767.72	3,600.00	4,104.00	38,871.72	
	DB 20 mm. (SD 40)	5.35	ตัน	30,498.00	163,164.30	3,100.00	16,585.00	179,749.30	
	- ตะปู	58	กก.	46.00	2,668.00	-	-	2,668.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	212	กก.	50.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	1	หลุม	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ทำการทดสอบ Dynamic Load Test	1	ต้น	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม				**1,037,938.50**		**311,684.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,349,622.50**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1,2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc)	345	ลบ.ม.	2,177.00	751,065.00	519.00	179,055.00	930,120.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ	16.1	ตัน	31,744.00	511,078.40	4,400.00	70,840.00	581,918.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย	33.35	ตัน	30,498.00	1,017,108.30	3,600.00	120,060.00	1,137,168.30	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,284	ตร.ม.	200.00	456,800.00	139.00	317,476.00	774,276.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,484	กก.	50.00	74,200.00	-	-	74,200.00	
	- ตะปู	571	กก.	46.00	26,266.00	-	-	26,266.00	
	- พื้นสำเร็จรูปชนิด HOLLOW CORE หนา 15 ซม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจร	1,565	ตร.ม.	600.00	939,000.00	50.00	78,250.00	1,017,250.00	
	ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม. รวมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า SP2								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิด HOLLOW CORE หนา 15 ซม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจร	818	ตร.ม.	700.00	572,600.00	50.00	40,900.00	613,500.00	
	ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม. รวมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า SP2								
	รวม				**4,348,117.70**		**806,581.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**5,154,698.70**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)								
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก I - 200x100x7x10 มม.	9,204	กก.	37.00	340,548.00	-	-	340,548.00	
	- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.	1,689	กก.	37.00	62,493.00	-	-	62,493.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	3,313	กก.	37.00	122,581.00	-	-	122,581.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	2,130	กก.	37.00	78,810.00	-	-	78,810.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	914	กก.	37.00	33,818.00	-	-	33,818.00	
	- เหล็ก C - 125x50x20x2.3 มม. (4.51kg/m.)	6,683	กก.	37.00	247,271.00	-	-	247,271.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	23,933	กก.	-	-	12.00	287,196.00	287,196.00	
	- PL - 250x250x9 มม. 4M 16L > 350 มม.	50	ชุด	580.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- PL - 200x250x9 มม. 4M 16L > 150 มม.	1	ชุด	430.00	430.00	-	-	430.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้า	1,337	ตร.ม.	115.00	153,755.00	35.00	46,795.00	200,550.00	
	รวม				**1,068,706.00**		**333,991.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,402,697.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ชนิดเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ	1,368	ตร.ม.	430.00	588,240.00	70.00	95,760.00	684,000.00	
	- ใต้หลังคาติดฉนวนใยแก้วกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. รายละเอียดตามแบบ	1,368	ตร.ม.	165.00	225,720.00	25.00	34,200.00	259,920.00	
	- ติดตั้งตาข่าย WIRE MESH รายละเอียดตามแบบ	1,368	ตร.ม.	90.00	123,120.00	-	-	123,120.00	
	- Flashing Metalsheet ด้านข้าง	210	ม.	220.00	46,200.00	50.00	10,500.00	56,700.00	
	- PARAPET FLASHING	30	ม.	260.00	7,800.00	50.00	1,500.00	9,300.00	
	- เชิงชายไม้ตกแต่ง รุ่น C-Channal	215	ม.	370.00	79,550.00	50.00	10,750.00	90,300.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบไร้รอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1,275	ตร.ม.	305.00	388,875.00	75.00	95,625.00	484,500.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบเรียบไร้รอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	147	ตร.ม.	335.00	49,245.00	75.00	11,025.00	60,270.00	
C3	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบเรียบไร้รอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	62	ตร.ม.	370.00	22,940.00	75.00	4,650.00	27,590.00	
C4	- แผ่นเมทัลชีทลายไม้	135	ตร.ม.	800.00	108,000.00	75.00	10,125.00	118,125.00	
C5	- ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบ	147	ตร.ม.	90.00	13,230.00	106.00	15,582.00	28,812.00	
	รวม				**1,652,920.00**		**289,717.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,942,637.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
ผนัง 1	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	2,258	ตร.ม.	250.00	564,500.00	56.00	126,448.00	690,948.00	
ผนัง 1'	- ผนังก่ออิฐมอญ	420	ตร.ม.	290.00	121,800.00	94.00	39,480.00	161,280.00	
ผนัง 2	- ผนังทำผิวทรายล้าง	85	ตร.ม.	425.00	36,125.00	104.00	8,840.00	44,965.00	
ผนัง 3	- ผนังผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 60 ซม.สูงจรดฝ้า	310	ตร.ม.	450.00	139,500.00	189.00	58,590.00	198,090.00	
ผนัง 4	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป High Pressure Laminate ความหนา 30 มม.								
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทำจากแสตนเลสเกรด 304 (สีและลายเลือกภายหลัง)	16	ชุด	10,500.00	168,000.00	2,000.00	32,000.00	200,000.00	
ผนัง 5	- ผนังแผ่น Alumimium Composit พร้อมโครงคร่าว	75	ตร.ม.	2,000.00	150,000.00	500.00	37,500.00	187,500.00	
ผนัง 6	- ผนังแผ่นเมทัลชีทลายไม้ (รายละเอียดตามแบบ) โครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา)	169	ตร.ม.	800.00	135,200.00	70.00	11,830.00	147,030.00	
	- FLASHING (ผนัง)	61	ม.	300.00	18,300.00	50.00	3,050.00	21,350.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	5,356	ตร.ม.	90.00	482,040.00	82.00	439,192.00	921,232.00	
ผนัง 7	- ผนังระแนงเมทัลชีท ขนาด 50x100 มม. โครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา) ยาว 3.8 ม.	11	ชุด	36,000.00	396,000.00	10,800.00	118,800.00	514,800.00	
ผนัง 7	- ผนังระแนงเมทัลชีท ขนาด 50x100 มม. โครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา) ยาว 4.4 ม.	10	ชุด	50,000.00	500,000.00	15,000.00	150,000.00	650,000.00	
ผนัง 8	- ผนังโครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา) โครงคร่าวไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เซาะร่อง	173	ตร.ม.	315.00	54,495.00	95.00	16,435.00	70,930.00	
	หนา 8 มม.								
	- เสาเอ็นและทับหลัง	756	ม.	70.00	52,920.00	44.00	33,264.00	86,184.00	
	รวม				**2,818,880.00**		**1,075,429.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**3,894,309.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผิวพื้น + ตกแต่งผิว								
F1	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีเทาเข้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 ซม.	114	ตร.ม.	450.00	51,300.00	222.00	25,308.00	76,608.00	
F2	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 ซม.	1,612	ตร.ม.	450.00	725,400.00	222.00	357,864.00	1,083,264.00	
F3	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 90 ซม.	135	ตร.ม.	850.00	114,750.00	222.00	29,970.00	144,720.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียมขนาด 1/2" x 4" ทาสี	725	ม.	150.00	108,750.00	40.00	29,000.00	137,750.00	
F4	- พื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.40 ม.	300	ตร.ม.	450.00	135,000.00	40.00	12,000.00	147,000.00	
	- คันขอบ ค.ส.ล. 0.15x0.30x1.00 ม.	147	ม.	180.00	26,460.00	60.00	8,820.00	35,280.00	
F5	- พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้างสีดำ เซาะร่องกว้าง 1 ซม. ลายก้างปลาตามแบบ (ทางลาด)	25	ตร.ม.	500.00	12,500.00	158.00	3,950.00	16,450.00	
F6	- พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 60 ซม. ชนิดกันลื่น	132	ตร.ม.	420.00	55,440.00	158.00	20,856.00	76,296.00	
F7	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน ทากันซึม	120	ตร.ม.	120.00	14,400.00	87.00	10,440.00	24,840.00	
	รวม				1,244,000.00		498,208.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,742,208.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	6,100.00	67,100.00	
	- D1'	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	
	- D2	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	
	- D3	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00	
	- D4	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	950.00	1,900.00	20,900.00	
	- D5	2	ชุด	21,000.00	42,000.00	2,100.00	4,200.00	46,200.00	
	- D6	3	ชุด	21,000.00	63,000.00	2,100.00	6,300.00	69,300.00	
	- D7	9	ชุด	13,000.00	117,000.00	1,300.00	11,700.00	128,700.00	
	- D8	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,600.00	1,600.00	12,600.00	
	- D9	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,600.00	1,600.00	11,100.00	
	- D10	10	ชุด	5,900.00	59,000.00	800.00	8,000.00	67,000.00	
	- D11	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,600.00	3,200.00	25,200.00	
	- D12	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	800.00	1,600.00	8,600.00	
	- D12'	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,600.00	1,600.00	8,100.00	
	- D13	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	800.00	4,000.00	31,500.00	
	- D14	5	ชุด	9,500.00	47,500.00	1,600.00	8,000.00	55,500.00	
	- D15	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	800.00	800.00	5,800.00	
	รวม				**607,000.00**		**71,600.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**678,600.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู - หน้าต่าง (ต่อ)								
	- W1	24	ชุด	15,000.00	360,000.00	1,500.00	36,000.00	396,000.00	
	- W2	6	ชุด	17,000.00	102,000.00	1,700.00	10,200.00	112,200.00	
	- W3	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	
	- W4	13	ชุด	5,700.00	74,100.00	570.00	7,410.00	81,510.00	
	- W5	1	ชุด	14,300.00	14,300.00	1,430.00	1,430.00	15,730.00	
	- W6	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	- W6'	7	ชุด	4,000.00	28,000.00	400.00	2,800.00	30,800.00	
	- W7	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	500.00	2,000.00	22,000.00	
	- W8	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- W8'	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	- W9	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- W10	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	
	รวม				777,400.00		77,740.00		
	รวมเงินหน้านี้							855,140.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	16	ชุด	5,200.00	83,200.00	450.00	7,200.00	90,400.00	
LAV.1	- อ่างล้างหน้าแบบขอบอ่างยกสูง ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
LAV.2	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	7	ชุด	4,300.00	30,100.00	450.00	3,150.00	33,250.00	
LAV.3	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคฝังผนัง	3	ชุด	325.00	975.00	70.00	210.00	1,185.00	
	- ราวพาดผ้าสแตนเลส	3	ชุด	740.00	2,220.00	70.00	210.00	2,430.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 1.60 สูง 1.00 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 0.90 สูง 1.25 ม.	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	290.00	290.00	3,190.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 1.10 สูง 1.25 ม.	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	350.00	700.00	7,700.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 2.20 สูง 1.25 ม.	2	ชุด	6,900.00	13,800.00	690.00	1,380.00	15,180.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 3.60 สูง 1.25 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,200.00	2,400.00	26,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	6	ชุด	1,280.00	7,680.00	70.00	420.00	8,100.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	6	ชุด	300.00	1,800.00	120.00	720.00	2,520.00	
	- สายอ่อนชำระ	16	ชุด	850.00	13,600.00	70.00	1,120.00	14,720.00	
	- โถปัสสาวะชาย	15	ชุด	5,590.00	83,850.00	450.00	6,750.00	90,600.00	
	- ก็อกน้ำ	14	ชุด	580.00	8,120.00	25.00	350.00	8,470.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 1.10 x 0.60 ม.	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	650.00	1,950.00	21,450.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 2.20 x 0.60 ม.	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,300.00	2,600.00	28,600.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 3.45 x 0.60 ม.	2	ชุด	24,000.00	48,000.00	2,400.00	4,800.00	52,800.00	
	รวม				**412,745.00**		**38,350.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**451,095.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ (ต่อ)								
	- Top หลังสุขภัณฑ์ กรุหินแกรนิต กว้าง 0.15 ม.	35	ม.	1,100.00	38,500.00	110.00	3,850.00	42,350.00	
	- ฉากกั้นห้องอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ พร้อมประตู ขนาด 2.40 ม.(ห้อง ผอ.)	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	- ฉากกั้นเข้ามุมห้องอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ พร้อมประตู	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	1,800.00	3,600.00	39,600.00	
	งานบันได								
ST1	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	130	ม.	550.00	71,500.00	174.00	22,620.00	94,120.00	
	- จมูกบันได STL	65	ม.	300.00	19,500.00	40.00	2,600.00	22,100.00	
	- ราวลูกกรงบันไดแสตนเลส	17	ม.	6,500.00	110,500.00	650.00	11,050.00	121,550.00	
ST2	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	176	ม.	550.00	96,800.00	174.00	30,624.00	127,424.00	
	- จมูกบันได STL	153	ม.	300.00	45,900.00	40.00	6,120.00	52,020.00	
	- ราวลูกกรงบันไดไม้สักกลึง ขนาด 2" ทำสีย้อมไม้ พร้อมอุปกรณ์เป็นแสตนเลส	9	ม.	6,500.00	58,500.00	650.00	5,850.00	64,350.00	
ST3	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	33	ม.	550.00	18,150.00	174.00	5,742.00	23,892.00	
	- จมูกบันได STL	17	ม.	300.00	5,100.00	40.00	680.00	5,780.00	
ST4	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	18	ม.	550.00	9,900.00	174.00	3,132.00	13,032.00	
	- จมูกบันได STL	9	ม.	300.00	2,700.00	40.00	360.00	3,060.00	
ST5	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	46	ม.	550.00	25,300.00	174.00	8,004.00	33,304.00	
	- จมูกบันได STL	23	ม.	300.00	6,900.00	40.00	920.00	7,820.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะคริลิคภายใน - ภายนอก	5,500	ตร.ม.	55.00	302,500.00	30.00	165,000.00	467,500.00	
	รวม				**871,750.00**		**272,552.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,144,302.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานอื่นๆ								
	- ตัวอักษรป้ายหน่วยแสตนเลส พร้อมตราสัญลักษณ์ รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	
	- งานกำจัดปลวกแบบพ่น	2,220	ตร.ม.	55.00	122,100.00	5.00	11,100.00	133,200.00	
	- งานกำจัดปลวกแบบท่อ	1,050	ม.	120.00	126,000.00	30.00	31,500.00	157,500.00	
	- ราวกันตกหน้าอาคาร	18	ม.	7,000.00	126,000.00	1,400.00	25,200.00	151,200.00	
	รวม				454,100.00		75,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							529,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3	**งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร**								
	- โคมPANEL LED ฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์								
	หน้าเหลี่ม (600 x 1200mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	73	ชุด	6,000.00	438,000.00	150.00	10,950.00	448,950.00	
	- โคมPANEL LED ฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์								
	หน้าเหลี่ม (300 x 1200mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	29	ชุด	3,190.00	92,510.00	150.00	4,350.00	96,860.00	
	- โคมPANEL LED ฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์								
	หน้าเหลี่ม (600 x 600mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	52	ชุด	3,190.00	165,880.00	150.00	7,800.00	173,680.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 14 cm.)พร้อมกระจกปิด								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ขั้ว E 27 Dayligh	105	ชุด	731.00	76,755.00	115.00	12,075.00	88,830.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (สี่เหลี่ยม ขนาด ≥ 14 cm.X≥ 14 cm)								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ขั้ว E 27(Cool White)	27	ชุด	487.00	13,149.00	115.00	3,105.00	16,254.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (สี่เหลี่ยม ขนาด ≥ 14 cm.X≥ 14 cm)								
	พร้อมกระจกปิด หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์								
	ขั้ว E 27(Warm White) หรี่แสงได้	6	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (สี่เหลี่ยม ขนาด ≥ 16 cm.X≥ 16 cm)								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ (Cool White)	12	ชุด	750.00	9,000.00	115.00	1,380.00	10,380.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์	19	ชุด	1,200.00	22,800.00	115.00	2,185.00	24,985.00	
	จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 Dayligh ติดตั้งกับเพดาน								
	ติดตั้งกับผนังสูงไม่น้อยกว่า 2.80 ม.								
	รวม				**821,994.00**		**42,535.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**864,529.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 23 cm.)								
	พร้อมกระจกปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ Dayligh	13	ชุด	585.00	7,605.00	115.00	1,495.00	9,100.00	
	- โคม FLOODLIGH LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ (Cool White)	3	ชุด	12,390.00	37,170.00	300.00	900.00	38,070.00	
	- โคมติดผนัง(ติดตั้งภายนอกอาคาร) หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า								
	13 วัตต์ ขั้ว E 27 Dayligh ติดตั้งกับผนังสูงไม่น้อยกว่า 2.50 m	18	ชุด	4,300.00	77,400.00	165.00	2,970.00	80,370.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 ติดตั้งกับเพดาน								
	หรือผนัง Dayligh ≥ 2.20 cm	6	ชุด	1,450.00	8,700.00	115.00	690.00	9,390.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 ติดตั้งกับเพดาน								
	หรือผนัง Dayligh ≥ 2.20 cm	8	ชุด	1,400.00	11,200.00	115.00	920.00	12,120.00	
	- โคม STRIP LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 14.4 วัตต์/เมตร								
	(5,000X8X1.6 mm. Cutting Unit 8LEDs/50 mm.)(Warm White)	180	เมตร	500.00	90,000.00	100.00	18,000.00	108,000.00	
	- Switching Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์								
	พร้อมรางอลูมิเนียม 1รางยาว 1 เมตร	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	100.00	600.00	15,600.00	
	- โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน หลอด LED 6 วัตต์ with 2 Hes. BATTERY BACKUP	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุดเฉิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	200.00	1,600.00	25,600.00	
	รวม				**278,575.00**		**28,175.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**306,750.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- สวิทซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	90	ชุด	60.00	5,400.00	80.00	7,200.00	12,600.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC (กันน้ำ)	20	ชุด	350.00	7,000.00	110.00	2,200.00	9,200.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด สองทาง(สวิทซ์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	14	ชุด	96.00	1,344.00	85.00	1,190.00	2,534.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด สองทาง(สวิทซ์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.								
	(กันน้ำ)	4	ชุด	375.00	1,500.00	110.00	440.00	1,940.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ	26	ชุด	60.00	1,560.00	80.00	2,080.00	3,640.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ (กันน้ำ)	9	ชุด	350.00	3,150.00	110.00	990.00	4,140.00	
	- สวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 360 วัตต์ 250 V.AC.	1	ชุด	890.00	890.00	90.00	90.00	980.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	193	ชุด	200.00	38,600.00	90.00	17,370.00	55,970.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. (กันน้ำ)	3	ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	35	ชุด	100.00	3,500.00	90.00	3,150.00	6,650.00	
	- หลอดไฟฟ้า (RED & GREEN) With Box	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	- สวิทซ์กดส่งสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 A.250V.AC.	2	ชุด	100.00	200.00	80.00	160.00	360.00	
	- ออดไฟฟ้า (BUZZER) 220 V.AC.50Hz.	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวม				**65,744.00**		**35,515.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**101,259.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A .	12	ชุด	592.00	7,104.00	200.00	2,400.00	9,504.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 3P 35A .	21	ชุด	760.00	15,960.00	200.00	4,200.00	20,160.00	
	ตู้ MDB.								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 600A. 416/240 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 500AT/500AF MCCB 3P. IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 150AT/200AF MCCB 3P. IC ≥25kA. 2 ชุด								
	- 60AT/100AF MCCB 3P. IC ≥18kA. 2 ชุด								
	- 50AT/50AF MCCB 3P. IC ≥18kA. 1 ชุด								
	- 25AT/25AF MCCB 3P. IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 250/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DPM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA (3Ph+N) 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	รวม				**165,264.00**		**17,100.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**182,364.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ LC- 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	60 AT. 3P.MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	16,317.00	16,317.00	2,000.00	2,000.00	18,317.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	ตู้ LC- 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	60 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	16,317.00	16,317.00	2,000.00	2,000.00	18,317.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	20	ชุด	180.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	16	ชุด	180.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	ตู้ LC- 1A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	150 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 18 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	26,390.00	26,390.00	2,500.00	2,500.00	28,890.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	12	ชุด	2,030.00	24,360.00	-	-	24,360.00	
	รวม				**97,424.00**		**6,500.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**103,924.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ LC- 2A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	150 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 18 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	26,390.00	26,390.00	2,500.00	2,500.00	28,890.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	11	ชุด	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	8	ชุด	2,030.00	16,240.00	-	-	16,240.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 3P.	2	ชุด	2,030.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	ตู้ PANEL MCCB.								
	- ตู้ PANEL MCCB. 30A. 400/230 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 20AT/50AF MCCB 3P. IC ≥10kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	2,000.00	2,000.00	17,500.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	ตู้ PANEL MCB.								
	- 20AT.2P.10kA.MCCB-2/1 w./BOX	1	ชุด	2,590.00	2,590.00	200.00	200.00	2,790.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS III 3kA (1Ph+N)								
	รวม				**69,140.00**		**5,200.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**74,340.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	4,000	เมตร	6.00	24,000.00	5.00	20,000.00	44,000.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	10,000	เมตร	9.00	90,000.00	7.00	70,000.00	160,000.00	
	- 4 Sq.mm. IEC01	9,000	เมตร	14.00	126,000.00	10.00	90,000.00	216,000.00	
	- 6 Sq.mm. IEC01	350	เมตร	22.00	7,700.00	12.00	4,200.00	11,900.00	
	- 16 Sq.mm. IEC01	20	เมตร	60.00	1,200.00	20.00	400.00	1,600.00	
	- 25 Sq.mm. IEC01	70	เมตร	95.00	6,650.00	25.00	1,750.00	8,400.00	
	- 35 Sq.mm. IEC01	40	เมตร	126.00	5,040.00	30.00	1,200.00	6,240.00	
	- 95 Sq.mm. IEC01	170	เมตร	357.00	60,690.00	55.00	9,350.00	70,040.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1/2" EMT	1,900	ท่อน	93.00	176,700.00	66.00	125,400.00	302,100.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1/2" IMC	25	ท่อน	197.00	4,925.00	78.00	1,950.00	6,875.00	
	- ท่อ ขนาด ø 3/4" IMC	272	ท่อน	262.00	71,264.00	84.00	22,848.00	94,112.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1" IMC	20	ท่อน	354.00	7,080.00	96.00	1,920.00	9,000.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1 1/2" IMC	6	ท่อน	561.00	3,366.00	126.00	756.00	4,122.00	
	- ท่อ ขนาด ø 2 1/2" IMC	13	ท่อน	852.00	11,076.00	165.00	2,145.00	13,221.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวม				**695,691.00**		**351,919.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,047,610.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบโทรศัพท์								
	- 50 PAIRS TELEPHONE CABINET/w.SURGE ARRESTERS & TERMINAL	1	ชุด	3,100.00	3,100.00	500.00	500.00	3,600.00	
	- TELEPHONE OUTLET	31	ชุด	180.00	5,580.00	90.00	2,790.00	8,370.00	
	- 4Cx0.65mm. TIVE	1,230	เมตร	10.00	12,300.00	6.00	7,380.00	19,680.00	
	- ท่อ ขนาด ø 1/2" EMT.	390	ท่อน	93.00	36,270.00	66.00	25,740.00	62,010.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- WIRE WAY 50 x 50 x 244 mm.1.2 มม.	10	เมตร	303.00	3,030.00	30.00	300.00	3,330.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				64,280.00		36,910.00		
	รวมเงินหน้านี้							101,190.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL รายละเอียดตามแบบ	1	ตู้	109,000.00	109,000.00	-	-	109,000.00	
	- ZONES GRAPHIC ANNCUNCIATOR รายละเอียดตามแบบ	1	ตู้	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- SMOKE DETECTOR	60	ชุด	1,950.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
	- HEAT DETECTOR	27	ชุด	1,100.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
	- MANUAL STATION	6	ชุด	4,900.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	- FIRE ALARM BELL	6	ชุด	3,300.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- RESISTOR OF END	4	ชุด	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า 1.5 sq.mm IEC01	1,540	เมตร	6.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm FRC	323	เมตร	48.00	15,504.00	-	-	15,504.00	
	- สายไฟฟ้า 10C.X0.65 sq.mm TPEV	10	เมตร	59.00	590.00	-	-	590.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT	250	ท่อน	93.00	23,250.00	-	-	23,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- ค่าติดตั้งพร้อมค่าทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	รวม				**415,484.00**		**50,000.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**465,484.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- SWITCH 28 PORTS	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- 19"Modern Wall Rack Serie.MI,9U,60x60 cm.พร้อมชุดปลั๊ก	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	31	ชุด	300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	
	- CAT.6 CABLE	1,350	เมตร	18.00	24,300.00	-	-	24,300.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT	450	ท่อน	93.00	41,850.00	-	-	41,850.00	
	- WIRE WAY 50 x 50 x 244 mm.1.2 มม.	10	เมตร	303.00	3,030.00	30.00	300.00	3,330.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม				148,980.00		25,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							174,280.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- หัวล่อฟ้า(Air terminal) วัสดุเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูยน์กลาง 5/8"								
	ยาว 1 เมตร	15	ชุด	1,072.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	- บ่อกราวด์คอนกรีต ขนาด 330x330 มม.ลึก 254 มม.								
	Concrete Inspection Pit พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	1,339.00	10,712.00	-	-	10,712.00	
	- แท่งหลักดิน ขนาด 5/8" ยาว 3 เมตร (1ชุด)	25	ชุด	579.00	14,475.00	-	-	14,475.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 ตร.มม.	885	ชุด	327.00	289,395.00	-	-	289,395.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด 1"	40	ท่อน	84.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- จุดเชื่อม Exothermic welding	7	ชุด	132.00	924.00	-	-	924.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	ระบบโสต								
	- RACK 15 U พร้อมปลั๊ก และพัดลมระบายอากาศ	2	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- สายระบบโสต และอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบโสต	1	งาน	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	รวม				**449,946.00**		**125,000.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**574,946.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	165	เมตร	105.00	17,325.00	30.00	4,950.00	22,275.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	12	เมตร	167.00	2,004.00	50.00	600.00	2,604.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	57	เมตร	239.00	13,623.00	65.00	3,705.00	17,328.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	84	เมตร	295.00	24,780.00	80.00	6,720.00	31,500.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8"	20	เมตร	386.00	7,720.00	110.00	2,200.00	9,920.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1 1/8"	12	เมตร	533.00	6,396.00	150.00	1,800.00	8,196.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	175	เมตร	65.00	11,375.00	16.00	2,800.00	14,175.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	27	ท่อน	46.00	1,242.00	100.00	2,700.00	3,942.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	9	ท่อน	61.00	549.00	100.00	900.00	1,449.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	14	ท่อน	76.00	1,064.00	100.00	1,400.00	2,464.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 2" PVC.	23	ท่อน	157.00	3,611.00	100.00	2,300.00	5,911.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	187	เมตร	35.00	6,545.00	14.00	2,618.00	9,163.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	244	เมตร	130.00	31,720.00	50.00	12,200.00	43,920.00	
	- สารทำความเย็น	1	งาน	29,150.00	29,150.00	-	-	29,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	รวม				**180,104.00**		**44,893.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**224,997.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	งานค่าแรงเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 15,000-24,000 BTU	8	ชุด	-	-	3,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด 24,000-36,000 BTU	5	ชุด	-	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด 40,000-48,000 BTU	17	ชุด	-	-	5,500.00	93,500.00	93,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 44,000 BTU	1	ชุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 60,000 BTU	2	ชุด	-	-	6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวม				-		155,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							155,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	งานระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	139.00	1,390.00	54.00	540.00	1,930.00	
	- ท่อ PVC. 6"	40	เมตร	297.00	11,880.00	54.00	2,160.00	14,040.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	2	เมตร	275.00	550.00	25.00	50.00	600.00	
	- ท่อ FLEX Ø 6"	6	เมตร	385.00	2,310.00	35.00	210.00	2,520.00	
	- หน้ากาก EAG 4"x4"	3	ชุด	110.00	330.00	125.00	375.00	705.00	
	- หน้ากาก EAG 6"x6"	2	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	
	- หน้ากาก EAG 8"x8"	4	ชุด	170.00	680.00	125.00	500.00	1,180.00	
	- หน้ากาก EAG 14"x8"	2	ชุด	230.00	460.00	125.00	250.00	710.00	
	- PIPE HOOD	22	ชุด	600.00	13,200.00	125.00	2,750.00	15,950.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	2,400.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	3,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	22	ชุด	1,000.00	22,000.00	400.00	8,800.00	30,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	2	ชุด	2,805.00	5,610.00	650.00	1,300.00	6,910.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 80 CFM.	1	ชุด	3,390.00	3,390.00	650.00	650.00	4,040.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 100 CFM.	1	ชุด	3,910.00	3,910.00	650.00	650.00	4,560.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 150 CFM.	9	ชุด	5,788.00	52,092.00	650.00	5,850.00	57,942.00	
	รวม				**125,482.00**		**25,335.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**150,817.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.4	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	งานระบบประปาภายใน (ภายในห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงานประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 1/2"	157	เมตร	15.00	2,355.00	30.00	4,710.00	7,065.00	
	- Dia 3/4"	88	เมตร	18.00	1,584.00	30.00	2,640.00	4,224.00	
	- Dia 1"	12	เมตร	27.00	324.00	30.00	360.00	684.00	
	- Dia 1 1/4"	21	เมตร	32.00	672.00	30.00	630.00	1,302.00	
	PE-LINED STEEL PIPE (CLASS M)								
	- Dia 3/4"	8	เมตร	163.00	1,304.00	48.00	384.00	1,688.00	
	- Dia 1 1/2"	4	เมตร	381.00	1,524.00	114.00	456.00	1,980.00	
	- Dia 2"	4	เมตร	485.00	1,940.00	145.00	580.00	2,520.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,450.00	1,450.00	340.00	340.00	1,790.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	970.00	970.00	300.00	300.00	1,270.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	485.00	485.00	145.00	145.00	630.00	
	รวม				12,608.00		10,545.00		
	รวมเงินหน้านี้							23,153.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (ภายในห้องน้ำอาคาร) (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	47	ตัว	220.00	10,340.00	50.00	2,350.00	12,690.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	8	ชุด	155.00	1,240.00	50.00	400.00	1,640.00	
	ก๊อก (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	2	ชุด	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	4	ชุด	620.00	2,480.00	150.00	600.00	3,080.00	
	- Dia 1 1/4"	4	ชุด	1,085.00	4,340.00	250.00	1,000.00	5,340.00	
	UNION								
	- Dia 3/4"	8	ชุด	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	
	- Dia 1 1/4"	8	ชุด	80.00	640.00	16.00	128.00	768.00	
	BALL VALVE & AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE								
	- Dia 1/2"	1	ชุด	4,470.00	4,470.00	894.00	894.00	5,364.00	
	รวม				24,160.00		5,552.00		
	รวมเงินหน้านี้							29,712.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (ภายในห้องน้ำอาคาร) (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	139	เมตร	32.00	4,448.00	30.00	4,170.00	8,618.00	
	- Dia 2"	212	เมตร	50.00	10,600.00	40.00	8,480.00	19,080.00	
	- Dia 2 1/2"	87	เมตร	80.00	6,960.00	50.00	4,350.00	11,310.00	
	- Dia 3"	18	เมตร	111.00	1,998.00	75.00	1,350.00	3,348.00	
	- Dia 4"	106	เมตร	179.00	18,974.00	100.00	10,600.00	29,574.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,450.00	6,450.00	1,940.00	1,940.00	8,390.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	4,300.00	4,300.00	1,300.00	1,300.00	5,600.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,150.00	2,150.00	640.00	640.00	2,790.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	22	ตัว	455.00	10,010.00	91.00	2,002.00	12,012.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ตัว	520.00	1,040.00	104.00	208.00	1,248.00	
	- Dia 3"	4	ตัว	520.00	2,080.00	104.00	416.00	2,496.00	
	รวม				69,010.00		35,456.00		
	รวมเงินหน้านี้							104,466.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (ภายในห้องน้ำอาคาร) (ต่อ)								
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	22	ตัว	160.00	3,520.00	32.00	704.00	4,224.00	
	- Dia 2"	2	ตัว	222.00	444.00	44.00	88.00	532.00	
	- Dia 2 1/2"	4	ตัว	467.00	1,868.00	93.00	372.00	2,240.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	4	ตัว	300.00	1,200.00	60.00	240.00	1,440.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ตัว	380.00	760.00	76.00	152.00	912.00	
	- Dia 4"	4	ตัว	520.00	2,080.00	104.00	416.00	2,496.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	3	ชุด	130.00	390.00	100.00	300.00	690.00	
	- Dia 2 1/2"	7	ชุด	170.00	1,190.00	125.00	875.00	2,065.00	
	- Dia 4"	7	ชุด	235.00	1,645.00	200.00	1,400.00	3,045.00	
	รวม				13,097.00		4,547.00		
	รวมเงินหน้านี้							17,644.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 1/2"	5	เมตร	15.00	75.00	30.00	150.00	225.00	
	- Dia 3/4"	3	เมตร	18.00	54.00	30.00	90.00	144.00	
	PE-LINED STEEL PIPE (CLASS M)								
	- Dia 3/4"	40	เมตร	163.00	6,520.00	17.00	680.00	7,200.00	
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	381.00	762.00	38.00	76.00	838.00	
	- Dia 2"	17	เมตร	485.00	8,245.00	49.00	833.00	9,078.00	
	- Dia 3"	12	เมตร	836.00	10,032.00	84.00	1,008.00	11,040.00	
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 3/4"	39	เมตร	43.00	1,677.00	30.00	1,170.00	2,847.00	
	- Dia 1"	82	เมตร	70.00	5,740.00	30.00	2,460.00	8,200.00	
	- Dia 1 1/2"	38	เมตร	143.00	5,434.00	50.00	1,900.00	7,334.00	
	- Dia 2"	11	เมตร	206.00	2,266.00	75.00	825.00	3,091.00	
	รวม				40,805.00		9,192.00		
	รวมเงินหน้านี้							49,997.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	162.00	324.00	80.00	160.00	484.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,100.00	6,100.00	1,800.00	1,800.00	7,900.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	4,110.00	4,110.00	1,200.00	1,200.00	5,310.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,050.00	2,050.00	610.00	610.00	2,660.00	
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	2	ตัว	220.00	440.00	50.00	100.00	540.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 3/4"	8	ชุด	259.00	2,072.00	50.00	400.00	2,472.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	1	ชุด	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	UNION								
	- Dia 3/4"	2	ชุด	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
	รวม				**15,816.00**		**4,440.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**20,256.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	GATE VALVE Dia 3/4" พร้อม SURFACE BOX (3 ชุด)								
	- ท่อ PB Dia 3/4"	5	เมตร	43.00	215.00	30.00	150.00	365.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	3	ชุด	620.00	1,860.00	150.00	450.00	2,310.00	
	- UNION Dia 3/4"	6	ชุด	50.00	300.00	10.00	60.00	360.00	
	- SURFACE BOX	3	อัน	239.00	717.00	48.00	144.00	861.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	3	อัน	311.00	933.00	63.00	189.00	1,122.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5×0.5×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	450.00	1,350.00	90.00	270.00	1,620.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	GATE VALVE Dia 1" พร้อม SURFACE BOX (3 ชุด)								
	- ท่อ PB Dia 1"	5	เมตร	70.00	350.00	45.00	225.00	575.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	3	ชุด	860.00	2,580.00	200.00	600.00	3,180.00	
	- UNION Dia 1"	6	ชุด	60.00	360.00	12.00	72.00	432.00	
	- SURFACE BOX	3	อัน	239.00	717.00	48.00	144.00	861.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	3	อัน	311.00	933.00	62.00	186.00	1,119.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5×0.5×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,740.00	1,740.00	520.00	520.00	2,260.00	
	รวม				**19,555.00**		**4,660.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**24,215.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	GATE VALVE Dia 1 1/2" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด)								
	- ท่อ PB Dia 1 1/2"	1.5	เมตร	215.00	322.50	75.00	112.50	435.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- UNION Dia 1 1/2"	2	ชุด	100.00	200.00	20.00	40.00	240.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	48.00	48.00	287.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	62.00	62.00	373.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5×0.5×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	750.00	750.00	220.00	220.00	970.00	
	หมวดงาน ประปา								
	- เครื่องกรองน้ำ (ตามรายการประกอบแบบ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	7,150.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2" (ทองเหลือง)	1	ชุด	445.00	445.00	125.00	125.00	570.00	
	รวม				11,427.50		1,797.50		
	รวมเงินหน้านี้							13,225.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (PACKAGED BOOSTER PUMP)								
	- เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (PACKAGED BOOSTER PUMP)	1	ชุด	252,500.00	252,500.00	25,250.00	25,250.00	277,750.00	
	จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ ชนิด End Suction Close Coupled Centrifugul Pump								
	อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 38 ม.								
	ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 55,Insulation Class:F,3 Phase,								
	50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC								
	ถังอัดแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง								
	แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 บาร์								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆและตู้ควบคุม IP 54 หรือ IP 55								
	เดินสายไฟและประกอบเรียบร้อยครบ ชุดบนฐานเดียวกัน (การทำงาน ทำงาน 1เครื่อง								
	สำรอง 1 เครื่อง สามารถสลับกันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ)								
	รวม				252,500.00		25,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							277,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ PACKAGED BOOSTER PUMP								
	- PRESSURE GAUGE Dia 4" (ตัวเรือน Stainless Steel)	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	385.00	770.00	8,470.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	6	อัน	2,320.00	13,920.00	400.00	2,400.00	16,320.00	
	- GATE VALVE Dia 3"	2	อัน	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	3	อัน	2,465.00	7,395.00	400.00	1,200.00	8,595.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 2"	1	อัน	3,550.00	3,550.00	400.00	400.00	3,950.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3"	2	อัน	3,850.00	7,700.00	600.00	1,200.00	8,900.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Dia 2" (ตัวเรือน Ductile Iron)	1	ชุด	34,900.00	34,900.00	3,490.00	3,490.00	38,390.00	
	- VACUUM GAUGE Dia 4" (ตัวเรือน Stainless Steel)	2	ชุด	3,100.00	6,200.00	310.00	620.00	6,820.00	
	- NIPPLE Dia 2"	12	อัน	80.00	960.00	16.00	192.00	1,152.00	
	- NIPPLE Dia 3"	4	อัน	135.00	540.00	27.00	108.00	648.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,900.00	4,900.00	1,470.00	1,470.00	6,370.00	
	รวม				102,235.00		13,050.00		
	รวมเงินหน้านี้							115,285.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	หมวดงาน ประปา								
	งานติดตั้งถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)	1	ถัง	130,000.00	130,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	
	ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. / ถัง								
	- ฐาน ค.ส.ล. ถังเก็บน้ำ+รัดฝาถังเหล็กหล่อ LIGHT DUTY	1	ฐาน	38,000.00	38,000.00	3,800.00	3,800.00	41,800.00	
	อุปกรณ์เข้าถังเก็บน้ำ								
	- FOOT VALVE Dia 3"	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	640.00	1,280.00	14,080.00	
	VALVE BOX 1								
	- บ่อวาลว์ ค.ส.ล.	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 2" (ตัวเรือน Ductile Iron)	1	ชุด	29,100.00	29,100.00	2,910.00	2,910.00	32,010.00	
	- UNION Dia 2"	6	ชุด	130.00	780.00	16.00	96.00	876.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,450.00	3,450.00	1,035.00	1,035.00	4,485.00	
	VALVE BOX 2								
	- บ่อวาลว์ ค.ส.ล.	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1	อัน	2,465.00	2,465.00	400.00	400.00	2,865.00	
	- UNION Dia 2"	6	ชุด	130.00	780.00	16.00	96.00	876.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	790.00	790.00	240.00	240.00	1,030.00	
	รวม				**231,845.00**		**25,337.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**257,182.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	9	เมตร	32.00	288.00	30.00	270.00	558.00	
	- Dia 2"	50	เมตร	50.00	2,500.00	40.00	2,000.00	4,500.00	
	- Dia 2 1/2"	28	เมตร	80.00	2,240.00	50.00	1,400.00	3,640.00	
	- Dia 3"	23	เมตร	111.00	2,553.00	75.00	1,725.00	4,278.00	
	- Dia 4"	41	เมตร	179.00	7,339.00	100.00	4,100.00	11,439.00	
	- Dia 6"	15	เมตร	307.00	4,605.00	200.00	3,000.00	7,605.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 3"	1	ตัว	410.00	410.00	82.00	82.00	492.00	
	- Dia 4"	3	ตัว	520.00	1,560.00	104.00	312.00	1,872.00	
	- Dia 6"	1	ตัว	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
	- Dia 3" TRAP & FCO Dia 3" (2 อัน)	2	ชุด	1,636.00	3,272.00	327.00	654.00	3,926.00	
	- Dia 4" TRAP & FCO Dia 4" (2 อัน)	1	ชุด	2,440.00	2,440.00	488.00	488.00	2,928.00	
	รวม				**34,407.00**		**16,071.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**50,478.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 3"	1	ตัว	520.00	520.00	104.00	104.00	624.00	
	P-TRAP								
	- Dia 2 1/2"	1	ตัว	467.00	467.00	93.00	93.00	560.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 3"	2	อัน	1,680.00	3,360.00	600.00	1,200.00	4,560.00	
	- Dia 4"	6	อัน	1,940.00	11,640.00	800.00	4,800.00	16,440.00	
	- Dia 6"	2	อัน	3,550.00	7,100.00	1,200.00	2,400.00	9,500.00	
	VTR								
	- Dia 2"	2	ชุด	640.00	1,280.00	128.00	256.00	1,536.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	694.00	694.00	139.00	139.00	833.00	
	- Dia 3"	1	ชุด	739.00	739.00	148.00	148.00	887.00	
	ถังดักไขมัน (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังดักไขมัน (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 400 ลิตร	1	ถัง	13,200.00	13,200.00	1,320.00	1,320.00	14,520.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล.รอบรับถังดักไขมัน	1	งาน	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT 1 (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 1.0 ลบ.ม.	1	ถัง	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล + รัดฝาถังเหล็กหล่อ (ชนิด LIGHT DUTY)	1	งาน	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	รวม				**55,700.00**		**12,350.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**68,050.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT 2 (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 1.6 ลบ.ม.	1	ถัง	13,600.00	13,600.00	1,360.00	1,360.00	14,960.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล + รัดฝาถังเหล็กหล่อ (ชนิด LIGHT DUTY)	1	งาน	7,500.00	7,500.00	750.00	750.00	8,250.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT 3 (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 6.0 ลบ.ม.	1	ถัง	51,000.00	51,000.00	5,100.00	5,100.00	56,100.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล + รัดฝาถังเหล็กหล่อ (ชนิด LIGHT DUTY)	1	งาน	21,200.00	21,200.00	4,240.00	4,240.00	25,440.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT 4 (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 8.0 ลบ.ม.	1	ถัง	68,000.00	68,000.00	6,800.00	6,800.00	74,800.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล + รัดฝาถังเหล็กหล่อ (ชนิด LIGHT DUTY)	1	งาน	27,400.00	27,400.00	5,400.00	5,400.00	32,800.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปา,สุขาภิบาล)	90	ลบ.ม.	-	-	112.00	10,080.00	10,080.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ประปา,สุขาภิบาล)	43	ลบ.ม.	607.00	26,101.00	104.00	4,472.00	30,573.00	
	รวม				214,801.00		38,202.00		
	รวมเงินหน้านี้							253,003.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายใน (รอบบริเวณอาคาร บก.)								
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	ตู้เก็บถังดับเพลิง (FEC) (ตามรายการประกอบแบบ) 7 ชุด								
	- ตัวตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6×0.7×0.2 m.(ต้องมีรูปร่างและขนาดเหมาะสม-	7	ตู้	5,600.00	39,200.00	1,120.00	7,840.00	47,040.00	
	สำหรับการบรรจุเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่กำหนด)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	7	ถัง	1,600.00	11,200.00	200.00	1,400.00	12,600.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	7	ถัง	14,500.00	101,500.00	200.00	1,400.00	102,900.00	
	ตัวถัง ALUMINUM ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 10 B:C								
	รวม				151,900.00		10,640.00		
	รวมเงินหน้านี้							162,540.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	**งานก่อสร้างอาคารคลัง กอง สน.นสร.กร.**								
2.1	**งานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	งานเสาเข็มและฐานราก								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 9.00 ม.	108	ต้น	3,609.00	389,772.00	653.00	70,524.00	460,296.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	108	ต้น	-	-	280.00	30,240.00	30,240.00	
	- ขุดดิน	233	ลบ.ม.	-	-	112.00	26,096.00	26,096.00	
	- คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	2,028.00	12,168.00	426.00	2,556.00	14,724.00	
	- คอนกรีตฐาน (fc' 240 ksc)	44	ลบ.ม.	2,140.00	94,160.00	519.00	22,836.00	116,996.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.14	ตัน	31,744.00	4,444.16	4,400.00	616.00	5,060.16	
	DB 16 มม. (SD 40)	3.60	ตัน	30,498.00	109,792.80	3,600.00	12,960.00	122,752.80	
	- แบบหล่อคอนกรีต	141	ตร.ม.	200.00	28,200.00	139.00	19,599.00	47,799.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	113	กก.	50.00	5,650.00	-	-	5,650.00	
	- ตะปู	54	กก.	46.00	2,484.00	-	-	2,484.00	
	- งานกำจัดปลวกแบบพ่น	1,350	ตร.ม.	55.00	74,250.00	5.00	6,750.00	81,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	1	หลุม	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ทำการทดสอบ Dynamic Load Test	1	ต้น	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม				**720,920.96**		**227,177.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**948,097.96**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	5	ลบ.ม.	607.00	3,035.00	104.00	520.00	3,555.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	171	ลบ.ม.	2,140.00	365,940.00	519.00	88,749.00	454,689.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.98	ตัน	32,679.00	32,025.42	4,440.00	4,351.20	36,376.62	
	RB 9 มม. (SR 24)	5.16	ตัน	31,744.00	163,799.04	4,400.00	22,704.00	186,503.04	
	DB 12 มม. (SD 40)	0.72	ตัน	30,560.00	22,003.20	3,600.00	2,592.00	24,595.20	
	DB 16 มม. (SD 40)	6.95	ตัน	30,498.00	211,961.10	3,600.00	25,020.00	236,981.10	
	DB 20 มม. (SD 40)	5.95	ตัน	30,498.00	181,463.10	3,100.00	18,445.00	199,908.10	
	DB 25 มม. (SD 40)	9.66	ตัน	30,498.00	294,610.68	3,100.00	29,946.00	324,556.68	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,596	ตร.ม.	200.00	319,200.00	139.00	221,844.00	541,044.00	
	- ตะปู	414	กก.	46.00	19,044.00	-	-	19,044.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	882	กก.	50.00	44,100.00	-	-	44,100.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB หนา 15 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 800 กก./ ตร.ม.	715	ตร.ม.	900.00	643,500.00	50.00	35,750.00	679,250.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB หนา 15 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ ตร.ม.	667	ตร.ม.	600.00	400,200.00	50.00	33,350.00	433,550.00	
	- เหล็ก WIRE MESH ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,382	ตร.ม.	46.00	63,572.00	5.00	6,910.00	70,482.00	
	- คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 ม.	73	ลบ.ม.	2,140.00	156,220.00	519.00	37,887.00	194,107.00	
	รวม				**2,920,673.54**		**528,068.20**		
	รวมเงินหน้านี้							**3,448,741.74**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)								
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก L 75 x 75 x 6 มม.	2,692	กก.	37.00	99,604.00	-	-	99,604.00	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม.	814	กก.	37.00	30,118.00	-	-	30,118.00	
	- เหล็ก RHS ☐ 100 x 50 x 2.3 มม.	422	กก.	37.00	15,614.00	-	-	15,614.00	
	- เหล็ก SHS ☐ 125 x 125 x 3.2 มม.	300	กก.	37.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	4,590	กก.	37.00	169,830.00	-	-	169,830.00	
	- SAG ROD RB 9 มม. @ MID SPAN	103	กก.	37.00	3,811.00	-	-	3,811.00	
	- PL 0.20 x 0.20 x 6 มม. พร้อม 4 DB 16 mm. ANCHOR STEEL	24	ชุด	290.00	6,960.00	-	-	6,960.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	8,818	กก.	-	-	12.00	105,816.00	105,816.00	
	- งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันทับหน้า	724	ตร.ม.	115.00	83,260.00	35.00	25,340.00	108,600.00	
	รวม				420,297.00		131,156.00		
	รวมเงินหน้านี้							551,453.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2.2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ชนิดเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ	912	ตร.ม.	430.00	392,160.00	70.00	63,840.00	456,000.00	
	- ใต้หลังคาติดฉนวนใยแก้วกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. รายละเอียดตามแบบ	912	ตร.ม.	165.00	150,480.00	25.00	22,800.00	173,280.00	
	- ติดตั้งตาข่าย WIRE MESH รายละเอียดตามแบบ	912	ตร.ม.	90.00	82,080.00	-	-	82,080.00	
	- ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (RIDGE COVERING)	38	ม.	340.00	12,920.00	50.00	1,900.00	14,820.00	
	- ครอบสันจั่ว (GABLE FLASHING)	48	ม.	260.00	12,480.00	50.00	2,400.00	14,880.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าโครงสร้าง คาน , พื้น ฉาบแต่งเรียบ	656	ตร.ม.	90.00	59,040.00	106.00	69,536.00	128,576.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	826	ตร.ม.	335.00	276,710.00	75.00	61,950.00	338,660.00	
	- ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอนเคลือบสี รายละเอียดตามแบบ	249	ตร.ม.	430.00	107,070.00	70.00	17,430.00	124,500.00	
	- ปิดจั่วและด้านข้างหลังคา เหล็กรีดลอนเคลือบสี โครงคร่าวเหล็กกล่อง	108	ตร.ม.	430.00	46,440.00	70.00	7,560.00	54,000.00	
	- BOTTOM TRIM	120	ม.	260.00	31,200.00	50.00	6,000.00	37,200.00	
	- FLASHING CEILING	118	ม.	260.00	30,680.00	50.00	5,900.00	36,580.00	
	- EAVES FLASHING + DRLLING	120	ม.	260.00	31,200.00	50.00	6,000.00	37,200.00	
	รวม				**1,232,460.00**		**265,316.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,497,776.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,378	ตร.ม.	290.00	399,620.00	94.00	129,532.00	529,152.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	2,303	ตร.ม.	90.00	207,270.00	82.00	188,846.00	396,116.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง PVC กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. แนวนอน	284	ตร.ม.	90.00	25,560.00	113.00	32,092.00	57,652.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	531	ตร.ม.	90.00	47,790.00	95.00	50,445.00	98,235.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 " x 8 "	187	ตร.ม.	300.00	56,100.00	166.00	31,042.00	87,142.00	
	- บัวซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 10 X 10 ซม. ทาสี	79	ตร.ม.	250.00	19,750.00	40.00	3,160.00	22,910.00	
	งานผิวพื้น + ตกแต่งผิว								
	- พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	963	ตร.ม.	200.00	192,600.00	64.00	61,632.00	254,232.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง PORCELAIN ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	396	ตร.ม.	450.00	178,200.00	222.00	87,912.00	266,112.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC หนา 6 มม. สูง 10 ซม.	215	ม.	80.00	17,200.00	40.00	8,600.00	25,800.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 8 " x 8 "	39	ตร.ม.	300.00	11,700.00	158.00	6,162.00	17,862.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	10	ตร.ม.	100.00	1,000.00	64.00	640.00	1,640.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันตีเส้น	45	ตร.ม.	100.00	4,500.00	87.00	3,915.00	8,415.00	
	รวม				1,161,290.00		603,978.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,765,268.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D 1	4	ชุด	14,500.00	58,000.00	1,450.00	5,800.00	63,800.00	
	- D 2	2	ชุด	26,000.00	52,000.00	2,600.00	5,200.00	57,200.00	
	- D 3	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- D 4	7	ชุด	9,000.00	63,000.00	900.00	6,300.00	69,300.00	
	- D 5	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	800.00	3,200.00	35,200.00	
	- D 6	3	ชุด	38,000.00	114,000.00	3,800.00	11,400.00	125,400.00	
	- D 7	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	1,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- W 1	25	ชุด	16,000.00	400,000.00	1,600.00	40,000.00	440,000.00	
	- W 2	2	ชุด	10,500.00	21,000.00	1,050.00	2,100.00	23,100.00	
	- W 3	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	650.00	1,300.00	14,300.00	
	- W 4	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	1,400.00	2,800.00	30,800.00	
	- W 5	2	ชุด	21,000.00	42,000.00	2,100.00	4,200.00	46,200.00	
	- W 6	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	7,150.00	
	- S 1	9	ชุด	4,000.00	36,000.00	400.00	3,600.00	39,600.00	
	- ครีบ ค.ส.ล. หนา 10 มม.	133	ม.	250.00	33,250.00	75.00	9,975.00	43,225.00	
	รวม				**948,750.00**		**101,525.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,050,275.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	5	ชุด	5,200.00	26,000.00	450.00	2,250.00	28,250.00	
	- โถปัสสาวะชายติดผนัง	4	ชุด	5,590.00	22,360.00	450.00	1,800.00	24,160.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์	9	ชุด	4,300.00	38,700.00	450.00	4,050.00	42,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	325.00	1,625.00	70.00	350.00	1,975.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 1.00 x 1.60 ม.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 1.00 x 1.50 ม.	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 1.00 x 1.20 ม.	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- สายอ่อนชำระ	5	ชุด	850.00	4,250.00	70.00	350.00	4,600.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP กรุด้วยหินแกรนิต สีดำ หนา 2 มม.	13.5	ม.	1,000.00	13,500.00	300.00	4,050.00	17,550.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำก้านอ่อน	1	ชุด	1,280.00	1,280.00	70.00	70.00	1,350.00	
	- ที่ใส่สบู่	1	ชุด	300.00	300.00	120.00	120.00	420.00	
	- ราวพาดผ้าสแตนเลส	1	ชุด	740.00	740.00	70.00	70.00	810.00	
	- SINK สแตนเลส พร้อมก๊อกคอยาวครบชุด	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- รูระบายน้ำทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว ชนิดดักกลิ่น	10	ชุด	300.00	3,000.00	75.00	750.00	3,750.00	
	รวม				141,255.00		13,860.00		
	รวมเงินหน้านี้							155,115.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
	งานบันได								
	- ลูกตั้งและลูกนอน ผิวคอนกีตขัดมันเรียบ	116	ตร.ม.	100.00	11,600.00	64.00	7,424.00	19,024.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ชนิดมีช่องสีเงิน กว้าง 5 ซม.	106	ม.	250.00	26,500.00	40.00	4,240.00	30,740.00	
	- ลูกกรงบันไดก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ราวท่อเหล็กสแตนเลส ø 2 "	23	ม.	1,500.00	34,500.00	150.00	3,450.00	37,950.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	4,413	ตร.ม.	55.00	242,715.00	30.00	132,390.00	375,105.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	95	ตร.ม.	75.00	7,125.00	38.00	3,610.00	10,735.00	
	งานอื่น ๆ								
	- ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร พร้อมตราสัญลักษณ์								
	ตัวอักษร พร้อมตราสัญลักษณ์ รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	
	รวม				402,440.00		159,114.00		
	รวมเงินหน้านี้							561,554.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2.3	**งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร**								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE								
	(RECESS TYPE) 1x~16-18W. LED TUBE LAMP	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE								
	(RECESS TYPE) 2x~16-18W. LED TUBE LAMP	62	ชุด	3,200.00	198,400.00	150.00	9,300.00	207,700.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x~16-18W. LED TUBE LAMP	15	ชุด	3,500.00	52,500.00	150.00	2,250.00	54,750.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~6-8W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	115.00	230.00	2,830.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP	7	ชุด	1,500.00	10,500.00	115.00	805.00	11,305.00	
	- L-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~6-8W. LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	115.00	115.00	1,415.00	
	- L-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~16-18W. LED TUBE LAMP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	115.00	460.00	6,460.00	
	- WATER PROOF ACRYLIC DIFFUSERLUMINAIRE (IP-65)								
	1x~8-10W. LED TUBE LAMP	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	115.00	690.00	7,890.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~8-16W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	115.00	230.00	3,230.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x~12W. LED BULB LAMP								
	[REPLACE OF 100W GLS LAMP]	10	ชุด	450.00	4,500.00	115.00	1,150.00	5,650.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x~15W. LED BULB LAMP								
	[DIMMABLE TYPE]	6	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	- LOW BAY LULUMINAIRE ~75W. LED LAMP [9,000 lm.]	18	ชุด	16,000.00	288,000.00	150.00	2,700.00	290,700.00	
	- 16" CEILING FAN	6	ชุด	1,920.00	11,520.00	400.00	2,400.00	13,920.00	
	รวม				**591,620.00**		**21,170.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**612,790.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- 9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2Hrs. BATTERY BACKUP	19	ชุด	1,500.00	28,500.00	400.00	7,600.00	36,100.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2Hrs. BATTERY BACKUP	5	ชุด	2,000.00	10,000.00	400.00	2,000.00	12,000.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH /w. BOX (FOR EXHAUST FAN SWITCH)	10	ชุด	60.00	600.00	80.00	800.00	1,400.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH /w. BOX	61	ชุด	60.00	3,660.00	80.00	4,880.00	8,540.00	
	- (DIMMER SWITCH)	1	ชุด	890.00	890.00	80.00	80.00	970.00	
	- 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH /w. BOX	4	ชุด	96.00	384.00	85.00	340.00	724.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	70	ชุด	200.00	14,000.00	90.00	6,300.00	20,300.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	5	ชุด	110.00	550.00	90.00	450.00	1,000.00	
	- 32A. 2P. DISCONNECTING SWITCH	16	ชุด	2,100.00	33,600.00	100.00	1,600.00	35,200.00	
	- 63A. 3P. DISCONNECTING SWITCH	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	100.00	200.00	8,600.00	
	รวม				100,584.00		24,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							124,834.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ MDB.								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR								
	600AT 380/220 V.AC. 3Ø - 4W. 50 Hz. 1 ชุด								
	- 400AT/400AF. 3P. MCCB. ≥18kA.IC. At 415 V.AC. Adj. TYPE 1 ชุด								
	- 150AT/250AF. 3P. MCCB. 18kA.IC. 1 ชุด								
	- 100AT/250AF. 3P. MCCB. 18kA.IC. 1 ชุด								
	- DIGITAL METERING DEVICE (V,A,kVA,kVAR,PF,Hz) 1 ชุด	1	ชุด	151,600.00	151,600.00	-	-	151,600.00	
	- 6A. FUSES 3 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 63A. HRC FUSES 3 ชุด								
	- 400/5A CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- 40kA./Ph. SURGE PROTECTION DIVICE, SPD. CLASS 1 1 ชุด								
	- 3Ph-4W. KILOWATT-HOUR METER (CT.CONNECTED TYPE) 1 ชุด								
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00		-	2,200.00	
	รวม				153,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							153,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100AT/100AF. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.416 V.AC. 1 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA. 6 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA. 10 ชุด	1	ชุด	22,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. 4 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA. 3 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. (RCBO) 4 ชุด								
	ตู้ LC-2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 150AT/250AF. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.416 V.AC. 1 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA. 7 ชุด	1	ชุด	19,600.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. 11 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA. 13 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 40AT. 1P. 6kA. 2 ชุด								
	รวม				42,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							42,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	160	เมตร	6.00	960.00	5.00	800.00	1,760.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	5,300	เมตร	9.00	47,700.00	7.00	37,100.00	84,800.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	3,300	เมตร	14.00	46,200.00	10.00	33,000.00	79,200.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	1,020	เมตร	22.00	22,440.00	12.00	12,240.00	34,680.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	250	เมตร	39.00	9,750.00	16.00	4,000.00	13,750.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	6	เมตร	60.00	360.00	20.00	120.00	480.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	12	เมตร	181.00	2,172.00	40.00	480.00	2,652.00	
	- 95 Sq.mm. IEC-01	24	เมตร	357.00	8,568.00	55.00	1,320.00	9,888.00	
	- ท่อ ขนาด ø 15 mm. EMT.	943	ท่อน	93.00	87,699.00	66.00	62,238.00	149,937.00	
	- ท่อ ขนาด ø 15 mm. IMC.	200	ท่อน	197.00	39,400.00	78.00	15,600.00	55,000.00	
	- ท่อ ขนาด ø 20 mm. IMC.	37	ท่อน	262.00	9,694.00	84.00	3,108.00	12,802.00	
	- ท่อ ขนาด ø 50 mm. IMC.	1	ท่อน	767.00	767.00	144.00	144.00	911.00	
	- ท่อ ขนาด ø 65 mm. IMC.	2	ท่อน	852.00	1,704.00	165.00	330.00	2,034.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
	รวม				**335,414.00**		**170,480.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**505,894.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบโทรศัพท์								
	- 20 Pairs TELEPHONE CABINET /w. SURGE ARRESTERS	1	ชุด	2,682.00	2,682.00	500.00	500.00	3,182.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P 4C	17	ชุด	180.00	3,060.00	90.00	1,530.00	4,590.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	815	เมตร	14.00	11,410.00	7.00	5,705.00	17,115.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2" EMT.	260	ท่อน	93.00	24,180.00	66.00	17,160.00	41,340.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				45,332.00		24,895.00		
	รวมเงินหน้านี้							70,227.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 10 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ตู้	109,000.00	109,000.00		-	109,000.00	
	- 10 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	38,000.00	38,000.00		-	38,000.00	
	- MANUAL STATION	5	ชุด	4,900.00	24,500.00		-	24,500.00	
	- ALARM BELL	4	ชุด	3,300.00	13,200.00		-	13,200.00	
	- RATE OF RISE HEAT DETECTOR	4	ชุด	1,100.00	4,400.00		-	4,400.00	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	47	ชุด	1,950.00	91,650.00		-	91,650.00	
	- END OF RESISTOR	8	ชุด	250.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,180	เมตร	6.00	7,080.00		-	7,080.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	120	เมตร	9.00	1,080.00		-	1,080.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	225	ท่อน	93.00	20,925.00		-	20,925.00	
	- ท่อ Ø 25 mm. EMT	20	ท่อน	191.00	3,820.00		-	3,820.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- ค่าติดตั้งพร้อมค่าทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
	รวม				**330,655.00**		**33,000.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**363,655.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ระบบ SMATV								
	- 7 FEETS SATILLITE DISH	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- 5 IN AMPLIFIER	1	ชุด	1,900.00	1,900.00	500.00	500.00	2,400.00	
	- 5 IN 12 OUT MULTI SWITCH	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	500.00	500.00	2,800.00	
	- TELEVISON OUTLET	7	ชุด	200.00	1,400.00	90.00	630.00	2,030.00	
	- RG-6	160	เมตร	13.00	2,080.00	7.00	1,120.00	3,200.00	
	- RG-11	36	เมตร	34.00	1,224.00	10.00	360.00	1,584.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	12	ท่อน	93.00	1,116.00	66.00	792.00	1,908.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC	51	ท่อน	197.00	10,047.00	78.00	3,978.00	14,025.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น	1	งาน	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	รวม				**28,867.00**		**7,880.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**36,747.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	NETWORK RACK								
	- SWITCH LAYER 2 With SFP. 24 PORTS (No POE)	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CLOSE RACK 6U.	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2 x ø 4"	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- COMPUTER OUTLET	16	ชุด	500.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- UTP CAT.6	375	เมตร	18.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	120	ท่อน	93.00	11,160.00	-	-	11,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	6,900.00	6,900.00	6,900.00	
	รวม				65,710.00		6,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							72,610.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	งานระบบปรับอากาศ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	100	เมตร	105.00	10,500.00	30.00	3,000.00	13,500.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	30	เมตร	239.00	7,170.00	65.00	1,950.00	9,120.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	60	เมตร	295.00	17,700.00	80.00	4,800.00	22,500.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8"	20	เมตร	386.00	7,720.00	110.00	2,200.00	9,920.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง หนา 3/4"	210	เมตร	65.00	13,650.00	16.00	3,360.00	17,010.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	55	ท่อน	55.00	3,025.00	100.00	5,500.00	8,525.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	6	ท่อน	70.00	420.00	100.00	600.00	1,020.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	7	ท่อน	98.00	686.00	100.00	700.00	1,386.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง หนา 1/2"	54	เมตร	35.00	1,890.00	14.00	756.00	2,646.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	80	เมตร	130.00	10,400.00	50.00	4,000.00	14,400.00	
	- สารทำความเย็น	1	งาน	10,791.00	10,791.00	-	-	10,791.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดกระจก ขนาด 8"	10	ชุด	1,000.00	10,000.00	400.00	4,000.00	14,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 20,000 บีทียู	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 26,000 บีทียู	6	ชุด	-	-	4,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 บีทียู	9	ชุด	-	-	4,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู	2	ชุด	-	-	4,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวม				**103,452.00**		**101,866.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**205,318.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2.4	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	88	เมตร	15.00	1,320.00	30.00	2,640.00	3,960.00	
	- Ø 3/4"	28	เมตร	18.00	504.00	30.00	840.00	1,344.00	
	- Ø 1"	10	เมตร	27.00	270.00	30.00	300.00	570.00	
	- Ø 1 1/4"	13	เมตร	32.00	416.00	30.00	390.00	806.00	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 50 mm.	4	เมตร	72.00	288.00	50.00	200.00	488.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	420.00	420.00	130.00	130.00	550.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	300.00	300.00	80.00	80.00	380.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	140.00	140.00	40.00	40.00	180.00	
	UNION								
	- Ø 1"	4	ชุด	70.00	280.00	21.00	84.00	364.00	
	- Ø 1 1/2"	2	ชุด	95.00	190.00	28.00	56.00	246.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 1"	2	ชุด	860.00	1,720.00	200.00	400.00	2,120.00	
	- Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- WHA Ø 1/2"	11	ชุด	1,350.00	14,850.00	405.00	4,455.00	19,305.00	
	รวม				22,158.00		9,915.00		
	รวมเงินหน้านี้							32,073.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2 "	22	อัน	220.00	4,840.00	50.00	1,100.00	5,940.00	
	- Ø 3/4 "	5	เมตร	300.00	1,500.00	90.00	450.00	1,950.00	
	ท่อโสโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	13	เมตร	50.00	650.00	40.00	520.00	1,170.00	
	- Ø 4"	58	เมตร	179.00	10,382.00	100.00	5,800.00	16,182.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,650.00	1,650.00	500.00	500.00	2,150.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4"	2	ตัว	520.00	1,040.00	104.00	208.00	1,248.00	
	CLEAN OUT								
	- Ø 4"	2	ตัว	235.00	470.00	200.00	400.00	870.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 4"	1	ตัว	1,145.00	1,145.00	400.00	400.00	1,545.00	
	P-TRAP								
	- Ø 4"	1	ตัว	1,165.00	1,165.00	350.00	350.00	1,515.00	
	รวม				24,492.00		10,223.00		
	รวมเงินหน้านี้							34,715.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	15	เมตร	32.00	480.00	30.00	450.00	930.00	
	- Ø 2"	45	เมตร	50.00	2,250.00	40.00	1,800.00	4,050.00	
	- Ø 2 1/2"	12	เมตร	80.00	960.00	50.00	600.00	1,560.00	
	- Ø 3"	19	เมตร	111.00	2,109.00	75.00	1,425.00	3,534.00	
	- Ø 4"	19	เมตร	179.00	3,401.00	100.00	1,900.00	5,301.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,380.00	1,380.00	400.00	400.00	1,780.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	920.00	920.00	280.00	280.00	1,200.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	460.00	460.00	140.00	140.00	600.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ตัว	455.00	455.00	91.00	91.00	546.00	
	- Ø 3"	1	ตัว	520.00	520.00	104.00	104.00	624.00	
	CLEAN OUT								
	- Ø 2"	2	ตัว	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00	
	- Ø 4"	1	ตัว	235.00	235.00	200.00	200.00	435.00	
	รวม				13,430.00		7,590.00		
	รวมเงินหน้านี้							21,020.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	1	ตัว	455.00	455.00	91.00	91.00	546.00	
	- Ø 4"	1	ตัว	1,145.00	1,145.00	400.00	400.00	1,545.00	
	P-TRAP								
	- Ø 2"	1	ตัว	222.00	222.00	44.00	44.00	266.00	
	- Ø 4"	1	ตัว	1,165.00	1,165.00	350.00	350.00	1,515.00	
	- ถังดักไขมัน	1	ถัง	3,852.00	3,852.00	1,000.00	1,000.00	4,852.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล	1	ฐาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	56	เมตร	32.00	1,792.00	30.00	1,680.00	3,472.00	
	- Ø 2"	57	เมตร	50.00	2,850.00	40.00	2,280.00	5,130.00	
	- Ø 2 1/2"	9	เมตร	80.00	720.00	50.00	450.00	1,170.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	540.00	540.00	160.00	160.00	700.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	270.00	270.00	80.00	80.00	350.00	
	งานระบบดับเพลิงภายใน								
	- ถังดับเพลิงมือถือ ชนิด CO2 อัตราการดับไฟ 10B : C ขนาด 15 ปอนด์	4	ถัง	13,200.00	52,800.00	200.00	800.00	53,600.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชนิด ABC อัตราการดับไฟ 6A : 20B ขนาด 15 ปอนด์	4	ถัง	1,960.00	7,840.00	200.00	800.00	8,640.00	
	รวม				**74,951.00**		**8,525.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**83,476.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในรอบบริเวณอาคาร (ต่อ)								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 25 mm.	13	เมตร	23.00	299.00	30.00	390.00	689.00	
	- Ø 32 mm.	95	เมตร	33.00	3,135.00	30.00	2,850.00	5,985.00	
	- Ø 50 mm.	21	เมตร	72.00	1,512.00	50.00	1,050.00	2,562.00	
	- Ø 63 mm.	92	เมตร	117.00	10,764.00	75.00	6,900.00	17,664.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Ø 2"	3	เมตร	198.00	594.00	110.00	330.00	924.00	
	- Ø 4"	9	เมตร	462.00	4,158.00	250.00	2,250.00	6,408.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	ชุดก๊อกสนาม								
	- HB Ø 1/2" (Ball Valve ปลายเกลียว)	5	อัน	655.00	3,275.00	50.00	250.00	3,525.00	
	- GSP Ø 1/2"	8	เมตร	50.00	400.00	30.00	240.00	640.00	
	- Flexible connector Ø 1/2"	5	อัน	6.00	30.00	100.00	500.00	530.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ+อุปกรณ์ อื่นๆ	5	แท่น	450.00	2,250.00	100.00	500.00	2,750.00	
	รวม				**32,417.00**		**17,060.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**49,477.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในรอบบริเวณอาคาร (ต่อ)								
	VALVE BOX								
	- Gate Valve Ø 2"	1	ชุด	3,240.00	3,240.00	400.00	400.00	3,640.00	
	- บ่อ Valve+อุปกรณ์อื่น	1	บ่อ	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	ชุดปั๊ม								
	- ปั๊มอัตโนมัติ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์	1	ชุด	24,750.00	24,750.00	2,000.00	2,000.00	26,750.00	
	- Gate Valve Ø 1"	4	ชุด	1,040.00	4,160.00	200.00	800.00	4,960.00	
	- Check Valve Ø 1"	1	ชุด	560.00	560.00	200.00	200.00	760.00	
	- Strainer Ø 1"	1	ชุด	945.00	945.00	200.00	200.00	1,145.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ+อุปกรณ์อื่น	1	งาน	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ชุดถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำ (ฝั่งใต้ดิน) ขนาด 5000 ลิตร	1	ถัง	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. (มีเข็ม) + รัดฝาถัง	1	งาน	13,230.00	13,230.00	1,300.00	1,300.00	14,530.00	
	- Gate Valve Ø 1 1/2"	1	ชุด	2,090.00	2,090.00	300.00	300.00	2,390.00	
	- Modulating Float Valve Ø 1 1/2"	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ป้ายบอกแนวท่อ	3	ป้าย	1,250.00	3,750.00	250.00	750.00	4,500.00	
	- ดินขุด กลบคืน	35	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,920.00	3,920.00	
	- ทรายหยาบ อัดแน่น	22	ลบ.ม.	607.00	13,354.00	104.00	2,288.00	15,642.00	
	รวม				**120,079.00**		**17,958.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**138,037.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
3	**งานโรงจอดรถแบบเปิด 2 ปีก ขนาด 20 ช่องจอด จำนวน 2 หลัง**								
	งานฐานรากโรงจอดรถ								
	- งานขุดดินและถมคืน	24	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,688.00	2,688.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	39	ตร.ม.	200.00	7,800.00	139.00	5,421.00	13,221.00	
	- ตะปู	10	กก.	46.00	460.00	-	-	460.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.87	ลบ.ม.	2,028.00	1,764.36	426.00	370.62	2,134.98	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	8.0	ลบ.ม.	2,140.00	17,120.00	419.00	3,352.00	20,472.00	
	- RB 6 มม. (SR 24)	0.10	ตัน	32,679.00	3,267.90	4,400.00	440.00	3,707.90	
	- DB 12 มม. (SD40)	0.84	ตัน	30,560.00	25,670.40	3,600.00	3,024.00	28,694.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	28	กก.	50.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กโรงจอดรถ								
	- Metal Sheet รายละเอียดตามแบบ	648	ตร.ม.	430.00	278,640.00	70.00	45,360.00	324,000.00	
	- เหล็ก Pipe OD.89.1x3.2 mm.	1,528	กก.	37.00	56,536.00	-	-	56,536.00	
	- เหล็ก Pipe OD.60.5x3.2 mm.	624	กก.	37.00	23,088.00	-	-	23,088.00	
	- เหล็ก Pipe OD.42.7x2.5 mm.	536	กก.	37.00	19,832.00	-	-	19,832.00	
	- เหล็ก RHS.75x38x3.2 mm.	588	กก.	37.00	21,756.00	-	-	21,756.00	
	- เหล็ก Purlin Lip C-100x50x20x3.2 mm.	3,696	กก.	37.00	136,752.00	-	-	136,752.00	
	- เหล็ก FB.-30x3 mm. @ 0.50 m.	234	กก.	37.00	8,658.00	-	-	8,658.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	7,206	กก.	-	-	12.00	86,472.00	86,472.00	
	รวม				**602,744.66**		**147,127.62**		
	รวมเงินหน้านี้							**749,872.28**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถแบบเปิด 2 ปีก ขนาด 20 ช่องจอด จำนวน 2 หลัง (ต่อ)								
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กโรงจอดรถ (ต่อ)								
	- SAG ROD Ø 9 mm.@ MID Both end thread / w Nuts	100	ชุด	70.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- TIED ROD Ø 12 /w TURN BUCKLE 3/4"	20	ชุด	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- PL-250x250x15 mm.	22	แผ่น	590.00	12,980.00	-	-	12,980.00	
	- PL-120x60x6 mm.	22	แผ่น	30.00	660.00	-	-	660.00	
	- M16 L-400 (A325)	88	ชุด	200.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	- Non-Shrink Grout	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า	465	ตร.ม.	115.00	53,475.00	35.00	16,275.00	69,750.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 40 ซม.	56	ม.	1,800.00	100,800.00	360.00	20,160.00	120,960.00	
	- RL.PVC.Ø 3" Class 8.5 each of the Column	11	ชุด	1,250.00	13,750.00	150.00	1,650.00	15,400.00	
	- RC. 0.10x0.10 m. Stopper	40	ชุด	540.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- Cold -plastic or Thermo-plastic Paint	168	ม.	35.00	5,880.00	5.00	840.00	6,720.00	
	- RC. CURB 0.15x0.30 m.	115	ม.	180.00	20,700.00	60.00	6,900.00	27,600.00	
	- RC. BLOCK PAVER 0.30x0.30x0.06 m.	66	ตร.ม.	450.00	29,700.00	40.00	2,640.00	32,340.00	
	- Sand 3 cm.	5	ลบ.ม.	607.00	3,035.00	112.00	560.00	3,595.00	
	- Lean 3 cm.	4	ลบ.ม.	2,028.00	8,112.00	327.00	1,308.00	9,420.00	
	รวม				**328,292.00**		**50,333.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**378,625.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	**งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล.**								
	งานปรับถมพื้นที่								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	9,096	ตร.ม.	-	-	15.00	136,440.00	136,440.00	
	งานดินถม พื้นที่ประมาณ 6,606.00 ตร.ม. (ถมสูงเฉลี่ย 0.75 ม.)								
	- ดินถม	8,150	ลบ.ม.	250.00	2,037,500.00	-	-	2,037,500.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นดิน เป็นชั้นๆละ 0.30 ม.	13,212	ตร.ม.	-	-	20.00	264,240.00	264,240.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินถม	35	จุด	-	-	200.00	7,000.00	7,000.00	
	งานดินถม พื้นที่ประมาณ 2,490.00 ตร.ม. (ถมสูงเฉลี่ย 2.50 ม.)								
	- ดินถม	10,990	ลบ.ม.	250.00	2,747,500.00	-	-	2,747,500.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นดิน เป็นชั้นๆละ 0.30 ม.	19,920	ตร.ม.	-	-	20.00	398,400.00	398,400.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินถม	65	จุด	-	-	200.00	13,000.00	13,000.00	
	งานพื้นทางเท้ารอบอาคารคลังกอง สน.นสร.กร.								
	- พื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.40 ม.	140	ตร.ม.	450.00	63,000.00	40.00	5,600.00	68,600.00	
	- คันขอบ ค.ส.ล. 0.15x0.30x1.00 ม.	60	ม.	180.00	10,800.00	60.00	3,600.00	14,400.00	
	- งานตีเส้นช่องจอดรถ	104	ม.	35.00	3,640.00	5.00	520.00	4,160.00	
	- แท่งคอนกรีตหยุดล้อรถสำเร็จรูป (Wheet Stopper) พร้อมทาสี	25	ชุด	540.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	งานภูมิทัศน์อาคาร บก.กอง สน.นสร.กร.								
	- งานปรับระดับดินปลูกหญ้านวลน้อย	90	ตร.ม.	-	-	15.00	1,350.00	1,350.00	
	- งานปลูกหญ้านวลน้อย	90	ตร.ม.	40.00	3,600.00	4.00	360.00	3,960.00	
	รวม				**4,879,540.00**		**830,510.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**5,710,050.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล. (ต่อ)								
	งานถนนและลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 5,478.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	5,689	ตร.ม.	-	-	20.00	113,780.00	113,780.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	1,280	ลบ.ม.	360.00	460,800.00	-	-	460,800.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	5,689	ตร.ม.	-	-	20.00	113,780.00	113,780.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	22	จุด	-	-	200.00	4,400.00	4,400.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	411	ตร.ม.	607.00	249,477.00	112.00	46,032.00	295,509.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	5,478	ตร.ม.	46.00	251,988.00	5.00	27,390.00	279,378.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	863	ลบ.ม.	2,140.00	1,846,820.00	327.00	282,201.00	2,129,021.00	
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	4,031	ท่อน	25.00	100,775.00	-	-	100,775.00	
	- แผ่นพลาสติก	1,450	ตร.ม.	10.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	1,209	ม.	10.00	12,090.00	-	-	12,090.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชุบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	3,311	ท่อน	30.00	99,330.00	-	-	99,330.00	
	- แผ่นพลาสติก	1,192	ตร.ม.	10.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	993	ม.	10.00	9,930.00	-	-	9,930.00	
	รวม				**3,057,630.00**		**587,583.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**3,645,213.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5	**งานระบบไฟฟ้าภายนอก**								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร.ขนาด 12.00 m.	11	ต้น	5,800.00	63,800.00	-	-	63,800.00	
	- เสาไฟฟ้าแรงต่ำ คอร.ขนาด 9.00 m.	17	ต้น	4,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	- คอนสปั่น STEEL	25	ชุด	2,975.00	74,375.00	-	-	74,375.00	
	- เหล็กประกับไม้คอน	50	ชุด	100.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- DROP FUSE	9	ชุด	8,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	- FUSE LINK	9	ชุด	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ฮอทไลท์แคล้มป์	9	ชุด	320.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- เบลแคล้มป์	9	ชุด	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	9	ชุด	5,850.00	52,650.00	-	-	52,650.00	
	- LINE POST INSULATOR	33	ชุด	1,080.00	35,640.00	-	-	35,640.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	108	ชุด	980.00	105,840.00	-	-	105,840.00	
	- TR. 315kVA. 22kV.-400/230V.AC. OIL-IMMERSED SELF-COOLED								
	(HERMETICALLY SEALED TPYE) วางบนนั่งร้าน	1	ชุด	285,000.00	285,000.00	-	-	285,000.00	
	- TR. 250kVA. 22kV.-416/240V.AC. OIL-IMMERSED SELF-COOLED								
	(HERMETICALLY SEALED TPYE) แขวนกับเสาไฟฟ้า	1	ชุด	335,000.00	335,000.00	-	-	335,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวม				**1,167,165.00**		**-**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,167,165.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ OMDB1								
	- ตู้ OUT DOOR MAIN DISTRIBUTION BOARD 500A.415/240 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 500AT. 3P. MCCB IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCCB IC ≥30kA. 3 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3X500A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด	1	ชุด	178,300.00	178,300.00	-	-	178,300.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- TIMER SWITCH 3 ชุด								
	- HRC FUSE 3x350 A 3 ชุด								
	- SPD I+II 25 kA/1PH 1ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ตู้ OMDB2								
	- ตู้ OUT DOOR MAIN DISTRIBUTION BOARD 400A.415/240 V.AC. 3ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 400AT. 3P. MCCB IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3X400A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	1	ชุด	129,000.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- HRC FUSE 3x350 A 3 ชุด								
	- SPD I+II 25 kA/1PH 1ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม				**312,300.00**		**-**		
	รวมเงินหน้านี้							**312,300.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟ								
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kV.	960	เมตร	136.00	130,560.00	-	-	130,560.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW.	300	เมตร	100.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- สายไฟฟ้า 120 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE.	550	เมตร	827.00	454,850.00	-	-	454,850.00	
	- สายไฟฟ้า 185 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE.	600	เมตร	1,322.00	793,200.00	-	-	793,200.00	
	- สายไฟฟ้า 3x4 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE.	647	เมตร	129.00	83,463.00	-	-	83,463.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	1	ชุด	1,344.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	3	ชุด	1,120.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC.	30	ท่อน	197.00	5,910.00	-	-	5,910.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC.	80	ท่อน	354.00	28,320.00	-	-	28,320.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3 1/2" IMC.	50	ท่อน	1,215.00	60,750.00	-	-	60,750.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø25 mm. HDPE.	323	เมตร	16.00	5,168.00	-	-	5,168.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø110 mm. HDPE.	200	เมตร	248.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 3 1/2" IMC.	4	ชุด	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- CABLE TRAY 100x200x3000mm. HDG. หนา 2 mm.	2	ท่อน	3,035.00	6,070.00	-	-	6,070.00	
	- PULL BOX กันน้ำ หนา 2 มม. (สำหรับงานโคมไฟถนน)	42	ชุด	200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- PULL BOX กันน้ำ HDG. (สำหรับงานโคมไฟโรงจอดรถ)	24	ชุด	1,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- PULL BOX กันน้ำ HDG.	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				**1,714,915.00**		**-**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,714,915.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟ (ต่อ)								
	- STREETLIGHT LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14 วัตต์								
	พร้อมขายึด+กิ่งยาวไม่น้อยกว่า 1.50 m.	23	ชุด	3,200.00	73,600.00	-	-	73,600.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด LED TUBE ขนาด 1x14W. 220V.AC. IP65	22	ชุด	1,200.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- HAND HOLE TYPE D42S	4	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- HAND HOLE TYPE C1	6	ชุด	110,000.00	660,000.00	-	-	660,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	288	เมตร	400.00	115,200.00	-	-	115,200.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	47	เมตร	1,200.00	56,400.00	-	-	56,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	95,000.00	95,000.00		-	95,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
	รวม				1,050,600.00		140,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,190,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	งานระบบสื่อสารภายนอก								
	- ตู้ OUTDOOR TYPE TELEPHONE CABINET : OTC	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- สาย 20 Pairs (0.65mm) AP-FSF	60	เมตร	122.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
	- สาย 50 Pairs (0.65mm) AP-FSF	65	เมตร	249.00	16,185.00	-	-	16,185.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3" IMC	16	ท่อน	1,055.00	16,880.00	-	-	16,880.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø90 mm. HDPE.	125	เมตร	166.00	20,750.00	-	-	20,750.00	
	- HAND HOLE TYPE D42S	5	ชุด	6,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	22	เมตร	400.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	40	เมตร	1,200.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงระบบสื่อสารภายนอก	1	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รวม				181,935.00		35,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							216,935.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
6	**งานระบบประปาภายนอก**								
	HDPE (PE 80,PN 10)								
	- Dia 75 mm.	161	เมตร	184.00	29,624.00	60.00	9,660.00	39,284.00	
	SLEEVE (SP)								
	- Dia 2 1/2"	30	เมตร	126.00	3,780.00	110.00	3,300.00	7,080.00	
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 2 1/2"	30	เมตร	370.00	11,100.00	100.00	3,000.00	14,100.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	760.00	760.00	230.00	230.00	990.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	WATER METER (รายละเอียดตามแบบ) (จำนวน 2 ชุด)								
	- GSP Dia 2"	2	เมตร	198.00	396.00	110.00	220.00	616.00	
	- WATER METER Dia 2"	2	ชุด	11,150.00	22,300.00	1,000.00	2,000.00	24,300.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	4	ชุด	2,320.00	9,280.00	400.00	1,600.00	10,880.00	
	- STRAINER Dia 2"	2	ชุด	3,670.00	7,340.00	400.00	800.00	8,140.00	
	- แท่นคอนกรีตรองรับท่อ	4	งาน	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	875.00	1,750.00	260.00	520.00	2,270.00	
	รวม				88,830.00		22,080.00		
	รวมเงินหน้านี้							110,910.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก (ต่อ)								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- BLIND FLANG Dia 2 1/2"	1	ชุด	368.00	368.00	110.00	110.00	478.00	
	- บ่อวาล์ว สำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 m.	1	ชุด	2,420.00	2,420.00	240.00	240.00	2,660.00	
	- บ่อวาล์ว สำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 m.	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	220.00	220.00	2,420.00	
	- ป้ายแสดงแนวท่อ	4	ชุด	1,250.00	5,000.00	125.00	500.00	5,500.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนเดิม	3	งาน	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
	- ดินขุดกลบคืน (หมวดงานประปา)	65	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,280.00	7,280.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (หมวดงานประปา)	33	ลบ.ม.	607.00	20,031.00	104.00	3,432.00	23,463.00	
	รวม				43,539.00		13,382.00		
	รวมเงินหน้านี้							56,921.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิงภายนอก								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ประกอบด้วย								
	- ท่อ GSP Dia 4" จุดละประมาณ 5 ม.	1	ชุด	2,580.00	2,580.00	250.00	250.00	2,830.00	
	- FIRE HYDRANT Ø 4"x4"x4"	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	280.00	280.00	28.00	28.00	308.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	1	ชุด	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
	- Ø 4" GATE VALVE NON-RISING STEM	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	- ท่อโค้งตีนเป็ด 90° x Dia 100 mm.	1	อัน	4,200.00	4,200.00	420.00	420.00	4,620.00	
	- ท่อสั้นหน้าจานคู่ Dia 4"	1	อัน	2,240.00	2,240.00	224.00	224.00	2,464.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.6×0.85×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	800.00	800.00	80.00	80.00	880.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,145.00	3,145.00	940.00	940.00	4,085.00	
	รวม				**34,595.00**		**4,247.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**38,842.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก								
	PVC (8.5)								
	- Dia 6"	2	เมตร	307.00	614.00	200.00	400.00	1,014.00	
	HDPE (PE 80,PN 8)								
	- Dia 250 mm.	56	เมตร	1,769.00	99,064.00	400.00	22,400.00	121,464.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	14,950.00	14,950.00	4,485.00	4,485.00	19,435.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	4,980.00	4,980.00	1,495.00	1,495.00	6,475.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (รอบบริเวณอาคารคลังกองสนับสนุน)								
	(รายละเอียดตามแบบมาตราฐาน)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด เฟอร์โรซีเมนต์ รูปแบบที่ 4	1	ถัง	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. (มีเข็ม) ฝาบนสุดเป็นแบบฝาเหล็ก HEAVY DUTY Ø 0.80 m.	1	งาน	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.30 m.	44	ท่อน	300.00	13,200.00	90.00	3,960.00	17,160.00	
	- Dia 0.40 m.	65	ท่อน	450.00	29,250.00	135.00	8,775.00	38,025.00	
	- Dia 0.50 m.	52	ท่อน	730.00	37,960.00	219.00	11,388.00	49,348.00	
	- Dia 0.60 m.	17	ท่อน	1,050.00	17,850.00	315.00	5,355.00	23,205.00	
	- Dia 0.80 m. (ความยาวท่อนละประมาณ 8 ม. วางแบบ 3 แนวท่อ)	1	งาน	69,000.00	69,000.00	6,900.00	6,900.00	75,900.00	
	พร้อมปากท่อลอด (ตามแบบมาตราฐาน)								
	รวม				**456,868.00**		**99,158.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**556,026.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก								
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้างภายใน 0.25 m. รูปแบบ D2 (ฝา ค.ส.ล.)	374	เมตร	900.00	336,600.00	90.00	33,660.00	370,260.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	2	บ่อ	2,420.00	4,840.00	242.00	484.00	5,324.00	
	- MH 2	17	บ่อ	3,630.00	61,710.00	363.00	6,171.00	67,881.00	
	- MH 3	4	บ่อ	4,961.00	19,844.00	496.00	1,984.00	21,828.00	
	- MH 4	5	บ่อ	12,100.00	60,500.00	1,210.00	6,050.00	66,550.00	
	- MH 5	2	บ่อ	16,500.00	33,000.00	1,650.00	3,300.00	36,300.00	
	- MH 1 (ฝาเหล็กชนิด LIGHT DUTY)	1	บ่อ	7,320.00	7,320.00	732.00	732.00	8,052.00	
	- ดินขุดกลบคืน (สุขาภิบาล + ระบายน้ำ)	516	ลบ.ม.	-	-	112.00	57,792.00	57,792.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (สุขาภิบาล + ระบายน้ำ)	268	ลบ.ม.	607.00	162,676.00	104.00	27,872.00	190,548.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	13,000.00	13,000.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00	
	รวม				**699,490.00**		**139,345.00**		
	รวมเงินหน้านี้							**838,835.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	**งานครุภัณฑ์อาคาร บก. กอง สน.นสร.กร.**								
	งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
	- F1 โต๊ะพับเอนกประสงค์มีบังตา	14	ชุด	20,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	- F2 เก้าอี้ทำงาน	28	ชุด	6,500.00	182,000.00	-	-	182,000.00	
	- F3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	5	ชุด	17,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
	- F4 เก้าอี้เอนกประสงค์	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- F5 โต๊ะเอนกประสงค์	3	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- F6 โต๊ะรับแขกหน้าโซฟา 60 ซม.	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- F7 โต๊ะรับแขกหน้าโซฟา 90 ซม.	5	ชุด	16,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	- F8 เก้าอี้ทำงาน/เก้าอี้รับรองหน้าโต๊ะ	51	ชุด	15,000.00	765,000.00	-	-	765,000.00	
	- F9 เก้าอี้ทำงาน หัวหน้า	3	ชุด	18,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	
	- F10 โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	45	ชุด	8,750.00	393,750.00	-	-	393,750.00	
	- F11 โต๊ะผู้บริหาร	3	ชุด	54,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
	- F12 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง	5	ชุด	32,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	- F13 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง	4	ชุด	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- F14 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง ขาเหล็ก	4	ชุด	29,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
	- F15 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง ขาเหล็ก	8	ชุด	17,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	
	- F16 ตู้โชว์พร้อมช่องเก็บของบานเปิดกระจก	10	ชุด	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- F17 ตู้เก็บเอกสาร	10	ชุด	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	รวม				2,818,250.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							2,818,250.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์อาคาร บก. กอง สน.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร (ต่อ)								
	- F18 ตู้เอกสาร	19	ชุด	11,000.00	209,000.00	-	-	209,000.00	
	- F19 ตู้เอกสาร	19	ชุด	13,000.00	247,000.00	-	-	247,000.00	
	- F20 เตียงนอน	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- F21 ชุดเคาน์เตอร์	1	ชุด	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
	- F22 เตียงนอน 2 ชั้น	2	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
	งานม่าน								
	- ม่าน รายละเอียดตามแบบ								
	ม่าน W1	23	ชุด	8,200.00	188,600.00	-	-	188,600.00	
	ม่าน W2	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	ม่าน W4	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ม่าน W5	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	ม่าน D6	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	รวม				837,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							837,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์อาคาร บก. กอง สน.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติผนัง ขนาด 15,000 BTU	2	ชุด	16,168.00	32,336.00	-	-	32,336.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติผนัง ขนาด 18,000 BTU	5	ชุด	17,289.00	86,445.00	-	-	86,445.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติผนัง ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	20,467.00	20,467.00	-	-	20,467.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU	2	ชุด	26,355.00	52,710.00	-	-	52,710.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU	1	ชุด	35,046.00	35,046.00	-	-	35,046.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU	2	ชุด	38,785.00	77,570.00	-	-	77,570.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 BTU	12	ชุด	41,121.00	493,452.00	-	-	493,452.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 44,000 BTU	3	ชุด	43,457.00	130,371.00	-	-	130,371.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU	2	ชุด	44,859.00	89,718.00	-	-	89,718.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 44,000 BTU	1	ชุด	66,300.00	66,300.00	-	-	66,300.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 60,000 BTU	2	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	รวม				1,224,415.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,224,415.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์อาคาร บก. กอง สน.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานครุภัณฑ์ระบบโสต (ห้องประชุมใหญ่)								
	- โปรเจคเตอร์ เลเซอร์	1	ชุด	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	- จอขนาด 150 นิ้ว	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- ชุดไมค์ลอยไร้สาย	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ชุดลำโพงคอลลัม	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- พาวเวอร์มิกเซอร์	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ทีวี LED 43"	4	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	รวม				**278,500.00**		**-**		
	รวมเงินหน้านี้							**278,500.00**	
	งานครุภัณฑ์ระบบโสต (ห้องประชุม 2)								
	- โปรเจคเตอร์ เลเซอร์	1	ชุด	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	- จอขนาด 120 นิ้ว	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	- ชุดไมค์ลอยไร้สาย	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ชุดลำโพงคอลลัม	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- พาวเวอร์มิกเซอร์	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ทีวี LED 43"	3	ชุด	14,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม				**260,500.00**		**-**		
	รวมเงินหน้านี้							**260,500.00**	
	งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- เครื่องสำรองไฟ 1050 VA/630W	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวม				**3,500.00**		**-**		
	รวมเงินหน้านี้							**3,500.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	**งานครุภัณฑ์อาคารคลัง กอง สน.นสร.กร.**								
	2.1 งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
	- F 1 โต๊ะทำงาน (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา) พร้อมโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์	5	ตัว	17,150.00	85,750.00	-	-	85,750.00	
	- F 2 โต๊ะทำงาน (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา)	16	ตัว	9,400.00	150,400.00	-	-	150,400.00	
	- F 3 โต๊ะประชุม	4	ตัว	12,190.00	48,760.00	-	-	48,760.00	
	- F 4 ตู้เอกสารบานเปิด	18	ตู้	6,890.00	124,020.00	-	-	124,020.00	
	- F 5 ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า	4	ตู้	10,250.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	- CH 1 เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ยพร้อมที่วางแขน	13	ตัว	7,830.00	101,790.00	-	-	101,790.00	
	- CH 2 เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย	18	ตัว	7,200.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
	- B 1 เตียงนอน 2 ชั้น	2	ชุด	13,900.00	27,800.00	-	-	27,800.00	
	- B 2 เตียงนอน 1 ชั้น	2	ชุด	9,800.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	- S 1 ชั้นวางของ (HEAVY DUTY)	27	ชุด	47,400.00	1,279,800.00	-	-	1,279,800.00	
	รวม				2,008,520.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							2,008,520.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 68-2-007,66-2-019,61-2-065,66-3-007,66-4-007,68-5-013,68-5-016

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.กอง สน.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารคลังกองสนับสนุน นสร.กร.

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์อาคารคลัง กอง สน.นสร.กร. (ต่อ)								
	2.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 20,000 บีทียู	1	ชุด	20,467.00	20,467.00	-	-	20,467.00	
	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 26,000 บีทียู	6	ชุด	30,186.00	181,116.00	-	-	181,116.00	
	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 บีทียู	9	ชุด	35,046.00	315,414.00	-	-	315,414.00	
	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู	2	ชุด	38,785.00	77,570.00	-	-	77,570.00	
	รวม				594,567.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							594,567.00	