

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/ ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 83 พื้นที่ หุ่นหมาเมฆ

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพฯ ฯ

ประมาณการเลขที่ กสน.สก.ทร.087/69

แบบเลขที่ กสน.สก.ทร.087/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สก.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคา 27 มกราคม พ.ศ.2569

คำนวณโดย ร.ต.อภิวัฒน์ ศรีสุข , น.ท.นิพนธ์ รักษคบ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 83 พื้นที่ หุ่นหมาเมฆ	1,426,605.28.-	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	12,000.00.-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,438,605.28.-	
	สรุปราคา	1,438,600.0.-	
ราคา (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ตรวจ

ร.ต.

(อภิวัฒน์ ศรีสุข)

ประจำแผนกพัฒนาและบริการ

น.ท.

(นิพนธ์ รักษคบ)

นายช่าง กสน.สก.ทร.

ร.ต. ชัยวัฒน์ ศรีสุข

ร.ต.

ร.ต.

น.อ.

(น.อ. สุรินทร์ ปรีชาธรรม)

รอง ผอ.กอง สก.สก.ทร.

27 มกราคม พ.ศ.2569

27 มกราคม พ.ศ.2569

ตรวจ

นายช่าง กสน.สก.ทร.

401. ~~1000000~~ 1000000
S.N. 1000000
1000000

27 มกราคม พ.ศ.2569

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 83 พื้นที่ พุ่งมหาเมฆ

แบบเลขที่ กสน.สก.ทร.087/69

สถานที่ จ.ว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สก.

คำนวณโดย ร.ต.อ.วิวัฒน์ ศรีสุข , น.ท.นิพนธ์ รักษ์คณ

27 มกราคม พ.ศ.2569

ผู้ตรวจสอบ น.ท.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 83 พื้นที่ พุ่งมหาเมฆ								
	รายการงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนสิ่งกีดขวางออกทั้งหมด	1.0	งาน	5,000.0	5,000.0			5,000.0	
	งานติดตั้งหลังคา อาคารหมายเลข 83				-		-	-	
	- หลังคา แผ่นเหล็กดัดลอนบนเคลือบสี หนาารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ติดตั้งโดยระบบสกรู	930.0	ตร.ม.	425.0	395,250.0	70.0	65,100.0	460,350.0	
	- ครอบมุมหลังคา (RIDGE CAPPING FLASHING)	62.0	ม.	280.0	17,360.0	50.0	3,100.0	20,460.0	
	- ครอบข้างหลังคา BAGE CAPPING FLASHING CRIMP CURVE	20.0	ม.	320.0	6,400.0	50.0	1,000.0	7,400.0	
	- น้ำยาประสานคอนกรีต	1.0	ลิตร	320.0	320.0		-	320.0	
	- ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้าง	50.0	กก.	50.0	2,500.0	110.0	5,500.0	8,000.0	
	- PLเหล็ก ขนาด 175 X 175 X 8 มม.	65.0	แผ่น	140.0	9,100.0	20.0	1,300.0	10,400.0	
	- พุกเคมีแบบตอก M12 มม.	260.0	ตัว	110.0	28,600.0	60.0	15,600.0	44,200.0	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 100 X 100 X 3.2 มม. นน. 53.76 กก./ท่อน	1,290.2	กก.	24.8	32,036.7	10.0	12,954.0	44,990.7	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 50 X 100 X 2.3 มม. นน. 30.84 กก./ท่อน	2,713.9	กก.	24.8	67,305.2	10.1	27,274.9	94,580.1	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 75 X 45 X 2.3 มม. นน. 20.04 กก./ท่อน	2,965.9	กก.	25.0	73,999.7	8.5	25,240.0	99,239.7	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 50 X 50 X 2.0 มม. นน. 17.58 กก./ท่อน	808.68	กก.	25.0	20,217.0	8.5	6,898.0	27,115.0	
	- ค่าลาวดเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	6,992.1	กก.	12.0	83,905.0		-	83,905.0	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	537.6	ตร.ม.	65.0	34,944.0	35.0	18,816.0	53,760.0	
	- รางน้ำสเตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาดราง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	125.0	ม.	850.0	106,250.0	25.0	3,125.0	109,375.0	
	- พอร์เบายน้ำทิ้ง ขนาด 3 นิ้ว class 8.5 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	140.0	ม.	87.5	12,250.0	75.0	10,500.0	22,750.0	
	รวม				895,437.5		196,407.9		
	รวมเงินหนี้							1,091,845.5	

ร.ต.อ.วิวัฒน์ ศรีสุข

น.ท.นิพนธ์ รักษ์คณ

จก. Nhn

(คำใช้ง่ายพิเศษตามข้อกำหนดและคำใช้ง่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ กสน.สก.ทร.087/69

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 83 พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ

กรมการแพทย์
กองโรคติดต่อทั่วไป

หน้างานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย ร.ต.อ.กฤษณ์ ศรีสุข , น.ท.นิพนธ์ รักษ์คบ

27 JUN 1969 W.A. 2569

..... น.ท. กอปรดิษฐ์

[illegible]

16.07.2015 5:19. am

956

John