

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างงานซ่อมแซมหลังคาอาคาร กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๑,๗๐๔,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาของเดิม รื้อถอนเชิงชายไม้พร้อมรางน้ำฝนของเดิมออกทั้งหมด ตรวจสอบโครงหลังคาเดิม ซ่อมเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดสนิมทาสีพื้น ติดตั้งหลังคาริตลอนเคลือบสีพื้นเดิม ติดตั้งแผ่นครอบสันหลังคา ติดตั้งแผ่นครอบมุมข้างหลังคา งานเปลี่ยนเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปใหม่ทั้งหมด งานเปลี่ยนรางรับน้ำฝนพร้อมท่อระบายน้ำฝนสแตนเลสใหม่ทั้งหมด งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนใหม่ทั้งหมด ตามแบบและรายการที่กำหนด ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๗๐๔,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง(แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นาวาโท พงศ์พล มะเวชะ

ประธานกรรมการ

เรือตรี กชวรรณ ประกอบกิจ

กรรมการ

เรือตรี ทะนงศักดิ์ แต่งขาว

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ งานซ่อมหลังคาอาคารกราบพักทหาร กกพล.รฐท.กท. และ กขส.รฐท.กท. แบบเลขที่ กข.027-68
 สถานที่ จ.กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 คำนำโดย นาย ธงชัย น้อยจับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้ตรวจ ว่าที่ น.อ. *(Signature)*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ของเดิมออกพร้อมทั้ง	840	ตร.ม.			30.00	25,200.00	25,200.00	
	- รื้อถอนเชิงชายไม้พร้อมรางน้ำฝนของเดิม	208	เมตร.			25.00	5,200.00	5,200.00	
2	งานซ่อมหลังคาทำรางน้ำฝนอาคารกราบพักทหาร กกพล.รฐท.กท. และ กขส.รฐท.กท.								
	- งานตรวจสอบโครงหลังคาของเดิม พร้อมซ่อมเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด	350	ตร.ม.	220.00	77,000.00	120.00	42,000.00	119,000.00	
	- ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) หนา 0.50 มม.	840	ตร.ม.	560.00	470,400.00	120.00	100,800.00	571,200.00	
	- ติดตั้งแผ่นครอบสันหลังคา (FLASHING) กว้าง 60 ซม. หนา 0.47 มม.	190	เมตร.	457.00	86,830.00	50.00	9,500.00	96,330.00	
	- ติดตั้งแผ่นครอบมุมข้างหลังคา (FLASHING) กว้าง 60 ซม. หนา 0.47 มม.	34	เมตร.	442.00	15,028.00	50.00	1,700.00	16,728.00	
	- งานเปลี่ยนเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปใหม่ทั้งหมด	210	เมตร.	160.00	33,600.00	80.00	16,800.00	50,400.00	
	- งานติดตั้งรางรับน้ำฝน (สแตนเลสเกรด 304) และตาข่ายกันเศษใบไม้	210	เมตร.	1,300.00	273,000.00	100.00	21,000.00	294,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	- งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน (สแตนเลสเกรด 304) ใหม่ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	98	เมตร.	520.00	50,960.00	25.00	2,450.00	53,410.00	
3	งานทาสี								
	- ขัดสนิมโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีน้ำมันกันสนิมทับด้วยน้ำมัน (ชำรุดเปลี่ยนใหม่)	350	ตร.ม.	115.00	40,250.00	38.00	13,300.00	53,550.00	
	รวม				1,047,068.00		237,950.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,285,018.00	

