

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ให้กับ อล.ทร. จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๕๐,๑๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นการจ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ให้กับ อล.ทร. จำนวน ๑ งาน
พื้นที่ พัน.รบ.พล.นย. โดยมีงานซ่อมแซมดังนี้ งานหลังคา งานระบบกันซึมพื้น พื้นกระเบื้อง ผนัง เพดานสุขภัณฑ์
ท่ออากาศ ราวจับบันได ระบบไฟแสงสว่าง และงานทาสี ตามแบบและรายการที่ทางราชการกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๑๕๐,๑๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))

๖.๓ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ น.อ.กานต์ จันทร์เส็ง

๗.๒ ว่าที่ น.ท.รพีภัทร ชินศรี

๗.๓ ร.ท.เกรียงไกร รักสันเทียะ

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.69/144/B011

จัดจ้างซ่อมแซมอาคารพักนทหารประมาณ 64 ครอบครั้ว ใ้กับ อล.พร. จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP		หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง		
	หมวด บัญชี	บัญชี รหัส					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
1	K	5104010107	9999-35-JAB-0284	จ้างซ่อมแซมอาคารพักนทหารประมาณ 64 ครอบครั้ว ใ้กับ อล.พร.	1	งาน	2,150,100	2,150,100.00	
(สอดคล้องแนบท้ายหนังสือขออนุมัติ)							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,150,100.00	
หมายเหตุ : ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว									

น.อ.

WA

รอง ผอ.กผกช.อล.พร. ทำหน้าที่ ทน.ควบคุมและประมาณราคา
กผกช.อล.พร.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารพิภนยพทารประทวน 64 ครอบครั้ว

สถานที่ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อล.พร.

คำนวณราคาโดย พ.จ.อ.อัครวัฒน์ เกษกัจจกร

ผู้ตรวจ น.อ. 

แบบเลขที่ 3069-016 (จำนวน 9 แผ่น)

เมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	งานจ้างซ่อมแซมอาคารพิภนยพทารประทวน 64 ครอบครั้ว								
	- รื้อถอนคานปูน ของเดิม ภายในห้องน้ำและห้องส่วน ของห้องพักชั้น 2,3,4 ออก จำนวน 48 ห้อง	96.00	ชุด	35.00	3,360.00	35.00	3,360.00	3,360.00	
	- รื้อถอนคานปูน ของเดิม ภายในห้องนอน 1 และห้องพักชั้น 2 ของห้องพักชั้น 5 ออก จำนวน 16 ห้อง	32.00	ชุด	35.00	1,120.00	35.00	1,120.00	1,120.00	
	- รื้อถอนคานปูน ของเดิม บริเวณระเบียงหลังห้อง ของห้องพักชั้น 5 ออก จำนวน 16 ห้อง	16.00	ชุด	35.00	560.00	35.00	560.00	560.00	
	- รื้อถอนคานปูน ของเดิม บริเวณระเบียงหลังห้อง ของห้องพัก 216 ออก	1.00	ชุด	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน T-Bar ของเดิม ภายในห้องน้ำและห้องส่วน ของห้องพักชั้น 2,3,4 ออก จำนวน 48 ห้อง	216.00	ตร.ม	25.00	5,400.00	25.00	5,400.00	5,400.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน ของเดิม ภายในห้องนอน 1 และห้องพักชั้น 5 ออก จำนวน 16 ห้อง	408.00	ตร.ม	25.00	10,200.00	25.00	10,200.00	10,200.00	
	- รื้อถอนฝ้าระแนงไม้ ของเดิม บริเวณระเบียงหลังห้อง ของห้องพักชั้น 5 ออก จำนวน 16 ห้อง	72.00	ตร.ม	30.00	2,160.00	30.00	2,160.00	2,160.00	
	- รื้อถอนฝ้าระแนงไม้ ของเดิม บริเวณระเบียงหลังห้อง ของห้องพัก 216 ออก จำนวน 1 ห้อง	4.50	ตร.ม	30.00	135.00	30.00	135.00	135.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูพื้น ของเดิม ภายในห้องน้ำและห้องส่วน ของห้องพักทุกห้องออก จำนวน 64 ห้อง	216.00	ตร.ม	50.00	10,800.00	50.00	10,800.00	10,800.00	
	- รื้อถอนซีกโครก ของเดิม ภายในห้องส่วน ของห้องพักทุกห้องออก จำนวน 64 ห้อง	64.00	ชุด	180.00	11,520.00	180.00	11,520.00	11,520.00	
	รวมเป็นเงิน				45,290.00		45,290.00	45,290.00	

U.O.N

ผู้ตรวจ 

ร.น. 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ

น.อ.



ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว

แบบเลขที่ 3069-016 (จำนวน 9 หน้า)

สถานที่ จ.ชลบุรี

เมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ออ.พร.

หน่วย : บาท

นายสมรดาโดย พ.จ.อ.อัครวัฒน์ เกษแก้วจร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2	งานหลังคา	- เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ชำรุดแตกร้าว	108.00	แผ่น	58.00	6,264.00	-	-	6,264.00		
		- ติดตั้งครอบหลังคาเหล็กคัลลอน (Flashing) ขนาดกว้าง 26.7 ซม.	45.00	เมตร	200.00	9,000.00	50.00	2,250.00	11,250.00		
		- กรีตผิวนิคม เป็นร่องลึก 1 ซม. แล้วอุดด้วยซิลิโคน/PU ปิดทับอีกนท ค.ส.ล.ของเดิม	45.00	เมตร			280.00	12,600.00		12,600.00	
3	งานซ่อมแซมพื้น/หลังคา SLAB ค.ส.ล./วางระบบน้ำ ค.ส.ล.										
3.1	ดำเนินการติดตั้งระบบนิคม และกระเบื้องพื้นห้องรับและห้องส้วม ของห้องพักทุกห้อง จำนวน 64 ห้อง	- ทารองพื้น 1 ชั้น	270.00	ตร.ม	40.00	10,800.00	34.00	9,180.00	19,980.00		
		- ทารระบบกันซึม Polyurethane ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม.	270.00	ตร.ม	500.00	135,000.00	150.00	40,500.00	175,500.00		
		- ทุกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 8"X8" ชนิดผิวด้านใหม่ ภายใต้อิฐและห้องส้วมของห้องพักทุกห้อง จำนวน 64 ห้อง	270.00	ตร.ม	429.00	115,830.00	158.00	42,660.00		158,490.00	
3.2	ดำเนินการติดตั้งระบบกันซึม พื้นหลังคา SLAB ค.ส.ล. ใหม่ทั้งหมด										
3.2	ดำเนินการติดตั้งระบบกันซึม พื้นหลังคา SLAB ค.ส.ล. ใหม่ทั้งหมด	- ทุกล้างพื้นหลังคา SLAB ค.ส.ล.	70.00	ตร.ม			10.00	700.00	700.00		
		- ทารองพื้น 1 ชั้น	70.00	ตร.ม	40.00	2,800.00	34.00	2,380.00	5,180.00		
		- ทารระบบกันซึม Polyurethane ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม.	70.00	ตร.ม	500.00	35,000.00	150.00	10,500.00	45,500.00		
		- ชาติทับหน้า Polyurethane ความหนารวมไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	70.00	ตร.ม	350.00	24,500.00	150.00	10,500.00		35,000.00	
		- ดำเนินการติดตั้งระบบกันซึม พื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทาชั้นจากพื้นรางน้ำ 20 ซม. ใหม่ทั้งหมด	2.00	ห้อง	1,075.00	2,150.00	250.00	500.00		2,650.00	
3.3	-	- ฝักรองระบายน้ำ GSP ๑2" พร้อมชุดล้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ	180.00	ตร.ม	40.00	7,200.00	34.00	6,120.00	13,320.00		
		- ทารระบบกันซึม Polyurethane ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มม.	180.00	ตร.ม	500.00	90,000.00	150.00	27,000.00		117,000.00	
		- ชาติทับหน้า Polyurethane ความหนารวมไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	180.00	ตร.ม	350.00	63,000.00	150.00	27,000.00		90,000.00	
รวมเป็นเงิน					501,544.00		191,890.00	693,434.00			

40. N

วันที่ ๒๕/๑๑/๒๕๖๘

S.V. L.S.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อัคร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว

สถานที่ จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อ.ท.ท.

คำนวณราคาโดย พ.จ.อ.อัครวัฒน์ เกษกิจาง

ผู้ตรวจ

น.อ.



แบบเลขที่ 3069-016 (จำนวน 9 แผ่น)

เมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมแซมผนัง - ดำเนินการซ่อมแซมรอยร้าวตามแนวค้ำกับขอบผนังต่าง ๆ ด้านข้างอาคาร ให้ใช้ Polyurethane Sealant อุดตามแนว	1.00	งาน			7,000.00	7,000.00	7,000.00	
5	งานซ่อมฝ้าเพดาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar ใหม่ เป็นแผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ชนิดทาบความชื้น ภายในห้องนั่งและห้องรวม ของห้องพักชั้น 2,3,4 จำนวน 48 ห้อง - ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6 มม. ฉาบเรียบ โครครั่ววดเดิม ภายในห้องนอน 1 และห้องนอน 2 ของห้องพักชั้น 5 จำนวน 16 ห้อง	202.00	ตร.ม	364.00	73,528.00	52.00	10,504.00	84,032.00	
6	งานสุขภัณฑ์ - ติดตั้งถังโครครกของเดิม ที่รีดออกกลับเข้าที่เดิมหลังจากปุกระบั้งพื้นเรียบร้อยแล้ว ภายในห้องรวม ของห้องพักทุกห้อง จำนวน 64 ห้อง - เปลี่ยนตะบะกรงของเหล็กชุบโครเมียม มีฝาครอบกันลื่น ขนาดเท่าของเดิม	72.00	ตร.ม	469.00	33,768.00	167.00	12,024.00	45,792.00	
		4.50	ตร.ม	469.00	2,110.50	167.00	751.50	2,862.00	
7	งานต่อท่อทอวาล - เปลี่ยนตะบะกรงของเหล็กชุบโครเมียม มีฝาครอบกันลื่น ขนาดเท่าของเดิม	64.00	ชุด			450.00	28,800.00	28,800.00	
8	งานต่อท่อทอวาล - ต่อท่ออากาศ PVC Ø2½" เพื่อหนีน้ำทิ้ง บริเวณวางระบายน้ำ ค.ส.ล.หลังคา - เปลี่ยนราวจับบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" งบประมาณใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย	128.00	ชุด	250.00	32,000.00	75.00	9,600.00	41,600.00	
		8.00	ชุด	650.00	5,200.00			5,200.00	
	รวมรวมเงิน	60.00	ม.	328.00	19,680.00	161.00	9,660.00	29,340.00	
				312,350.50			99,555.50	411,906.00	

4.0/27 ที่ ๑๖๖๐๒๕๕๕ ส.น. ๕๕๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ผู้ตรวจ น.อ. 

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว

สถานที่ จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 3069-016 (จำนวน 9 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ออ.พร.

คำนวณราคาโดย พ.จ.อ.อิทธิพนธ์ เกษแก้วจร

เมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
9	งานไฟฟ้าแสงสว่าง									
		- ติดตั้งโคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 1x9w (60 cm) ใหม่ ภายในห้องน้ำและห้องส้วม ของห้องพักชั้น 2,3,4 จำนวน 48 ห้อง	96.00	ชุด	433.00	38,688.00	115.00	11,040.00	49,728.00	
		- ติดตั้งโคมซาลาเปา LED 2x4w แบบติดลอย ขนาด 30 ซม.ใหม่ ภายในห้องนอน 1 และห้องนอน 2 ของห้องพักชั้น 5 จำนวน 16 ห้อง	32.00	ชุด	330.00	11,200.00	135.00	4,320.00	15,520.00	
		- ติดตั้งโคมซาลาเปา LED 1x8w แบบติดลอย ขนาด 30 ซม.ใหม่ บริเวณระเบียงหลังห้อง ของห้องพักชั้น 5 จำนวน 16 ห้อง	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	135.00	2,160.00	6,160.00	
	- ติดตั้งโคมซาลาเปา LED 1x8w แบบติดลอย ขนาด 30 ซม.ใหม่ บริเวณระเบียงหลังห้อง ของห้องพัก 216	1.00	ชุด	250.00	250.00	135.00	135.00	385.00		
				รวมเป็นเงิน	54,138.00		17,655.00	71,793.00		

40.   S. M. 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประหวน 64 ครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 3069-016 (จำนวน 9 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อล.ทร.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประหวน 64 ครอบครัว	1,646,771.80	1.3057	2,150,189.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
รวมราคาซ่อม				2,150,189.94	

ตรวจ

บ.อ.

(วิทยา ใจกุล)


นายช่างเทคนิคฯ

น.อ.

(พงษ์ศักดิ์ คังโพนทัน)

ผอ.ศษช.รฐท.สส.

พ.ย. 68


 ๕๐. / ๗
 ๙.๗. / ๒๕

